ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PAULESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrări de „Deszăpezire iarna 2022-2023, întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor comunale,,

Vazand:

- referatul de aprobare nr. 20647/10.11.2022 a dlui Sandu Tudor, Primar Comuna Păuleşti prin care propune aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrări de „Deszăpezire iarna 2022-2023, întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor comunale,,

-raportul de specialitate nr. 20648/10.11.2022 al compartimentului achizitii publice din cadrul Primăriei Păuleşti.

-avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

In baza prevederilor:

-art.41, art.44 alin (1) (2) (3) din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;

-art.129 alin (1), alin (2) lit.b), lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

In temeiul art.139, art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Aministrastiv.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAULESTI HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Caietului de sarcini pentru lucrări de „Deszăpezire iarna 2022-2023, întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor comunale,, beneficiar Comuna Păuleşti, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Primarul Comunei Păuleşti prin compartimentul achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Paulesti si comunicate celor interesati de secretarul comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local – Mădălin BALCAN

CONTRASEMNEAZA
Secretar general comuna Păuleşti
Felicia RĂDUCEA

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COM. PĂULEȘTI CONSILIUL LOCAL

Dată în Păuleşti astăzi 16.11.2022
Nr. 159

	PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 159/16.XI.2022		
Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ / LL / AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate o simplă ☒ absolută o calificată		
2	Comunicarea către primar	23.XI.2022	
3	Comunicarea către prefectul județului	23.XI.2022	
4	Aducerea la cunoștință publică	23.XI.2022	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	—	
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	23.XI.2022	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție."

^2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului."

^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...

^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei."

^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."

^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică."

^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează."

Anexă la HCL Păulești
nr. 159/16.XI.2022

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea serviciilor de

ÎNTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA A DRUMURILOR COMUNALE, IARNA 2022 - 2023

DESZAPEZIRE

Drumurile, parcarile si caile de acces de pe raza UAT Comuna Paulesti, prezentate in *Anexa nr.1*, sunt afectate in perioada de iarna de fenomene meteorologice (ninsori, polei, gheata, etc.) ce pot determina inrautatirea viabilitatii acestora si dificultati in desfasurarea traficului pietonal si rutier.

In vederea asigurarii circulatiei pe aceste drumuri si cai de acces, in conditii de siguranta in timpul iernii, este necesara contractarea serviciilor de deszapezire, care au ca scop combaterea poleiului si a inzapezirii acestora.

Amplasamentele pentru care se vor presta aceste activitati sunt prezentate explicit in *Anexa nr. 1*.

DENUMIREA ACHIZITIEI

Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor comunale - DESZAPEZIRE, iarna 2022 - 2023

Cod CPV 90212000-6 - Servicii de deszapezire (Rev.2).

SOLICITARILE AUTORITATII CONTRACTANTE

Perioada de desfasurare a prestatiilor este 23.11.2022 – 31.03.2023, cu posibilitatea de prelungire sau de modificare a datei de incepere sau finalizare, in functie de conditiile meteorologice.

Locul de desfasurare a activitatii: drumurile comunale, drumurile satesti, caile de acces, parcarile, de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Paulesti.

Prestatorul va pune la dispozitia autoritatii contractante autovehicule cu sofer, utilaje si echipamente in stare de functionare, pregatite, dotate si inmatriculate.

Vehiculele trebuie sa detina licenta, precum si rovinieta valabila. In cazul buldoexcavatoarelor de interventie este necesar sa detina asigurari.

Autovehiculele, utilajele si echipamentele ce urmeaza a fi utilizate pentru deszapezire isi vor desfasura activitatea pe raza Comunei Paulesti si vor fi dotate cu lama de zapada, plug de zapada echipate cu cutite de cauciuc cu insertie metalica.

Programul de lucru poate fi mai mare sau mai mic in functie de conditiile meteo din luna, in conformitate cu avertizarile I.N.M.H.

SPECIFICATII TEHNICE

Prezentele specificatii tehnice stabilesc conditiile de desfasurare ale activitatilor specifice serviciilor de deszapezire, precum si conditiile tehnice necesare prestarii acestor servicii, in conditii de eficienta si siguranta.

Prezentele specificatii tehnice au fost elaborate spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de prestare a serviciilor de deszapezire.

Specificatiile tehnice fac parte integranta din contractul de servicii de deszapezire si

- Raspandirea mecanizata a materialelor antiderapante, atat in scopul prevenirii, cat si in scopul combaterii efectelor poleiului, ghetii sau a zapezii, inclusiv transportul materialului antiderapant;
- Incarcarea mecanizata a zapezii;
- Transportarea zapezii in locurile indicate de beneficiar;
- Curatare gurilor de scurgere.

In vederea indeplinirii obiectului contractului, prestatorul are obligatia de a utiliza cel putin urmatoarele utilaje:

- Buldoexcavator cu lama mobila – minim 1 buc.
- Incarcator frontal caterpillar 938G SI/SAU 938M – minim 3 buc.
- Autobasculanta – minim 2 buc.
- Excavator – minim 1 buc.
- Cisterna cu solutie salina – 1 buc.
- Tractor de mare tonaj cu lama mobila - 1 buc.
- Sararita 3mc (transport si imprastiere) -1 buc.

DOTARI NECESARE OBLIGATORII PENTRU AUTOVEHICULE SI UTILAJE:

- telefoane mobile pentru deservanti;
- autovehiculele, utilajele si echipamentele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si delimitarea gabaritului;
- sistemul de incalzire al cabinei deservantului sa fie functional;
- deserventii vor avea in dotare sculele minim necesare interventiilor accidentale pe timp de zi sau noapte;
- lanturi antiderapante.

Prestatorul va face dovada ca poate inlocui in maxim 8 ore de la sesizarea beneficiarului orice autovehicul, utilaj sau echipament defect, cu un altul cu aceleasi caracteristici.

Prestatorul va prezenta o declaratie privind dotarea cu autovehicule, utilaje si echipamente.

Prestatorul va declara pe propria raspundere ca are in dotare auto, utilaje si echipamente compatibile cu activitatea pe care se cere sa o presteze.

Prestatorul va asigura un stoc tampon de carburant pentru minim 3 zile.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Prin servicii de deszapezire se intelege totalitatea activitatilor specifice de prevenire si de combatere a poleiului si a inzapezirii si/sau de indepartare a zapezii de pe platformele drumurilor, cailor de acces, parcarilor si a gurilor de scurgere, inclusiv de maturare a zapezii, precum si serviciile de incarcare, de transportare si de depozitare a zapezii in locurile special amenajate.

DESZAPEZIRI MECANICE CU UTILAJE GRELE SI USOARE

Se realizeaza cu masinile si utilajele specializate din dotare, pe ambele sensuri ale drumurilor si cailor de acces.

Aceasta activitate se desfasoara la cererea reprezentantilor beneficiarului pe toata perioada sezonului rece 2022 - 2023, in functie de conditiile meteorologice.

RASPANDIREA MANUALA SI MECANIZATA A MATERIALELOR ANTIDERAPANTE, ATAT IN SCOPUL PREVENIRII, CAT SI IN SCOPUL COMBATERII POLEIULUI, GHETII SAU A ZAPEZII.

Activitatile specifice de imprastiere a materialului antiderapant au ca scop siguranta

Materialele antiderapante constau in amestec de sare cu nisip si vor fi asigurate de catre contractant in limita a 100 tone.

Activitatea de imprastiere a materialelor antiderapante pe drumurile comunale si satesti cu mijloace specifice mecanizate sau manual, va fi confirmata de beneficiar si va fi platita la tarifele convenite.

Imprastierea trebuie efectuata in mod continuu si uniform, astfel incat sa nu existe zone care sa permita alunecarea sau formarea de polei si gheata.

INCARCAREA, TRANSPORTAREA SI DEPOZITAREA ZAPEZII

Consta in incarcarea zapezii evacuate de pe drumurile comunale, satesti si caile de acces, si transportarea acesteia in locatiile special indicate de beneficiar. Locurile unde vor fi amplasate depozitele de zapada sunt indicate expres de catre reprezentantii primariei pe raza Comunei Paulesti.

Prestatorul se va ingriji ca descarcarea mijloacelor de transport sa fie completa.
Utilajele pentru transport vor fi incarcate in mod obligatoriu la capacitatea maxima prevazuta in cartea de identitate (cartea tehnica) a utilajelor.

CURATAREA GURILOR DE SCURGERE

Consta in curatarea gurilor de scurgere (poduri, podete,etc), pentru a asigura evacuarea continua a apei rezultate din topirea zapezii si a ghetii.

OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

Prestatorul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative .

Prestatorul raspunde de integritatea utilajelor proprii precum si de echipamentele puse la dispozitie de beneficiar pe baza de proces verbal.

Prestatorul efectueaza pentru deserventii auto –utilajelor, instruirea personalului, acordarea echipamentului si a alimentatiei de protectia muncii si se va inregistra cu accidente de munca rezultate in urma derularii contractului.

Prestatorul este obligat sa ridice auto-utilajele de la locatiile achizitorului in termen de 10 zile de la data expirarii contractului.

Pe parcursul prestarii serviciului prestatorul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor, caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei persoane.

Prestatorul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine prestatorului.

Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului in executarea contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum si eventualele accidente produse din vina sa.
Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe durata contractului; are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor cerute.

Prestatorul va tine evidenta zilnica pe ore si sectoare de drum a interventiilor privind utilajele si echipamentele, personalul executant, materialele folosite, punandu-le la dispozitia beneficiarului, la solicitarea acestuia.

Prestatorul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor.

Conducatorii auto-utilajelor vor detine permis de conducere corespunzator cu categoria de autovehicule conduse.

OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice informatii pe care acestea le considera necesare pentru indeplinirea contractului.

Beneficiarul are obligatia de a coordona, controla, verifica si confirma prestatiile efectuate si raspunde numai pentru dispozitiile emise. Beneficiarul va desemna una sau mai multe persoane pentru coordonarea, controlul si verificarea in regim de permanenta.
Verificarea in teren a serviciilor prestate se va realiza de catre beneficiar prin controale selective si inopinante in zonele in care se actioneaza.

CONDITII IMPUSE DE ACHIZITOR

Nu se accepta actualizarea preturilor pe perioada de derulare a contractului.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului „in functie de asigurarea financiara si de conditiile meteo"; notificarea va fi facuta cunoscuta prestatorului cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.

Achizitorul poate modifica perioada de prestare a serviciilor, numarul de autovehicule si utilaje cu sofer, in functie de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

Pentru situatii neprevazute auto-utilajele pot fi dirijate de catre achizitor pe orice sector de drum cu probleme pentru asigurarea circulatiei rutiere.
Autovehiculele si utilajele vor fi dotate cu cablu sau stanga de remorcare.

TARIF DE PRESTARE

Prestatiile utilajelor se vor tarifa si plati astfel:

Tarif de actionare – tariful care se aplica pentru timpul in care mijloacele de mecanizare lucreaza efectiv.

In perioadele de timp in care conditiile meteo rutiere sunt favorabile, atat personalul deservent cat si mijloacele de mecanizare vor ramane in bazele de deszapezire, in aceste conditii prestatorul, nu emite situatie de lucrari de interventii si factura.

Prestatorul va stabili tariful ce urmeaza a fi ofertat avand in vedere urmatoarele:

- distanta medie de transport – distanta parcursa de mijlocul de transport cu incarcatura
- cantitate

Tarifele nu contin TVA si raman neschimbate pe toata durata contractului.

Tarifele vor fi exprimate in lei.

Prestatiile vor fi decontate, pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii achizitorului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (reale) executate, calitatea serviciilor si alte elemente necesare.

Achizitorul nu va efectua, iar prestatorul nu va solicita plati in avans.

Achizitorul nu va deconta situatii de plata, in cazul in care prestatorul nu a efectuat nici o interventie.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica este – **pretul cel mai mic**

Atribuirea contractului de achizitie se va face prin **CUMPARARE DIRECTA**

RECEPTIE SI VERIFICARI

Verificarea, receptia si confirmarea serviciilor prestate se face zilnic de catre reprezentantii beneficiarului, in prezenta prestatorului, cu care ocazie se confirma cantitativ si calitativ prestatia efectuata.

Prestatiile executate se consemneaza in documentele primare completate de catre reprezentantii prestatorului.

Achizitorul va efectua plata in maxim 30 zile lucratoare de la data primirii facturii. Prestatorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari, plata sau facturi si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit aferente acestora.

Intocmit: ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian IONITA

Estimare valoare deszapezire

Utilaje plus material antiderapant (nisip cu sare)

Nr. Crt.	Denumire utilaj/material antiderapant	Cantitate	Nr. de ore alocate/utilaje	Nr. total de ore	Tarif/ora lei, fara TVA	Pret total lei, fara TVA
1	Buldoexcavator cu lama mobila	1 Buc.	100	100	225	22.500
2	Incarcator frontal caterpillar 938G SI/SAU 938M	3 Buc.	40	120	320	38.400
3	Autobasculanta 27 tone	2 Buc.	68	136	210	28.560
4	Excavator	1 Buc.	50	50	320	16.000
5	Cisterna cu solutie salina	1 Buc.	30 curse	30 curse	1500/cursa	45.000
6	Tractor de mare tonaj cu lama mobila	1 Buc.	100	100	410	41.000
7	Sararita 3mc (transport si imprastiere)	1 Buc.	150	150	310	46.500
8	TOTAL					**237.960**

Material antiderapant (nisip cu sare) 100 Tone X 320 lei/ tona = **32.000 lei**

TOTAL GENERAL = 269.960 lei

Numarul de ore alocate utilajelor si valorile aferente acestora sunt estimate.

Operatorul economic trebuie sa se incadreze in suma estimata.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PAULESTI
PRIMARIA

Anexa nr. 1 la CAIETUL DE SARCINI

STARE VIABILITATE DRUMURI COMUNALE

Nr. crt	Denumire drum comunal	Lungime DC pe teritoriul administrativ (m)	Pozitii km ale sectorului de drum		Lungimea sectoarelor pe tipuri de imbracaminti (m)						Localitatile intre care este cuprins sectorul de drum	Starea de viabilitate a drumului
			de la km	la km	Asfalt tip beton (m)	Beton de ciment (m)	Pavaj (m)	Imbracaminti Asfaltice (m)	Pietruite (m)	Pamant (m)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PAULESTI						
.	Str. Nicolae Iorga - Ds 1107, Ds 160	2083			2083			2083	0			B
.	Str. Constantin Stere - Ds 1129	162			162			162	0			B
.	Str. C.A. Rosetti - Ds 1228	236			236			236	0			B
.	Str. Gradistei - Ds 1262	172			172			172	0			B
	Str. Mihail Kogalniceanu - Ds 1374	205			205			205	0			B
	Str. Gradinilor - Ds 880	282			152			152	130			B
	Str. Tabaci - Ds 705	695			695			695	0			B
	Str. Magurei - Ds 292	704			704			704	0			B
	Str. Colinei - Ds 159 + Ds 241	417			417			417	0			B
.	Str. Gruiului - Ds 81	214			214			214	0			B
	Str. Alexandru Ghica - Ds 2019	190			190			190	0			B
	Calea Cocosesti - Dc 10 A	306			306			306	0			B

3.	Str. Poienii - DE 555	314			314			314	0			B
4.	Aleea Castanilor - Ds 1531/1	284			284			284	0			B
5.	Str. Mihail Sturdza - Ds 1715 + Ds 1554	192			192			192	0			B
6.	Str. Gheorghe Bibescu - Ds 1655 + Ds 1655/1 + Ds 1610	354			354			354	0			B
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	Str. Macrisului - Ds 572/39	326			326			326	0			B
.	Str. Carol I - Ds 572/60	254			254			254	0			B
.	Str. Vilelor - Ds 609/30	621			291			291	330			B
.	Str. Petuniei - Ds 609/33	390			390			390	390			B
.	Str. Dumbrava - Ds 1916 + De 612	1098			1098			545	523			B
.	Str. Toma Socolescu - Ds 2236	1.166			1.076			1.076	90			B
	Str. Fagului - Ds 2350	366			366			366	0			B
	Str. Arinului - Ds 2404	363			363			363	0			B
	Str. Gorunului - Ds 2510	156			156			156	0			B
	Str. Frasinului - Ds 2726	154			154			154	0			B
	Str. Alunis - Ds 2726/1	259			259			259	0			B
	Str. Cercelus - Ds 609/57	485			485			485	0			B
	Str. Crinului - Ds 609/33 bis	271			0			0	271			B
	Str. Gentianei -	353			353			353	0			B

	Ds 572/61												
.	Aleea Imasului - Ds 1089	115			0			0	115				B
.	Aleea Lacurilor	884			884			884	0				B
.	Calea Unirii - Dj102	2160			2160			2160	0				B
.	Str. Albitei - Ds 612	645			0			0	645				B
.	Str. Begoniei	486			0			0	486				B
.	Str. Bucegi	2.007			0			0	2.007				B
.	Str. Butarasti - Dc 10A	249			249			249	0				B
.	Str. Costache Negri - Ds 572/10	137			137			137	0				B
.	Str. Floare de colt	437			0			0	437				B
.	Str. Florilor - Ds 609/33 + Ds 609/33 bis	248			248			248	0				B
.	Str. Ghioceilor	273			0			0	273				B
.	Str. Iasomiei	279			0			0	279				B
.	Str. Iederei	221			0			0	221				B
.	Str. Ienuparului	247			247			247	0				B
.	Str. Inului	220			0			0	220				B
.	Str. Izvorani –Ds 1228	148			52			52	96				B
.	Str. Magnoliei	458			458			458	0				B
.	Str. Margaritarelor – Ds 2849	544			544			312	232				B
.	Str. Movila - Ds 241	162			162			162	0				B
.	Str. Muscatelor - De 622	589			330			330	259				B
	Aleea Macesului	165			0			0	165				B
	Str. Merisorului	374			0			0	374				B
	Str. Parcului - Dj 155	4.043			4.043			4.043	0				B
	Str. Ciresilor - Ds 2463	396			396			396	0				B
	Str. Podisului - Ds 914	249			161			161	88				B
	Aleea Craitei - De	207			0			0	207				B

	533/7											
7.	Aleea Deal Verde	214			214			214	0			B
8.	Str. Salcamului	309			0			0	309			B
9.	Str. Teiului	309			0			0	309			B
9.	Str. Tufanelelor	211			0			0	211			B
1.	Str. Vilelor - Ds 609/30 + De 609/57	621			291			291	330			B
2.	Calea Bucuresti – Brasov - DN1	4700			4700			4700	0			B
3.	Str. Transilvania - Dj 236	1263			1263			1263	0			B
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL	36.642						28.005	8.637			
					GAGENI							
	Str. Izvoarelor- Ds 113	426			103			103	323			B
	Str. Academiei - Ds 520	475			475			475	0			B
	Str. Danesti - Ds 581	177			177			177	0			B
	Calea Gageni - Ds 653	504			504			504	0			B
	Aleea Soarelui - Ds 803	196			156			156	40			B
	Str. Ion Barbu - Ds 713	133			133			133	0			B
	Str. Andrei Saguna - Ds 1434	190			190			190	0			B
	Str. Titu Maiorescu - Ds 1516	400			400			400	0			B
	Str. Carturari Ds 1477	149			149			149	0			B
.	Str. Dimitrie Gusti - Ds 1435	133			133			133	0			B
.	Str. Aurel Ianculescu - Ds 1282	727			727			727	0			B
	Aleea Carpati - Ds 1610	152			0			0	152			B

13.	Str. Nichita Stanescu - Ds 1696	196			0			0	196				B
14.	Str. Ioan Slavici - Ds 1697	658			658			658	0				B
15.	Aleea Stiintei - Ds 1382	182			182			182	0				B
16.	Aleea Scolii - Ds 1288	85			85			85	0				B
17.	Str. Eternitatii - De 121	421			0			0	421				B
8.	Str. Ion Creanga - Ds 1778	624			476			476	148				B
9.	Str. Vlad Musatescu - Ds 1281	216			216			216	0				B
0.	Str. Mihai Viteazul - Ds 2141	180			180			180	0				B
1.	Str.Radu Buzescu - Ds 1029	604			0			0	604				B
2.	Str. Radu Serban Voda - Ds 354 + Ds 893	487			487			487	0				B
.	Str. Vlad Tepes - Ds 317 + Ds 960	377			377			377	0				B
.	Str. Mihai Sutu Voda - Ds 290 + Ds 1002	276			276			276	0				B
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Str. Radu Mihnea Voda - Ds 266 + Ds 1025	173			173			173	0				B
	Str. Stroe Buzescu - Ds 1118 + 1175	634			634			634	0				B
	Str. Arhangheli	340			340			340	0				B

	- Ds 1243												
28.	Str. Movila Vulpii - Ds 2017	985			627			627	358				B
29.	Str. Capitanilor - Ds 1119	130			130			130	0				B
30.	Str. Preda Buzescu - Ds 1119/1	625			625			625	0				B
31.	Str. Zavoiului - Ds 656/90	595			560			560	35				B
32.	Str. Lastarisului - De 656/41 + De 656/104	957			390			390	567				B
3.	Str. Valcelei - De 662	225			0			0	225				B
4.	Calea Unirii - DJ 102	2.492			2.492			2.492	0				B
5.	Str. Codrului - De 144	399			399			399	0				B
6.	Str. Garii - Ds 691	262			152			152	90				B
7.	Str. Grigore Moisil - Ds 1434 + Ds 734	445			303			303	142				B
.	Aleea Ozana	187			0			0	187				B
.	Aleea Strambei	245			0			0	245				B
.	Str. Marasesti	700			0			0	700				B
.	Str. Marasti	280			0			0	280				B
.	Str. Oituz	280			0			0	280				B
	Str. Nicolae Brancoveanu - Ds 1255	432			432			432	0				B
	Str. Prahovei - De 36	543			0			0	543				B
	Str. Cricovului	271			0			0	271				B
	Str. Teleajenului	280			0			0	280				B
	Str. Radu Mihnea Voda – Ds 1025 + Ds 266	173			173			173	0				B

8.	Str. Valcelei - De 662	225			0			0	225			B
9.	Str.Voievozilor- Ds 844	450			450			450	0			B
	TOTAL	**20.296**						**13.964**	**6.332**			
						COCOSESTI						
.	Str. Padurii - Ds 129	728			728			728	0			B
.	Str. Principatelor -Ds 546	1643			1643			1643	0			B
.	Str. Gradinitei - Ds 757 + Dc 10A	1652			1652			1652	0			B
.	Str. Bisericii - Ds 634	331			331			331	0			B
.	Intrarea Plevnei - Ds 833	155			0			0	155			B
.	Str. Penes Curcanul - Ds 1058	253			253			253	0			B
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	Str. Independentei - Dc 138 + Dc 10A	1.652			1.652			1.652	0			B
.	Str. Rahovei - De 504/11	204			120			120	84			B
).	Str. Butarasti - Dc 10A	1.081			1.081			1.081	0			B
.	Aleea Smardan	359			0			0	359			B
.	Aleea Nucilor	282			0			0	282			B
.	Str. Campului - Ds 578/75	439			0			0	439			B
	Str. Coria - De 452/7	271			0			0	271			B
	Str. Radu Paise Voda - De 520	1.344			0			0	1.344			B
	Intrarea Calarasi	70			70			70	0			B
	Intrarea Dorobanti	68			68			68	0			B
	Str. Sperantei	292			0			0	292			B
	Str. Tineretului	504			0			0	504			B
	Str. Vidin	102			0			0	102			B

1.	Intrarea Armasi	229			0			0	229				B
	TOTAL	**11.659**						**6797**	**4.061**				B
					PAULESTII NOI								
.	Str. Sanatatii - Ds 571/50	571			74			74	497				B
.	Str. Campului - Ds 578/75	439			0			0	439				B
.	Aleea Primaverii- Ds 590	168			0			0	168				B
.	Str. Alexandru Ioan Cuza - De 779	696			0			0	696				B
.	Aleea Conacului	130			0			0	130				B
.	Aleea Taberei	305			0			0	305				B
.	Calea Unirii - Dj 102	1.750			1.750			1.750	0				B
.	Str. Dr.C.I. Parhon	216			0			0	216				B
.	Str. Dr.Carol Davila	162			0			0	162				B
0.	Str. Dr. Mina Minovici	80			0			0	80				B
1.	Str. Dr. N.Paulescu	176			0			0	176				B
2.	Str. Independentei - Dc 138	297			297			297	0				B
3.	Str. Livezilor -De 613	926			0			0	926				B
4.	Str. Olga Bancic	126			126			126	0				B
5.	Str. Principala	254			254			254	0				B
5.	Str. Regina Elisabeta	307			307			307	0				B
7.	Str. Veche - Ds 590	301			301			301	0				B
3.	Str. Vilelor - Ds 609/30	621			291			291	330				B
9.	Str. Visinilor	114			0			0	114				B
0.	Str. Carol I - Ds 572/60	254			254			254	0				B

	TOTAL	**7.893**						**3.654**	**4.239**			

STARE VIABILITATE DRUMURI NATIONALE SI JUDETENE

. t	Denumire drum	Lungime totala drum (km)	Lungime sectoare pe tipuri de imbracaminte (km)					Latime platforma drum (m)	Latime drum (m)	Stare de viabilitate (B,R,M)
			Asfalt	Beton	Pavaj	Piatra	Pamant			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	DN 1	5.300	5.300					14	20	B
.	DJ 101 I	3.000	3.000					5,50	7	B
.	DJ 102	6.750	6.750					7	9	B
.	DJ 155	3.900	3.900					5,50	7	B

STAREA DE VIABILITATE A PODURILOR CU LUNGIME MAI MARE DE 10,00 M

. .	Denumire drum	Pozitie km	Obstacol traversat	Material constructie	Lungime	Latime parte carosabila	Latime Intre parapeti	Starea de viabilitate	Observatii
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	De 665		p.Dambu	beton	14	5	6	B	
	De 623		p.Dambu	beton	14	5	6	B	
	De 614/26		p.Dambu	beton	14	5	6	B	
	DJ 155		p.Dambu	beton	27	6	10	B	
	Dc 10 A		p.Stramba	metal	9	5	6	B	
	DJ 102		p.Dambu	beton	18	6	8	B	
	Dc 138		p.Stramba	beton	16	6	8	B	

8.	Dc 10 A		p.Bleaja	beton	10	7	10	B	

STAREA DE VIABILITATE A PODURILOR CU LUNGIME MAI MICA DE 10,00 M SI A PODETELOR

Nr. crt.	Denumire drum	Pozitie km	Obstacol traversat	Material constructie	Lungime	Latime parte carosabila	Latime intre timpane	Diametru/ inaltime	Starea de viabilitate	Observatii
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	De 665		viroaga	beton	3	4	6		B	
2.	De 665		viroaga	beton	3	4	6		B	
3.	Ds 1089		viroaga	beton	3	4	6		B	
4.	Ds 1226		p. Stramba	beton	3	4	6		B	
5.	Dc 138		viroaga	beton	2	6	7		B	

Intocmit: ADMINISTRATOR PUBLIC
Marian IONIŢĂ