



**ROMÂNIA
COMUNA SOVEJA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOVEJA**

HOTĂRÂREA Nr. 11
Din data de 29.01.2025

***privind aprobarea devizului general privind execuția lucrărilor de reparații curente pentru
Sediul Primăriei – sat Dragosloveni, comuna Soveja, județul Vrancea***

Consiliul local al comunei Soveja, județul Vrancea

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Soveja, județul Vrancea, însoțit de referatul de aprobare înregistrat sub nr. 499 / 29.01.2025;
 - raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat sub nr. 501 / 29.01.2025;
 - În baza avizul favorabil al comisei de specialitate a Consiliului Local al comunei Soveja, județul Vrancea;
 - Având în vedere prevederile art. 41 și 44 al Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, modificată și completată;
 - În baza Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit.b), art. 139, alin. (1), lit (g) , art. 196, alin. (1) lit. „a”, art. 197 alin. (1), (2), (3) (4) și (5), art.198, alin. (1) și alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă devizul general privind execuția lucrărilor de reparații curente pentru Sediul Primăriei – sat Dragosloveni, comuna Soveja, județul Vrancea, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care se va realiza din surse proprii ale bugetului local.

Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de Primarul comunei Soveja, județul Vrancea, prin compartimentele de specialitate.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, celor în drept, primarului comunei Soveja, Institutiei Prefectului Judetului Vrancea și se aduce la cunostință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local.

Președinte de ședință,
Consilier,
Ghenuche Ovidiu Daniel

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar delegat al comunei,
Puică Viorica

FORMULAR F1

Obiectiv :

Proiectant :

LUCRARI DE AMENAJARI INTERIOARE SI BRANSAMENT APA-CANAL

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza	336.368,45	336.368,45
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora	336.368,45	336.368,45
	4.1.001 AMENAJARI INTERIOARE	320.830,13	320.830,13
	4.1.002 LUCRARI EXTERIOARE	15.538,32	15.538,32
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care r	0,00	
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care r	0,00	
	4.5 Dotari	0,00	
	4.6 Active necorporale	0,00	
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organiza	0,00	0,00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		336.368,45	336.368,45
Taxa pe valoarea adaugata		63.910,01	63.910,01
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		400.278,46	400.278,46

Executant

Proiectant

SC TEHNOSERV PROINSTAL SRL

Persoana juridica achizitoare
UAT SOVEJA

Formularul PS

Obiectivul: 0551 45000000 LUCRARI DE AMENAJARI INTERIOAR
E SI BRANSAMENT APA-CANAL
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJARI INTERIOARE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 551108 DESFACERI-DEMOLARI

Categoria de lucrari: 0121
Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====				
001 RPCT33A1	MP.	3.400	0.00	0.00
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN			17.16	58.34
LEMN *			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		58.34
002 RPCT33A1	[3] MP.	4.000	0.00	0.00
DEMONTAREA TAMPLARIEI DIN PVC			17.16	68.64
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		68.64
003 RPCT30B1	MP.	24.000	0.00	0.00
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN			36.92	886.07
PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU			0.00	0.00
DE LEMN RASIN.SAU F			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		886.07
004 RPCT31A1	[5] MP.	20.800	0.00	0.00
DESFACEREA TENCUIELILOR USCATE DIN			11.56	240.44
RIGIPS			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		240.44
005 RPCT19A1	[1] MP.	370.000	0.00	0.00
DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET			21.60	7991.70
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		7991.70
006 RPCT20B1	[1] MP.	27.000	0.00	0.00
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT			36.96	997.90
PLACATE CU PLACI DE GRESIE,			2.88	77.76
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1075.66
007 RPCT29A1	MP.	15.000	0.00	0.00
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI			64.00	959.99
CERAMICE *			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		959.99
008 RPCT03B1	M.C.	0.500	0.00	0.00
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU			132.00	66.00
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		66.00
009 TRB05B23	[1] TONA	3.600	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			127.20	457.92
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			0.00	0.00
DISTANTA 3M,PE VERTICALA			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		457.92

=====				
010	TRB05B23	TONA	3.600	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT		83.20	299.52
	DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG		0.00	0.00
	DISTANTA 30M		0.00	0.00
		0.000	0 Total=	299.52
011	TRB01C13	[1] TONA	1.600	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE		106.80	170.88
	PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE		0.00	0.00
	GRUP1-3 DISTANTA 30M		0.00	0.00
		0.000	0 Total=	170.88
012	TRA01A05P	TONA	5.200	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM		0.00	0.00
			8.10	42.12
		0.000	0 Total=	42.12
012	TRI1AC06F3	TONA	5.200	0.00
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG		22.00	114.40
	DEPLAS.PRIN TRANSPORT PINA LA 10M, FRAG.		0.00	0.00
	RAMPA, TEREN-AUTO CTG		0.00	0.00
		0.000	0 Total=	114.40

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	12311.80	77.76	42.12	12431.68

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 77.76
Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 42.12

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(12311.80 + 77.76 * 0.000 +
42.12 * 0.000) * 0.022500 = 277.02

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	12588.81	77.76	42.12	12708.69

Cheltuieli indirecte:

12708.69 * 0.10000 = 1 270.87

Profit:

13979.56 * 0.05000 = 698.98

TOTAL GENERAL DEVIZ:

14 678.54

TVA 14678.54 * 19.0% =

2 788.92

TOTAL cu TVA

17 467.46

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC TEHNOSERV PROINSTAL SRL

DEVIZIER

005	CI06E1	[4] MP.	30.000	10.74	322.20
	PLACAJ DIN FAIANTA LA PERETI, PLACI DE			73.60	2208.00
	ACEEASI CULOARE SI ACELASI FORMAT,			0.08	2.46
	FIXATE CU PASTA ADEZIVA			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2532.66

				0.0110 pay	2
005 3271968	MP.	31.500	35.00	1102.50	
PLACI FAIANTA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	1102.50	
006 CO24A1	[1] MP.	28.000	30.71	859.97	
INCHIDERI, PLACARE PERETI CU PLACI OSB			46.40	1299.18	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.004	0	Total=	2159.14	
007 CF23I1	[27] MP.	478.000	33.93	16220.67	
PLACARE PERETI CU PLACI RB 12,5			44.80	21414.40	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.020	9	Total=	37635.07	
008 CD24A1	[26] MP.	65.000	69.73	4532.43	
PERETI DESPARTITORI DIN GIPS CARTON 10			80.40	5226.00	
CM GROSIME PE STRUCTURA METALICA, CU			0.00	0.00	
PLACI RB 12,5, INCL.VATA MINERALA			0.00	0.00	
	0.035	2	Total=	9758.43	
009 CF24A1	[1] MP.	177.000	49.90	8832.09	
PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA			114.40	20248.80	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.021	4	Total=	29080.89	
010 RPCJ09A1	MP.	80.000	8.86	708.54	
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR			66.00	5279.94	
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.			0.00	0.00	
GRUND SI STR. VIZIB			0.00	0.00	
	0.010	1	Total=	5988.47	
011 RPCJ75A1	[1] MP.	990.000	0.00	0.00	
PREGATIRE SUPRAFETE PENTRU REFACERE			17.20	17028.00	
FINISAJE			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	17028.00	
012 CK03C1	[2] MP.	14.800	0.00	0.00	
USI DIN PVC INTERIOARE SI EXTERIOARE			42.40	627.52	
			0.10	1.45	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	628.97	
012 7500193	MP.	14.800	810.00	11988.00	
USI DIN PVC, PENTRU INTERIOR			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.010	0	Total=	11988.00	
013 CK14I1	[28] MP.	2.000	13.28	26.56	
USI INTERIOARE DIN ALUMINIU CU GEAM			43.20	86.40	
SIMPLU DUPLEX			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	112.96	
013 6306672	MP.	2.000	950.00	1900.00	
USI INTERIOARE DIN ALUMINIU REZIST.LA			0.00	0.00	
FOC EI 60 CU GEAM EI 60 INCL.ACCEsorii			0.00	0.00	
MONTAJ			0.00	0.00	
	0.020	0	Total=	1900.00	

=====					Billete pag		=====	
014	CKPVC	MP.	0.900	794.30	714.87			
	FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN LA			72.00	64.80			
	CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA			0.00	0.00			
	TOCULUI <3MP			0.00	0.00			
			0.010	0 Total=	779.67			
015	CN02A1	[3] MP.	1221.500	3.54	4322.28			
	ZUGRAVELI CU VOPSELE LAVABILE LA PERETI+			20.00	24430.00			
	TAVANE INCLUSIV AMORSA			0.00	0.00			
				0.00	0.00			
			0.001	1 Total=	28752.28			
016	CL20A1	[14] KG	254.000	0.00	0.01			
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:			8.00	2032.00			
	SCARA METALICA			0.00	0.00			
				0.00	0.00			
			0.000	0 Total=	2032.01			
016	3108247	KG	254.000	5.60	1422.35			
	TEAVA RECTANGULARA			0.00	0.00			
				0.00	0.00			
				0.00	0.00			
			0.001	0 Total=	1422.35			
017	CP22A1	[1] M	31.700	19.01	602.55			
	CORDON SUDURA			40.00	1268.00			
				0.00	0.00			
				0.00	0.00			
			0.000	0 Total=	1870.55			
018	RPCXL01A	[1] M	19.200	51.96	997.63			
	TREPTE DIN LEMN MOOMTATE PE STRUCTURA			111.60	2142.72			
	METALICA			0.00	0.00			
				0.00	0.00			
			0.010	0 Total=	3140.35			
019	CL20A1	[1] KG	60.000	0.32	19.22			
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:			5.20	312.00			
	BALUSTRADA			0.00	0.00			
				0.00	0.00			
			0.000	0 Total=	331.22			
019	3108247	KG	60.000	5.60	335.99			
	TEAVA RECTANGULARA			0.00	0.00			
				0.00	0.00			
				0.00	0.00			
			0.001	0 Total=	335.99			
020	CH04A1	[2] M	7.000	172.86	1210.02			
	MINA CURENTA DIN LEMN STEJAR LACUIT			31.60	221.20			
	PRINSA PE BALUSTRADA METALICA, INCLUSIV			0.00	0.00			
	MATERIAL MONTAJ			0.00	0.00			
			0.003	0 Total=	1431.22			
021	IZD03A1	[4] TONA	0.314	49.00	15.39			
	CRUNDUIREA CONFECTIILOR METALICE			146.00	45.84			
				0.00	0.00			
				0.00	0.00			
			0.004	0 Total=	61.23			
022	IZD04A1	[2] TONA	0.314	231.00	72.53			
	VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF			585.60	183.88			
	SI CONSTR METAL PROFILE 8%12MM 2STRATURI			0.00	0.00			
				0.00	0.00			
			0.016	0 Total=	256.41			

				0.0000 pay	*
023	TRB05B23	[1] TONA	14.600	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			127.20	1857.12
	DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG			0.00	0.00
	DISTANTA 3M, PE VERTICALA			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1857.12

024	TRA02A40	TONA	14.600	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
	DIST.= 40 KM.			56.00	817.60
		0.000	0 Total=		817.60

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
20.773	112833.53	137939.00	23.57	817.60	251613.70

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	23.57
Valoare aferenta utilaje electrice	=	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	817.60
---------------	--------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(137939.00 + 23.57 * 0.000 +	
817.60 * 0.000) * 0.022500 =	3 103.63

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
20.773	112833.53	141042.62	23.57	817.60	254717.32

Cheltuieli indirecte:

254717.32 * 0.10000 =	25 471.73
-----------------------	-----------

Profit:

280189.06 * 0.05000 =	14 009.45
-----------------------	-----------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

294 198.51

TVA 294198.51 * 19.0% =

55 897.72

TOTAL cu TVA

350 096.23

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC TEHNOSERV PROINSTAL SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
UAT SOVEJA

Formularul F3

Obiectivul: 0551 45000000 LUCRARI DE AMENAJARI INTERIOAR
E SI BRANSAMENT APA-CANAL
Obiectul: 0001 45000000 AMENAJARI INTERIOARE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 551128 INSTALATII SANITARE INTERIOARE

Categoria de lucrari: 0121
Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =	
=====				
001 RPSC22A1	[2] BUC.	2.000	0.00	0.00
DEMONTAREA UNUI LAVOAR CU ARMATURI			59.20	118.40
EXISTENTE			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		118.40
002 RPSC24A1	[3] BUC.	2.000	0.00	0.00
DEMONTAREA UNUI VAS CLOSET CU ARMATURILE			68.00	136.00
EXISTENTE			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		136.00
003 RPSA21A1	[1] M	3.000	0.00	0.00
(ASIM) DEMONTARE TEVI PEXAL 1/2			18.67	56.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		56.00
004 SC07E1	[5] BUC.	2.000	375.00	750.00
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE			148.40	296.80
PIEDESTAL, COMPLET ECHIPAT			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	0 Total=		1046.80
004 2442343	BUC.	2.020	230.00	464.60
LAVOAR PORTELAN LY-600MM BICOLOR C. 2 S			0.00	0.00
1540			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.013	0 Total=		464.60
004 2453823	BUC.	2.020	68.00	137.36
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI			0.00	0.00
806			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.009	0 Total=		137.36
005 SC13B1	[3] BUC.	2.000	230.68	461.37
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR			100.00	200.00
CU SIFON INTERIOR INCLUSIV REZERVOR SI			0.00	0.00
ARMATURI			0.00	0.00
	0.013	0 Total=		661.37
005 2442757	BUC.	2.020	211.00	426.22
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S			0.00	0.00
2066			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.012	0 Total=		426.22

					00120 pay	2
=====						
006	SC18A5	BUC.	2.000	67.06	134.13	
	RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN			11.20	22.40	
	POLIPROPILENA CU CAPAC			0.00	0.00	
			0.002	0 Total=	156.53	
007	SA11H1	M	10.000	18.08	180.81	
	TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA			26.40	264.00	
	CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE			0.00	0.00	
	DISTRIBUTIE D=110 MM			0.00	0.00	
			0.004	0 Total=	444.81	
008	SA10E1	M	6.000	16.72	100.35	
	TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA			19.20	115.20	
	CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=50 MM			0.00	0.00	
			0.001	0 Total=	215.55	
009	SA13D1	M	4.000	12.79	51.18	
	TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA			20.40	81.60	
	LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=40 MM			0.00	0.00	
			0.001	0 Total=	132.78	
010	SB44A1	[1] BUC.	2.000	65.91	131.82	
	SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA			23.20	46.40	
	AVAND D=50MM			0.00	0.00	
			0.000	0 Total=	178.22	
011	SB17E1	BUC.	15.000	1.57	23.48	
	COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE			22.00	329.99	
	PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,			0.00	0.00	
	AVIND D=110 MM			0.00	0.00	
			0.000	0 Total=	353.48	
011	6712332	BUC.	15.000	76.16	1142.40	
	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 110 NII			0.00	0.00	
	2167			0.00	0.00	
			0.000	0 Total=	1142.40	
012	SB17C1	BUC.	10.000	0.76	7.61	
	COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE			16.00	160.00	
	PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,			0.00	0.00	
	AVIND D= 50 MM			0.00	0.00	
			0.000	0 Total=	167.61	
012	6712318	BUC.	10.000	17.36	173.60	
	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 50 NII			0.00	0.00	
	2167			0.00	0.00	
			0.000	0 Total=	173.60	
013	SB17B1	BUC.	15.000	0.61	9.12	
	COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE			14.80	222.00	
	PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,			0.00	0.00	
	AVIND D= 40 MM			0.00	0.00	
			0.000	0 Total=	231.12	
013	6712306	BUC.	15.000	10.71	160.65	
	COT PVC TIP U LA 67 GR.30M DN 40 NII			0.00	0.00	
	2167			0.00	0.00	
			0.000	0 Total=	160.65	

=====					
014	SA13A1	[2] M	30.000	0.09	2.56
TEAVA PP-R D=20MM, INCLUSIV FITINGURI SI				17.60	528.00
BRATARI				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	530.56
014	7500406	M	30.000	10.39	311.70
TEAVA "RANDOMKIT"PPR/AL GRI D.20x3.4MM				0.00	0.00
PN20 SDR6				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	311.70
015	SD05A1	[3] BUC.	12.000	2.84	34.03
ROBINET SUBLAVOAR AVIND DIAMETRUL DE 1/2				60.40	724.80
TOLI				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	758.82
015	3271312	BUC.	12.000	16.50	198.00
ROBINET SUBLAVOAR 1/2"X1/2"				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	198.00
016	IA22A1	[7] BUC.	2.000	36.92	73.84
MONTAJ BOILER ELECTRIC CAPACITATE <50 L				98.40	196.80
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.002	0 Total=	270.64
016	3273162	BUC.	2.000	406.00	812.00
BOILER ELECTRIC ATLANTIC O'PRO PT				0.00	0.00
INCALZIRE ACM MONTAJ PE LAVOAR, 10L,				0.00	0.00
1600W				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	812.00
017	SA45A1	M	1.000	3.81	3.81
CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE				13.60	13.60
LA TRECEREACONDUCTELOR PRIN PLANSEE,				0.00	0.00
TEAVA AVIND D=1 T				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	17.41
018	RPCA02A1	M.C.	1.300	0.00	0.00
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI				344.00	447.20
EXECUTATE IN COND.SI POZITII GRELE *				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	447.20
019	SA01C1	[2] M	6.000	7.68	46.06
CONDUCTA PEXAL MONT.LA CONSTR.IND.IN				28.40	170.40
LEGATURI D= 20MM				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	216.46
020	SA10E1	M	6.000	16.72	100.35
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA				19.20	115.20
CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=50 MM				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	215.55
021	TSD01C1	[5] M.C.	1.200	0.00	0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,				35.60	42.72
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.				0.00	0.00
BULG.TEREN TARE				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	42.72

				Debit	Credit
022	TRA02A40	TONA	0.500	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
	DIST.= 40 KM.			56.00	28.00
		0.000	0	Total=	28.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.182	5937.01	4287.51	0.00	28.00	10252.52

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	28.00
---------------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(	4287.51 +	0.00 * 0.000 +	
	28.00 * 0.000)	* 0.022500 =	96.47

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.182	5937.01	4383.97	0.00	28.00	10348.99

Cheltuieli indirecte:

10348.99 * 0.10000 =	1 034.90
----------------------	----------

Profit:

11383.89 * 0.05000 =	569.19
----------------------	--------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

11 953.08

TVA 11953.08 * 19.0% =

2 271.09

TOTAL cu TVA

14 224.17

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC TEHNOSERV PROINSTAL SRL

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
UAT SOVEJA

Formularul F3

Obiectivul: 0551 45000000 LUCRARI DE AMENAJARI INTERIOAR
E SI BRANSAMENT APA-CANAL

Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI EXTERIOARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 551208 INSTALATII EXTERIOARE APA-CANAL

Categoria de lucrari: 0121
Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =	
=====				
001 TSA02F1	M.C.	21.600	0.00	0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			239.20	5166.72
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			0.00	0.00
ADINC.<1,5M T.TARE			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		5166.72
=====				
002 ACE08A1	M.C.	4.800	71.75	344.40
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			24.40	117.12
SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		461.52
=====				
003 ACA02A1	[4] M	32.000	0.00	0.00
MONTAT TEAVA PEHD 25MM IN SANT, PE PAT			14.80	473.60
DE NISIP			0.01	0.44
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		474.04
=====				
003 7500877	M	32.000	4.80	153.60
TUB (TEAVA) PEHD 100 PENTRU TRANSPORT			0.00	0.00
APA POTABILA - Dext=25mm GR=2.3 PN16			0.00	0.00
SDR11			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		153.60
=====				
004 ACA19A1	[4] BUC.	1.000	0.00	0.00
FITINGURI PENTRU TEVI PEHD CU DOUA			45.20	45.20
IMBINARI			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		45.20
=====				
004 7501152	BUC.	1.000	12.64	12.64
COLIERE DE BRANSARE DEMONTABILE (RACORD			0.00	0.00
RAPID) PE 110x3/4"			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		12.64
=====				
005 SA11H1	M	32.000	18.08	578.59
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA			26.40	844.80
CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE			0.00	0.00
DISTRIBUTIE D=110 MM			0.00	0.00
	0.004	0 Total=		1423.39
=====				
006 ACD04A1	[10] BUC.	1.000	0.00	0.00
CAMIN CANALIZARE DIN PVC PENTRU			208.74	208.74
INSPECTIE SI CURATIRE COMPLET ECHIPAT-			0.00	0.00
MONTAJ			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		208.74
=====				

=====				
=====				
006 7500495	BUC.	1.000	3900.00	3900.00
CAMIN VIZITARE PVC TIP VALROM CU 3			0.00	0.00
INTRARI SI O IESIRE			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	0	Total=	3900.00
007 TSD01C1	M.C.	16.800	0.00	0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			17.32	290.98
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
BULG.TEREN TARE			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	290.98
008 TSD04A1	[1] M.C.	16.800	0.00	0.00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUTURII			34.80	584.64
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	584.64
009 TRA01A05P	TONA	8.700	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
			8.10	70.47
	0.000	0	Total=	70.47
010 TRA01A40	TONA	8.700	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
DIST.= 40 KM.			56.00	487.20
	0.000	0	Total=	487.20

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.144	4989.23	7731.79	0.44	557.67	13279.13

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.44
Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 557.67

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(7731.79 + 0.44 * 0.000 +
557.67 * 0.000) * 0.022500 = 173.97

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.144	4989.23	7905.76	0.44	557.67	13453.09

Cheltuieli indirecte:

13453.09 * 0.10000 = 1 345.31

Profit:

14798.40 * 0.05000 = 739.92

TOTAL GENERAL DEVIZ:

15 538.32

TVA 15538.32 * 19.0% =

2 952.28

TOTAL cu TVA

18 490.60

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC TEHNOSERV PROINSTAL SRL

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULAR F2

Obiectiv :
LUCRARI DE AMENAJARI INTERIOARE SI BRANSAMENT APA-CANAL

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: AMENAJARI INTERIOARE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0,00
4.1.2	Rezistenta	0,00
4.1.3	Arhitectura	308877,05
	551108 DESFACERI-DEMOLARI	14678,54
	551118 AMENAJARI INTERIOARE-CONSTRUCTII	294198,51
4.1.4	Instalatii	11953,08
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0,00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	11953,08
	551128 INSTALATII SANITARE INTERIOARE	11953,08
	4.1.4.3 Instalatii termice	0,00
	TOTAL I	320830,13
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0,00
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de tra	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	320830,13
	Taxa pe valoarea adaugata	60957,72
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	381787,85

 Executant
SC TEHNOSERV PROINSTAL SRL

Proiectant

FORMULAR F2

Obiectiv :
LUCRARI DE AMENAJARI INTERIOARE SI BRANSAMENT APA-CANAL

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: LUCRARI EXTERIOARE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	0,00
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0,00
4.1.2	Rezistentă	0,00
4.1.3	Arhitectura	15538,32
4.1.4	Instalatii	0,00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	15538,32
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	15538,32
	551208 INSTALATII EXTERIOARE APA-CANAL	0,00
	4.1.4.3 Instalatii termice	15538,32
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00
	TOTAL II	
	Procurare	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de tre	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	15538,32
	Taxa pe valoarea adaugata	2952,28
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	18490,60

Executant
TEHNOSERV PROINSTAL SRL

Proiectant