ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
COMUNA PORUMBACU DE JOS
Str. Principală, nr. 253, 557190, Porumbacu de Jos, județul Sibiu, România
Tel.: 0040-0269-5221101, fax: 0040-0269-522201, e-mail: primariaporumbacu@yahoo.com
http://www.porumbacudejos.ro

HOTĂRÂREA NR.14/2025

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor al Comunei Porumbacu de Jos pe anul 2025

Consiliul Local al Comunei Porumbacu de Jos, întrunit în şedinţa ordinara din data de 27 februarie 2025;

Analizând:

-Referatul de aprobare prezentat de către Primarul Comunei Porumbacu de Jos, domnul Dorel-Ioan Martincu, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 922/20.02.2025, prin care se susține necesitatea și oportunitatea adoptării hotărârii privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor al Comunei Porumbacu de Jos pe anul 2025;

-Raportul de specialitate nr. 924/20.02.2025, întocmit de doamna Cristina-Petruța Hampu, inspector în cadrul Compartimentului administrativ și protecție civilă, privind susţinerea adoptării hotărârii şi expunerea de motive înregistrată cu nr. 925/20.02.2025;

- Avizul *favorabil* al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, înregistrat la Primăria Porumbacu de Jos sub nr. 1072/27.02.2025;

- Avizul *favorabil* al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la Primăria Porumbacu de Jos sub nr. 1065/27.02.2025;

- Avizul *favorabil* al Comisiei pentru învăţământ, protecţie socială, cultură, activităţi sportive şi agrement, înregistrat la Primăria comunei Porumbacu de Jos sub nr. 1081/27.02.2025;

Ţinând cont de prevederile:

- art. 4, art. 13 lit. a) şi art. 14 lit. a) din Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
- art. 27 din Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004;
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul situaţiilor de risc;
- art. 6 alin. 1 şi art. 7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul Comunei Porumbacu de Jos, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1), și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1- Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru Comuna Porumbacu de Jos pe anul 2025, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează primarul comunei Porumbacu de Jos şi Compartimentul administrativ şi protecţie civilă.

Art.3 - Hotărârea se comunică de către secretarul general al comunei Porumbacu de Jos, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Porumbacu de Jos, Compartimentului administrativ şi protecţie civilă, Instituţiei Prefectului-Judeţul Sibiu, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" Sibiu şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet www.porumbacudejos.ro.

Adoptată în Porumbacu de Jos, la data de 27 februarie 2025.

Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Mandeal Radu-Nicolae

[redacted]

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU COMUNA PORUMBACU DE JOS CONSILIUL LOCAL

Contrasemneaza,
Secretar general delegat,
Petrovici Anca

[redacted]

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
COMUNA PORUMBACU DE JOS
Str. Principală, nr. 253, 557190, Porumbacu de Jos, județul Sibiu, România
Tel.: 0040-0269-5221101, fax: 0040-0269-522201, e-mail: primariaporumbacu@yahoo.com
http://www.porumbacudejos.ro

APROBAT,
În ședința Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos
H.C.L. nr. 14 / 27 februarie 2025

APROB
Președinte CLSU
al Comunei Porumbacu de Jos
Primar
MARTINCU DOREL – IOAN

PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CIVILE AL COMUNEI PORUMBACU DE JOS

PORUMBACU DE JOS 2025

Bibliografie

Actele normative de referinţă care au stat la baza intocmirii prezentului P.A.A.R. :

- L nr. 481/2004 modificată şi completată cu Legea nr. 212/2006 privind protecţia civilă.
- L nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilorcu modificările şi completările ulterioare.
- Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
- Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
- H.G nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
- H.G nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
- Ordinul MAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei.
- Legea apelor nr. 107/1996. si Ord.comun 638/420/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului şi Gospodăririi Apelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale.
- H.G nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor.
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural.
- H.G nr.1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren
- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului Seismic
- Ordinul comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
- H.G nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
- Ordinul MAI nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă
- Ordinul MAI nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă
- -Ordin comun MAI/MAPDR nr.1475/551/2006 pentru aprobarea Regulamentului pentru monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severa, regulamentul privindg gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul fitosanitar – invazii ale agentilor de daunare si contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, regulam,entul privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure.
- Legea 215/23 aprilie 2001(actualizata)a administratiei publice locale; Textul initial a fost publicat in MO nr. 2004/23 aprilie 2001.
- Legea nr. 15/28 februarie pentru aprobarea OU a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta publicata in MO nr.433/19 mai 2006.

- Legea nr.446/30 noiembrie 2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicata in MO nr.990/12 decembrie 2006.

- H.G. nr. 1222/13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuarii in situatii de conflict armat publicata in MO nr. 933/13 octombrie 2005.

- Ordinul MAI nr. 647/16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase publicat in MO nr.460/31 mai 2005.

- Ordinul MAI nr. 718/30 iunie 2005 pentru aprobarea criterilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea servicilor voluntare pentru situatii de urgenta publicata in MO nr. 636/20 iulie 2005.

- Ordinul MAI 1160 nr.1995/30 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren publicat in MO nr. 2007/7 martie 2006.

- Ordinul MAI nr. 1259/10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare , pralarmare si alarmare in situatii de protectie civila publicat in MO nr. 349/18 aprilie 2006.

Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1 - Definiţie, scop, obiective

Definiţie - Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Scopurile PAAR sunt acelea de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin autoritatilor si agentilor economici premergător, pe timpul şi după apariţia unei **situaţii de urgenţă**, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiectivele PAAR sunt:

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;

d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

În vederea îndeplinirii scopului fundamental, strategia protecţiei civile implică următoarele obiective:

- informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
- organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;
- înştiinţarea oportună a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale despre evoluţia spre dezastru a factorilor de risc natural sau tehnologic, cât şi în cazul apariţiei pericolului iminent al acţiunilor militare şi alarmarea populaţiei în cazul producerii acestora precum şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenţă;
- protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi arhivistice precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
- realizarea preventivă a măsurilor de protecţie civilă prin evacuare, adăpostire, asanare pirotehnică, asistenţă sanitară şi decontaminare;
- pregătirea pentru protecţie civilă a personalului de conducere din administraţia publică centrală şi locală, a unităţilor şi formaţiunilor, a salariaţilor, elevilor, studenţilor şi a populaţiei neîncadrate în muncă;
- planificarea, organizarea, pregătirea şi conducerea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor şi/sau acţiunilor militare;
- organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate;
- limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;

▪ participarea cu forţe şi mijloace specifice la normalizarea activităţilor serviciilor de utilitate publică şi acordarea de ajutor pentru restabilirea şi menţinerea ordinii în zonele afectate de dezastre şi/sau conflicte militare;

▪ constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale, în condiţiile legii.

TIPURI DE RISCURI_În prezent, riscul confruntării militare rămâne redus. Totuşi există riscuri non-militare şi militare dificil de prevăzut şi apreciat şi care ar putea evolua în ameninţări. Din punct de vedere al protecţiei civile, o anumită parte a riscurilor non-militare pot fi clasificate în riscuri naturale şi tehnologice care, la rândul lor, pot fi zonale, judeţene şi locale.

Riscurile naturale cuprind totalitatea fenomenelor naturale periculoase în cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în limite variabile de instabilitate de la normal către pericol, datorate pământului (cutremure, alunecări de teren, avalanşe), apei (inundaţii, ninsori abundente), aerului (furtuni, uragane, taifunuri), variaţiilor de temperatură (îngheţ, secetă, caniculă), alte evenimente neprevăzute (epidemii, epizootii).

Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor datorate acţiunii umane, involuntare sau intenţionate, care conferă elementelor infrastructurii probabilitatea de a funcţiona în limite cuprinse între normal şi periculos până la dezastre cu efecte distructive asupra siguranţei cetăţenilor, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu.

Din punct de vedere al ariei de manifestare riscurile pot fi clasificate astfel:

Riscurile naturale şi tehnologice:

- zonale sunt acele riscuri care, datorită evoluţiei lor, ameninţă teritoriul a două sau mai multe judeţe.
- judeţene sunt acele riscuri care, datorită evoluţiei lor, ameninţă teritoriul unui singur judeţ (două sau mai multe localităţi).
- locale sunt acele riscuri care, ca urmare a evoluţiei lor, ameninţă teritoriul unei singure localităţi.

Pentru diminuarea efectelor riscurilor sunt necesare măsuri ferme şi oportune. Amânarea lor va accentua numărul şi formele de manifestare ale riscurilor şi va mări costul acţiunilor viitoare.

Pentru a răspunde adecvat la întreaga gamă de riscuri trebuie să dispunem la timp de forţele şi mijloacele necesare, cu un înalt nivel al capacităţii acţionale.

Pentru îndeplinirea misiunilor sale specifice, structurile de protecţie civilă vor coopera cu celelalte elemente ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională specializate în combaterea categoriilor de riscuri specifice teritoriului naţional.

Din punct de vedere al protecţiei civile, asigurarea intereselor se realizează prin aplicarea normelor juridice, măsurilor şi acţiunilor specifice menite să prevină, să asigure protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi a factorilor de mediu, să contracareze efectele acţiunilor militare, pe cele ale dezastrelor naturale şi tehnologice, să iniţieze şi să desfăşoare urgent măsuri pentru înlăturarea efectelor acestora.

Prin expresia "protecţie civilă" se înţelege îndeplinirea tuturor sarcinilor umanitare destinate să protejeze populaţia civilă împotriva pericolelor, ostilităţilor sau dezastrelor, asigurând condiţiile necesare supravieţuirii. Aceste sarcini sunt: serviciul de alertă, evacuarea, organizarea de adăposturi, aplicarea măsurilor de camuflaj, salvarea, primul ajutor şi asistenţa religioasă, decontaminarea, adăpostirea, aprovizionarea de urgenţă, ordinea în zona sinistraţilor, serviciile funerare de urgenţă, prevenirea şi stingerea incendiilor şi altele.

Îndeplinirea acestor sarcini are la bază **principii şi norme** adoptate şi recunoscute pe plan mondial, astfel :

SOLIDARITATEA: Protecţia Civilă este o mişcare universală al cărei obiectiv este protecţia populaţiei, a proprietăţilor şi mediului acestora, în faţa dezastrelor naturale sau provocate de accidente şi ajutorarea acestora în spiritul umanităţii, imparţialităţii şi solidarităţii.

SERVICIUL PUBLIC: Protecţia Civilă este un serviciu stabilit de către un stat, pe baza legislaţiei fiecărei ţări, în spiritul Dreptului Internaţional Umanitar. Sarcinile sale principale sunt prevenirea, pregătirea, planificarea şi intervenţia în contextul dezastrelor naturale sau provocate de accidente şi/sau acţiuni militare.

COORDONAREA: Protecţia Civilă are funcţia de coordonator al întregii protecţii, asistenţei şi operaţiunilor desfăşurate pentru îndeplinirea scopului fundamental.

EMBLEMA UNIFICATOARE: Emblema distinctivă internaţională a Protecţiei Civile este un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu. Persoanele care au acest însemn au datoria să protejeze şi să asiste în orice împrejurare victimele dezastrelor sau conflictelor armate şi să promoveze în rândul populaţiei o cultură a prevenirii în faţa dezastrelor. Personalul protecţiei civile, echipamentul şi instalaţiile acestuia, precum şi proprietatea sub controlul acestora trebuie respectate. Obiectivul fundamental al protecţiei civile în România îl constituie realizarea capacităţii naţionale de răspuns, necesară şi adecvată pentru asigurarea prevenirii populaţiei în cazul producerii atacurilor executate de un eventual agresor terestru, aerian sau maritim, precum şi în cazul iminenţei producerii unor dezastre naturale sau tehnologice, să asigure protecţie populaţiei în caz de dezastre şi/sau conflict armat, să participe la planificarea, pregătirea, organizarea, şi conducerea eficientă a acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor acestora.

Sectiunea a II-a. Responsabilitatatile privind analiza si acoperirea riscurilor

Autoritatile administratiei publice locale asigura stabilirea si integrarea masurilor de protectie civila în planurile si programele de dezvoltare economico-sociala ce se elaboreaza la nivel local si urmaresc realizarea acestora.

Masurile si actiunile de prevenire din planurile de protectie civila se planifica si se executa prioritar de catre toate autoritatile administratiei publice locale, potrivit competentelor acestora.

Autoritatile administratiei publice locale poarta întreaga raspundere pentru asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate de urmarile situatiilor de urgenta.

Asigurarea conditiilor prevazute anterior se realizeaza prin serviciile de urgenta, serviciile publice de gospodarie comunala, institutii si agenti economici, inclusiv prin utilizarea, în conditiile legii, a bunurilor din rezervele de stat si a serviciilor si bunurilor puse la dispozitie de organizatii neguvernamentale române sau de comunitatile locale si populatia din zonele neafectate, de state si organizatii straine ori cu caracter international.

Consiliul local comunei Porumbacu de Jos are urmatoarele atributii principale:

a) aproba organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori de câte ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru îmbunatatirea acesteia;

b) aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;

c) participa, potrivit legii, la a sigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila, precum si a serviciilor de urgenta si a structurilor care au atributii legale în acest domeniu;

d) stabilesc, în conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;

e) înfiinteaza, în conditiile legii si cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;

f) gestioneaza, depoziteaza, întretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civila prin serviciile specializate din subordine;

g) asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare, paza si securitatea acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de interventie.

Primarul are urmatoarele atributii principale:

a) propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila;

b) aduce la îndeplinire hotarârile consiliului local în domeniul protectiei civile;

c) aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;

d) propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;

e) conduce exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila;

f) coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;

g) aproba planurile de cooperare cu localitatile învecinate si organismele neguvernamentale;

h) dispune masuri si controleaza modul de întretinere a spatiilor de adapostire colective de catre administratorul acestora;

i) urmareste realizarea, întretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de înstiintare si alarmare în situatii de protectie civila;

j) raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie civila;

k) solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;

l) exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila în plan local;

m) asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri în situatii de protectie civila, precum si distribuirea celor primite;

n) coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civila;

o) stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate;

p) dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrata;

q) coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, în probleme de interes comun;

r) gestioneaza, depoziteaza, întretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protectie civila, prin serviciile de specialitate subordonate.

Obligatiile conducatorilor institutiilor publice, agentilor economici, beneficiarilor si salariatilor sunt:

a) asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;

b) stabilesc si urmaresc îndeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, în functie de încadrarea în clasificarea de protectie civila;

c) organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, servicii sau formatiuni proprii de urgenta si stabilesc regulamentul de organizare si functionare a acestora;

d) participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si înlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile proprii;

e) asigura gratuit fortelor de interventie chemate în sprijin în situatii de urgenta echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice;

f) organizeaza instruirea si pregatirea personalului încadrat în munca privind protectia civila;

g) asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii desfasurate;

h) prevad, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de protectie civila;

i) înstiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza, de îndata, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de urgenta civila la nivelul institutiei sau agentului economic;

j) stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile si masurile de protectie specifice, correlate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare;

k) încheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste sau voluntare;

l) mentin în stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adapostire si mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau interventiei, tin evidenta acestora si le verifica periodic;

m) îndeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre organismele si organele abilitate.

Conducatorii institutiilor publice si ai agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati sa permita instalarea, fara plata, a mijloacelor de alarmare pe cladirile proprii.

Agentii economici a caror activitate prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase se supun si prevederilor legislatiei specifice.

Persoanele fizice sau juridice care detin imobile în indiviziune sau le utilizeaza în comun sunt obligate sa coopereze pentru îndeplinirea masurilor de protectie civila pentru întregul imobil sau ansamblu de imobile.

Salariatii / angajatii au urmatoarele drepturi si obligatii:

a) sa beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protectie individuala, de tratament medical si antidoturi, daca sunt încadrati la agenti economici sau institutii cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;

b) sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute prin lege pentru perioadele de întrerupere a activitatii, impuse de situatiile de protectie civila;

c) sa respecte normele, regulile si masurile de protectie civila stabilite;

d) sa participe la instruiri, exercitii, aplicatii si la alte forme de pregatire specifica.

Capitolul II. CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE

Secţiunea 1. Amplasarea geografică şi relief

Comuna Porumbacu de Jos este situată în centrul ţării, mai exact în partea de sud a judetului Sibiu. Comuna Porumbacu de Jos este situată la 35 km sud-est de mun Sibiu şi la 7 km est de orasul Avrig pe DN 1, pe latura nordică a munţilor Făgăraş, în depresiunea Făgăraş, lângă râul Olt. Cea mai mare parte a teritoriului se desfăşoară pe malul stâng al râului Olt, dar având şi o mică porţiune pe partea dreaptă a acestuia spre Podişul Transilvaniei (localitatea Colun).

Comuna este strabătută de la est la vest de DN 1 (E 68) de la Bucureşti la Arad, din care se ramifică DJ 105 J spre Porumbacu de Sus şi Valea Porumbacului, precum şi spre Glâmboaca, dar şi drumuri comunale către Sărata şi Colun.

Calea ferată ruta 200: Bucureşti-Braşov-Făgăraş-Sibiu-Deva-Arad, trece tot de la est spre vest, oarcum paralel cu DN 1, având staţie principală la Porumbacu de Jos şi halte la Scoreiu şi Sărata-Colun.

Localitatea Porumbacu de Jos se afla geografic la latitudinea de 48°08'' Nord si longitudinea de 24° 17' Est.

Suprafata comunei: 18468,85 ha, ceea ce reprezintă 2.03 % din suprafaţa judetului, încadrându-se printre comunele mari, fiind împărţită astfel:

- Teren intrailan: 612,63 ha.
- Teren arabil: 2981,14 ha.
- Fânețe: 2263,91 ha.
- Păşuni: 5094,56 ha.
- Păduri şi pepiniere silvice: 6350,02
- Livezi: 31,97 ha.
- Vie: 6,98 ha.
- Terenuri cu ape: 236,77 ha.
- Alte terenuri: 890,87 ha.

Vecini :

- la NORD – comuna Nocrich,
- la NORD - VEST şi VEST – teritoriul oraşului Avrig,
- la EST – comunele Cârţa şi Cârţişoara,
- la SUD – teritoriul jud. Vâlcea.

Comuna are în componenţă 5 sate: Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Sărata şi Scoreiu pe partea stângă a Oltului şi Colun pe partea dreaptă a Oltului. Vatra satelor se află amplasată pe terenurile joase ale reliefului, fiind de tip adunat, bine determinat pe moşie.

Teritoriul administrativ se află în treimea vestică a depresiunii Făgăraşului, situată între Munţii Făgăraşului la sud şi Podişul Hârtibaciului la nord. Relieful este specific depresiunii Făgăraşului, cu înălţimi de 380 m, care urcă abrupt spre culmile munţilor Făgăraş, până la al 2-lea vârf ca înălţime din ţară: Negoiu 2535 m.

Elementele geomorfologice şi climatice au determinat dispunerea etajată a vegetaţiei, a faunei, precum şi a solurilor, toate fiind înlănţuite sistematic.

Depresiunea Făgăraşului, cunoscută în toponimia locală sub denumirea de Ţara Oltului, se întinde pe o lungime de cca. 75 km şi pe o lăţime de cca.20 km şi este o depresiune submontană de origine tectono-erozivo-acumulativă, suprapusă pe o ramă de şisturi cristaline a Munţilor Făgăraşului uşor scufundată de-a lungul faliilor şi colmatată cu materiale erodate din munţii apropiati, mai întai în apele lacului format aici dupa retragerea apelor lacustre, în timpul cuaternarului inferior în mediul continental; aria depresionară a fost adâncită şi extinsă către nord prin acţiunea erozivă a râurilor coborâte de pe versantul nordic, care au forţat albia Oltului să migreze spre nord.

Relieful depresiunii dispus în treapta care coboară de la sud spre nord este format din:

- la contactul cu rama muntoasa, un sir de măguri împădurite, cu înalțime de 650-950 m corespunzatoare unui vechi piemont și alcătuite din depozite burdigoliene – helvetiene de molasă argilonisipoasă cu conglomerate;
- o câmpie piemontană înaltă, coborând de la 600 m pana la 450-400 m, cladita din pietrișuri și luturi pleistocene;
- terasele largi ale Oltului alcătuite din pietrișuri și nisipuri.

Zona montana este alcatuita din roci cristaline metamorfice.

Vegetația sectorului se încadrează din punct de vedere al unităților zonale pe altitudine în zona pădurilor de foioase sau nemorală (în piemonturile si podisurile periferice regiunii muntos – deluroase, între altitudinile de 300 – 400m.

În teritoriul muntos – deluros există următoarele unități zonale pe altitudine:

- etajul nemoral al pădurilor de foioase – între 1300 – 1450 m altitudine;
- etajul boreal al pădurilor de molid – între 1300 – 1450 m si 1750 – 1850 m;
- etajul subalpin al rariștilor de arbori și tufărișurilor – între 1750 – 1850 m.

În etajul nemoral regimul termic al aerului si al solului devine optim pentru habitatele cu Fagus Sylvatica, Abies alba si Quercus petrae. F

Flora acestor păduri este foarte variată, întâlnindu-se specii acidofile dar și neutrofile, mezofile, de la mezotrofe la eutrofe.

În piemonturi si podișurile periferice regiunii înalte din Valea Oltului, se distinge subzona pădurilor de stejari mezofili (Quercus robur).

În cadrul zonei nemorale se disting etajul pădurilor de gorun si de amestec cu gorun (Quercus petraea) și etajul pădurilor de fag (Fagus silvatica) si de amestec cu fag (în zonele munților mijlocii si joși (între 600 m – 800 m) si 1250 m – 1400 m).

În subzona pădurilor de stejari mezofili (300 – 400 m), principala specie edificatoare este Qercus robur, care pe soluri fertile se asociază cu multe specii de amestec. Intrazonal, aceste păduri apar în subetajul pădurilor de gorun (Quercus petraea), pe terase vechi de 300 m – 600 m.

Fauna este reprezentată de specii de mamifere precum: ursul (Ursus arctos), cerbul (Cervus elaphus), pisica sălbatică (Felix silvestris), jderul de copac (Martes martes), jderul de piatră (Martes foina), ca și de râs (Lynx lynx), cu apariție mai rară jderul de copac (Martes martes), lupul (Canis lupus), etc. Tot în păduri si fânațe apar vipera comună (Vipera berus), șopârla de munte (Lacerta vivipara), iar pe malul apelor tritonul (Triturus montandoni), castorul si broasca rosie de munte (Rana temporaria).

Pădurile de pe văile umede reprezintă un bun habitat pentru o serie de amfibieni ca: broasca de pădure (Rana temporaria) și salamandra (Salamandra salamandra).

Fauna piscicolă este reprezentată de păstrăv (Salmo trutta fario), păstrăvul indigen (Salmo trutta fario), păstrăvul curcubeu (Salmo irridaeus) prezent în lacurile de acumulare, lipan (Thymallus thymallus), boistean (Phoxinus phoxinus), mreana (Barbus barbus), scobarul (Chondrostoma nasus) si cleanul (Leuciscus cephalus) prezenți în afluenții Oltului.

Secțiunea 2. Caracteristici climatice

Circulația generală a atmosferei este caracterizata prin frecvența mare a acțiunilor de aer temperat-oceanic din vest și nord-vest, dar și cu influențe ale munților din vecinătate.

Datorită climatului depresionar sunt frecvente inversiunile termice în special în sezonul rece (lunile octombrie-aprilie), asociate de multe ori cu fenomenul de ceață persistentă, iar iarna cu depuneri de chiciură.

Precipitațiile atmosferice însumează cantități care cresc o dată cu altitudinea la care ne situăm:

-cantitățile lunare medii cele mai mari cad în luna iunie și se încadrează în jurul valorii de 150 mm;

-cantitățile medii lunare cele mai mici cad în luna februarie și noiembrie situându-se în jurul valorii de 41mm;

-stratul de zăpadă are caracteristici diferite în funcție de treptele majore de relief. Durata medie anuala a acestuia este de maxim 100 de zile în localități și 300 zile pe culmile munților.

Grosimea medie a stratului de zăpadă poate atinge 55 cm în localități și 300 cm pe culmile înalte. Prima zăpadă apare după jumătatea lunii noiembrie în depresiune și începând cu a 2-a jumătate a lunii august pe culmile munților, iar ultima zăpadă la începutul lunii aprilie, iar pe culmi până spre finalul lunii mai (uneori și în lunile iunie și început de iulie).

Vânturile sunt puternic influențate de curenții de aer din sud-vest, est si din nord-est..

Media multianuală a precipitațiilor este de 700 – 800 mm, la altitudini mai mari depășind această valoare, până spre 1200 mm – 1500 mm.

Temperatura medie anuală este de 7 – 7,3 ° C pe teritoriul comunei Porumbacu de Jos. Temperatura medie a lunii ianuarie este de – 5.5 ° C, iar media lunii iulie este de 37.4 °C.

Numărul mediu anual de zile cu cer acoperit este de 140 pentru partea depresionară și de podiș și de peste 170 în regiunea de munte.

Durata medie a intervalului de inghet este de 120-150 zile. Primul îngheț al solului apare de obicei în luna decembrie în depresiune, iar pe vârfuri din luna septembrie, uneori.

Specific zonei sunt curenții de aer cald cu caracter de foehn, numiți local "Vântul Mare" sau "Mâncătorul de zăpadă".

Configurația de depresiune subcarpatică, altitudine relativ înaltă de aproape 400 m, vecinătatea munților Făgăraș și poziția face ca Porumbacu de Jos sa aibă o climă mai aspră decât podișul Hârtibaciului și Depresiunea Sibiului. Această realitate se constată din frecvența ceților (toamna, iarna și uneori primavara), absența viței de vie (excepție curțile oamenilor), a duzilor, piersicilor și caișilor, din intarzierea înfloririi arborilor cu cel puțin 10 zile față de Depresiunea Sibiului.

Secțiunea 3. Rețeaua hidrografică

a. Cursurile de apă

Regimul hidrografic este carcterizat de o densă rețea de ape de suprafață și de ape freatice, care au un nivel destul de ridicat cu izvoare frecvente, având o bună potabilitate.

Principalul râu care curge în zonă, pe direcția est - vest este Oltul. Acesta are un curs regularizat aproape în totalitate, datorită acumulărilor hidrotehnice de la Colun și de Avrig. Se elimină astfel pericolul inundațiilor sau al alunecărilor malurilor. Debitul mediu multianual al Oltului variază între 11 m3/s și 14,5 m3/s, cu un maxim înregistrat de 290 m3/s.

1. Afluentii pe partea dreaptă a râului Olt

- pârâul Fermelor, care curge de la nord la sud în partea de est a satului Colun.

2. *Afluenti pe partea stângă a râului Olt*

- Valea Scoreiului, care curge de la sud la nord, prin mijlocul satului Scoreiu, cu afluentul Pârâul Scoreiu care curge în partea vestică a satului Scoreiu.
- Valea Sărata, care curge de la sud la nord, prin mijlocul satului Sărata.
- Valea Porumbacu, care curge de la sud la nord, prin mijlocul satelor Porumbacu de Sus și Porumbacu de Jos, cu afluenții Valea Licovului care curge în partea vestică a satului Porumbacu de Sus, Valea Plaiului, Valea Porumbăcelului și Valea Tunsului, care se unesc vu Valea Mare în amonte de Porumbacu de Sus, formând Valea Porumbacu.
- Valea Racovicioarei care este limita cu teritoriul Avrigului.

b. Lacuri de acumulare cu amenajări hidrotehnice

- Baraj CHE Scoreiu – Hidroelectrica SA – pe râul Olt.
- Baraj CHE Avrig – Hidroelectrica SA – pe râul Olt.
- Microhidrocentrală pe Valea Mare, Porumbacu de Sus – SC Hidroclear SRL.

Secțiunea 4. Populatia

a. Numărul populației

Evoluția numărului și a structurii populației se află sub amprenta factorilor de natură economică, socială și demografică. Privatizarea, șomajul, restructurarea unităților industriale, schimbările structurii sociale sunt principalele influențe care se manifestă după 1990. Rezultatele se observă în timp, pe perioade mai îndelungate. Astfel migrația tinerilor spre orașe, dar și în afara granițelor României și-au pus amprenta și pe comuna Porumbacu de Jos, multe case fiind părăsite sau în conservare.

Cu toate acestea se observă o amplificare a activității turistice în zona Valea Porumbacului, în amonte de Porumbacu de Sus, ceea ce a dus la o migrație a perosnelor dinspre orașe mari spre această zonă turistică, în special datorită restricțiilor pandemice.

Astfel populația cumunei Porumbacu de Jos este de: 3233 de persoane.

Repartizate astfel:

- Porumbacu de Jos: 1012.
- Porumbacu de Sus: 1025.
- Scoreiu: 631.
- Sărata: 378.
- Colun: 187.

Nr. gospădăriilor în UAT Porumbacu de Jos este de 984.

Nr. total al clădirilor este de 1496 de case și 1 bloc CUASC.

b. Densitatea /concentrarea populatiei.

- 17,48 loc / kmp.

Secțiunea 5. Cai de transport

a. ***Cai de transport rutiere***

Localitatea este traversată de următoarele drumuri :

- drumul național 1 (E 68) București – Brașov – Sibiu – Deva – Arad, asfaltat, latime carosabil 9 m.
- drumul județean – DJ 105 j ce face legatura între DN 1 și Porumbacu de Sus/ Valea Porumbacului și zona montană, asfalt până la Castelul de Lut, după care drum de pământ, precum și cu satul Glâmboaca, doar asfalt.
- drumul comunal 50 ce face legătura între DN 1 și satul Sărata, asfalt.
- Drum comunal ce face legătura între DN 1 și satul Colun, asfalt, drumul trecând peste CHE Scoreiu (barajul hidrocentralei).

Datorită traficului rutier intens pe DN 1 – E 68, precum și datorită curbelor periculoase din Porumbacu de Jos și Scoreiu se pot produce accidente rutiere periculoase, inclusiv a celor ce transportă substanțe periculoase.

b. ***Cai de transport feroviare***

Calea ferată ruta 200: București-Brașov-Făgăraș-Sibiu-Deva-Arad, trece tot de la est spre vest, oarcum paralel cu DN 1, având stație principală la Porumbacu de Jos și halte la Scoreiu și Sărata-Colun..

Datorita traficului feroviar pe tronsonul 200 se tranzitează cantități de marfă nu foarte mari, inclusiv substante periculoase, precum și muniție și echipamente militare pentru zona Poligoanelor Cincu/ Cârțișoara.

c. Cai de transport aeriene – nu este cazul.

d. ***Cai navigabile*** – nu este cazul.

e. ***Retele de conducte magistrale*** – Primaria Porumbacu de Jos nu deține informații despre rețele magistrale de tranport subteran al gazelor naturale sau a altor substanțe.

Teritoriul com Porumbacu de Jos este traversat de 3 rețele de transport aeriene de energie electrică de înaltă tensiune:

- 1. 400 kV pe directia NE – SV, dinspre Sibiu spre Făgăraș.
- 2. 220 kV pe aceeasi directie.
- 3. 110 kV pe direcția E – V, care conectează și CHE Scoreiu.

Secțiunea 6. Dezvoltare economica

Pe teritoriul UAT Porumbacu de Jos nu sunt operatori economici cu activități industriale majore.

Activitatea de bază este agicultura – cultivarea cerealelor, legumelor, cresterea animalelor, apicultura

Principalii operatori economici din Porumbacu de Jos sunt :

- Gater – PF Cătană Toader

- Service auto – I.I. Malangă Adrian
- Service şi spălătorie auto – SC Rel Expres SRL
- Baraj CHE Scoreiu – Hidroelectrica SA
- Gater – PFA Vornicu Viorel Cosmin
- Gater – SC Metalemn SRL
- Balastieră Colun – SC Stone Born SRL
- Balastieră Porumbacu de Jos – SC Total NSA SRL
- Microhidrocentrală Porumbacu de Sus – SC Hidroclear SRL
- Gater – Romsilva (Porumbacu de Jos)
- Confecţii metaice – SC DURUS SRL
- Ferma agricolă – PFA Anghelea Ioan
- APĂ – CANAL Primărie Porumbacu

Instituţiile care funcţionează pe raza UAT Porumbacu de Jos sunt:

- Primăria Porumbacu de Jos,
- Şcoala Gimnazială Porumbacu de Jos,
- Societatea de Posta SA,
- A.P.I.A. Porumbacu de Jos.

Suprafata Comunei Porumbacu de Jos este de 18468,85 ha, impartita astfel: 612,63 ha intravilan si 17856,22 extravilan.

Fondul forestier al Comunei Porumbacu de Jos se întinde pe o suprafaţă de 6350,02 ha gestionată prin intermediul Ocolului Silvic de stat – Avrig.

Suprafaţa agricolă a Comunei Porumbacu de Jos este de 10378,56 ha din care pe categorii de folosinţă:

-arabil - 2981,14 ha ;
-păşuni: - 5094,56 ha ;
-fâneţe - 2263,91ha ;
-livezi: - 31,97 ha;
-vie: - 6,98 ha.

Majoritatea populatiei active a Comunei Porumbacu de Jos îşi desfasoară activitatea în domeniul industrial, alţii practică agricultura sau construţiile, iar alţii lucrează în domeniul turistic (HORECA).

În sectorul zootehnic, preponderenţa o constituie cresterea animalelor – ovine, bovine, bivole, porcine, păsări.

Dintre culturile agricole cele mai răspândite sunt : porumbul, grâul, orzul, cartoful.

În anul 2021 situaţia numărului de animale din Comuna Porumbacu de Jos a fost următoarea :

- Bovine: - 1010 capete;
- Porcine: - 820 capete;
- Ovine: - 10150 capete;
- Caprine: -1210 capete;
- Păsări: - 3019 capete;
- Cabaline: 95 capete;
- Bivole: 319 capete;
- Familii de albine: 748 capete.

În unitatea administrativ –teritorială a comunei Porumbacu de Jos s-au înfiinţat noi unităţi, cu activităţi în domeniul apiculturii şi al divertismentului (diferite parcuri tematice).

Pe raza unitati administrative-teritoriala a comunei Porumbacu de Jos se exploatează masa lemnoasa, care este pozitionată în partea sudică (spre munte) sau în partea nordică (spre Colun) şi sursa de apă care este captată în rezervoare şi apoi distribuită populaţiei prin conducte.

Secţiunea 7. Infrastructuri locale

a.Institutii publice

Structuri administrative existente:

- Primăria – 1 buc.

- A.P.I.A. – 1 buc.
- Unitățile de învățământ – 5 buc.
- Poliția – 1 buc.
- Dispensarul Uman si Veterinar – 1 + 1 buc.
- Farmacii – 2 buc.
- Căminele Culturale – 5 buc.
- Poșta
- Bisericile Ortodoxe
- Biserica Greco-Catolică
- Biserica Adventistă
- Baza sportiva.

b. Retele de utiăți

Comuna Porumbacu de Jos, datorită amplasamentului în raport cu zona montană, se poate considera privilegiată, această poziție conferindu-i diverse posibilități de dezvoltare turistică.

Alimentarea cu apă/ canalizare - în comuna Porumbacu de Jos există un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă sau menajeră, precum și canalizare, pentru satele Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Sărata și Scoreiu. Locuitorii satului Colun folosesc apă din fântâni proprii, săpate la adâncimi relativ mici (8 – 10 m).

Lungimea totală a rețelei de apă și canalizare este de 30 km.

Lungimea totală a străzilor comunale este de 25 km, din care 10 km modernizate

Alimentarea cu energie electrică În perimetrul comunei Porumbacu de Jos sunt amplasate 5 puncte de alimentare cu energie electrică, lungimea totală a rețelei de alimentare cu energie electrică fiind de 25 km.

Consumatorii din localitate sunt în principal consumatori casnici la care se adaugă consumul edilitar: clădiri administrative, şcoli, biserici, dispensar, cămin cultural, magazine, alimentaţie publică, chioşcuri, pensiuni, parcuri tematice, ferme, gatere, etc.

Telefonie Comuna Porumbacu de Jos dispune atât de rețea de telefonie fixă cat şi de rețea de telefonie mobilă. Circa 90% din populaţia comunei beneficiază de servicii de telefonie fixă sau mobilă.

Alimentarea cu căldură Majoritatea locuitorilor comunei Porumbacu de Jos folosesc drept combustibil principal lemnul pentru încălzirea locuinţelor, iar o mică parte curentul electric.

Alimentarea cu gaze naturale Nu există alimenate cu gaz metan în comună.

Gospodăria comunală Activitatea de gospodărire comunală cuprinde în principal curățenie, lucrări de întreținere a spațiilor verzi, etc.

Salubrizare În comuna Porumbacu de Jos nu există serviciu de salubritate, dar s-a încheiat un contract cu o firmă de salubrizare.

Transportul local Se desfășoară în special pe rutele Porumbacu de Sus – Porumbacu de Jos – Avrig – Sibiu. Transportul local este asigurat de către SC LAZĂR TRANS SRL Avrig.

Secţiunea 8. Specific regional/local

Atestare documentară

Istoria așezării este îndelungată si bogată în date istorice. Cea mai verosimilă dată a atestării documentare este anul 1466, nobilul Petru din Roșia, având în posesie satul , îl predă lui Gereb de Vingard în urma unui schimb. Astfel presupunem ca el are rădăcini mai vechi având în vedere ca la această dată este pomenit ca sat.

Ducatul Făgărașului din care făcea parte Porumbacu a fost un domeniu cu o populație majoritar românească, singura localitate cu o mare populație străină, săsească a fost Cârța. Până la sfârșitul secolului XV Țara Făgărașului a aparținut de Țara Românească. Mircea Vodă cel Bătrân este primul care organizează ducatul cu boieri, vecini și iobagi, precum în Valahia. Un domn valah care a avut o legătură directă cu Porumbacu de Jos este Radu Vodă cel Frumos, care in 1473 dăruiește satul jupânului Stoica Naneș, vărului său Tatomir și nepoților săi. Boierii din ducat erau români fiind păstrați și întăriți și de nobili transilvani, dar ei nu se măsurau în intensitatea moșiilor boierilor valahi sau marilor nobili maghiari.

În 1623 principele Gabriel Bethlem reorganizează Țara Făgărașului, astfel Porumbacu de Jos devine domeniu și are în jurisdicție următoarele sate: Corbi, Ucea de sus, Arpașu de Sus, Scoreiu, Sărata, Porumbacu de Sus, Oprea și Streza Cârțișoara.

Din Urbariile Țări Făgărașului aflăm și numele boierilor porumbăceni, Bârzul Comșa, D-tru Bărbat, Oprea Comșa, Zaharia Stoia, Radu Stoia, Oprea Bârzul(toți boieri) și libertini preot Radu Popa și preot Stanciul Popa. Boieri menționați mai târziu au fost: Stanciul Bârsan și Stanciul Stoichița. Situația satului în 1632 era: capi de fam 300, fii 512, văduve 21, fugiți 4, pusti 18, boieri 6, libertini 8, ingvilini 9, total capi de fam. 344. Tot în acest an domeniul beneficia de o moară cu două roți, un cazan de bere și un total de 5.414 oi.

În sat exista și un scaun de judecată care la 1726 era compus din 6 boieri jurați, un notar și un provizoriu. Tot la 1726 avem înregistrați boieri fiscali ai satului, Comșa Filimon(judele satului, 45 de ani), Man Dank (Neamțul), Ioan Mățău, Ioan Schiopu și Ioan Florea.

Bisericile din Porumbacu de Jos, cea ortodoxă sa construit la 1854, din spesele credincioșilor, preot fiind Vasile Mandeal, biserica greco- catolică sa construit la 1860, preot fiind Abisalon Bulicrea și Ioan Comșuța. Școala confesională de care aparțineau atât ortodocși cât și greco-catolici sa construit în 1870 și este sediul actual al Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos. Aici au fost dascăli: pr. ort. Vasile Mandeal, pr. gr-carh. Ioan Comșuța, D-tru Buriclea(gr-cath. Care a slujit până în 1903, fiind aprig și devotat), Al. Bratu și I. Marinescu, pr. D-tru Mandeal și primarul Lazăr Stoichița. Acești intelectuali pun bazele în 1901cu capital de la Banca Furnica din Făgăraș societăți pe acțiuni Banca Porumbăceana, societate cu un capital de 40.000 coroane. Aceasta va funcționa până în 1948 când este naționalizată.

Recensământul din 1910 ne prezintă următoarea situație: 1455 cetățeni, 4 militari, cetățeni plecați(majoritatea în S.U.A) 130, dintre care: 1322 români, 24 germani, 113 maghiari; vorbitori de limbă maghiară 153. Situația după confesiune era următoarea: ortodocși 984, greco-catolici 336, evanghelici 4, unitari 10, reformați 22, evrei 19, romano-catolici 84. Primi porumbăceni plecați în America au fost: Ilie Bratu, Ioan Cismaș, Ilie Cismaș, Poșa Octavian, Poșa Vasile, toți comercianți în Detroit- Michigăn.

În 1916 Armata aII-a Română duce lupte grele cu Armata a IX-a Germană și Regimentul 51 Husari pentru dezrobirea Porumbacelor. În timpul luptelor se sacrifică circa 500 ofițeri și soldați, morți, răniți sau dispăruți. Reprezentantul satului la Alba-Iulia cu ocazia Marii Adunări Naționale de la 1 dec. 1918 a fost preotul ortodox Dumitru Mandeal. În 1922 este mutată la Porumbacu singura școala a Ministerului Agriculturi și Domeniilor, Școala de economie-casnică Porumbacu de Jos, care va pregăti eleve până în 1948.

Relații în teritoriu

Relațiile în teritoriu ale comunei Porumbacu de Jos sunt direct condiționate de DN 1 și calea ferată și îndreptate cu preponderență spre orașul Avrig și Sibiu. Populația comunei se deplasează la Avrig și Sibiu pentru: comerț, servicii, învățământ, administrativă, cultură, pentru a lucra sau pentru a valorifica produsele agricole.

Spre și dinspre Avrig și Sibiu se circulă atât pe cale rutieră cât și C.F.R., aceste două căi de comunicație fiind considerate suficiente pentru a asigura relația cu județul Sibiu și cu celelalte județe ale țării.

Adresele și telefoanele instituțiilor publice de interes local (adresa, telefonul) :

Primăria comunei Porumbacu de Jos: Porumbacu de Jos, nr. 220 - Tel. : 0269522101; fax: 0269522201.

Poliția comunei Porumbacu de Jos: Porumbacu de Jos, nr. 220, tel. 0269522109.

Școala Gimnaziala Porumbacu de Jos - Porumbacu de Jos, nr. 316, Tel./Fax: 0269522103.

Capitolul III. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTA

Pe teritoriul comunei Porumbacu de Jos au fost monitorizate, depistate şi înscrise în baza de date următoarele tipuri de risc:

1.1 seisme (cutremure de pământ)
- dezastre complementare cutremurelor:
- alunecări de teren
- lichefieri, tasări.

1.2. incendii, explozii si incendii de mare amploare sau de pădure
1.3. inundaţii si fenomene meteorologice periculoase
1.4. înzăpeziri, viscole, îngheţuri
1.5. epidemii
1.6. epizootii
1.7.accidente majore şi avarii mari la reţelele de instalaţii si telecomunicaţii

La gradul actual de amenajare a teritoriului si tipul de activitati desfasurate in comuna Tarnava sunt zone supuse riscurilor naturale si antropice.

ANALIZA RISCURILOR NATURALE

1.1. Cutremurele de pământ, alunecările de teren, lichefieri, tasări.

Ca urmare a condiţiilor geografice şi geologice, în judeţul Sibiu nu există pericolul real al 11 manifestării acţiunilor distructive a unor cutremure de pământ, alunecări de teren şi/sau dezastre complementare acestora.

Judeţul Sibiu este situat în partea centrală a ţării şi este supus efectelor unui tip de mişcare seismică.

Activitatea seismică

Zona seismică este o sursă activă şi persistenţă de cutremure de pământ cu caracter specific. ÎN ZONA VRANCEA EXISTĂ ŞI FOCARE SEISMICE CARE PRODUC CUTREMURE DE PĂMÂNT NORMALE, INTRACRUSTALE, CU ADÂNCIMI MAI MICI DE 60 KM .

Proiecţia verticală a focarelor cutremurelor vrâncene cu M > 4 (M – intensitatea cutremurelor pe scara Richter, magnitudinea) evidenţiază două zone seismice:

- o zonă situată în scoarţa terestră cu o grosime de 38 km şi înclinaţie 55 grade sub Carpaţi. Focarele se găsesc la adâncimi de 14-45 km, o zonă situată în mantaua superioară cu o grosime de 44 km şi înclinaţie de 68 grade sub Carpaţi. Focarele se găsesc la adâncimi cuprinse între 40-70 km. Există şi o lacună seismică, o zonă cu un minim de activitate la adâncimi cuprinse între 40-70 km .

Distribuţia cutremurelor în timp cu magnitudinea M > 4 produse în zona Vrancea arată că cea mai importantă activitate seismică s-a observat în anii: 1940, 1941, 1942, 1948, 1959, 1977, 1990, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2005.

Analizând aceste perioade se poate concluziona că mişcările seismice manifestă tendinţa de a se produce în grupe sau roiuri (replicile cutremurelor din 1940 si 1977), fenomen destul de rar în domeniul cutremurelor intermediare.

Magnitudinea maximă a cutremurelor produse în regiunea VRANCEA este estimată pe baza datelor de observaţie; consideraţiilor seismtectonice; corelaţia dintre activitatea seismică şi magnitudinea maximă observată.

Activitatea seismică posibilă este definită de către: indicele de seismicitate – nr. mediu anual de cutremure de pământ cu M>4 ; activitate de risc – nr. mediu anual de cutremure cu M>4 care afectează unitatea de suprafaţă şi indică valori deosebit de ridicate pentru regiunea VRANCEA; riscul seismic – probabilitatea de apariţie a unui cutremur distrugător in regiunea VRANCEA, într-o anumită perioadă de timp.

Zonarea seismică în ROMÂNIA a fost realizată prin analiza critică a informaţiilor

macroseismice în ultimii 900 de ani şi studii seismice efectuate în perioada 1960 – 1992.

Concluziile care reies din analiza regiunii seismice VRANCEA spun că aceasta este zona cea mai importantă dintre cele zece în ROMÂNIA, caracterizată prin :

- energia mare a cutremurelor de pământ ; arie eliptică alungită pe direcţia NE-SV, cu izoseismele dinspre munţii Carpaţi mai strâns distanţate; caracterul persistent al epicentrelor ; perioade de revenire de 30 – 50 ani a unor cutremure violente (perioada 1800 – 1977) şi o succesiune sistematică: 50 cutremure cu M > 5 grade pe scara Richter începând cu anul 1900; prezenţa numeroaselor fracturi superficiale; prezenţa în zona a focarelor de cutremure normale, cu adâncimi până la 60 km şi factori de distribuţie a energiei.

Analiza riscului seismic stabileşte că există probabilitatea de 90% ca în regiunea seismică VRANCEA să se producă un cutremur de pământ cu magnitudinea maxima de cel puţin M = 7,5 grade pe scara Richter, în perioada anilor 2020 – 2035.

Mişcarea seismică poate fi însoţită de apariţia unor fluidizări, tasări, falieri, surpări, alunecări de teren (locale) datorită apelor subterane, a infiltraţiilor din apele meteorice de suprafaţă, care modifică capacitatea de rezistenţă, de forfecare a rocilor şi stivelor de depuneri sedimentare.

Distanţa faţă de zona epicentrală Vrancea este de 140 km. Teritoriul judeţului se macrozonează din punct de vedere seismic într-o singură zonă, zona D, conform Normativului P 100/1991.

Caracteristici ale cutremurele de pământ specifice judeţului Sibiu:

Riscul seismelor intracrustale/intermediare (I), din zona epicentrală Vrancea, cu caracteristicile:

- adâncimea focarului, pentru cele mai frecvente cutremure = 130 – 150 km;
- magnitudinea maximă aşteptată = 7,5 grade R;
- intensitatea maximă aşteptată I IX MSK;
- coeficient de acceleraţie – Zona A, ks = 0,32;
- perioada spectrului de proiectare Tc = 1,5 s;
- succesiunea seismică: 50 – 92 seisme pe an, cu M = 5 grade R;

Riscul seismelor de suprafaţă din zona cutremurelor făgăraşene, cu caracteristicile:

- adâncimea focarului, pentru cele mai frecvente cutremure = 70 km;
- magnitudinea maximă aşteptată = 7 grade R;
- intensitatea maximă aşteptată I VIII MSK;
- coeficient de acceleraţie – Zona C, ks = 0,20;
- perioada spectrului de proiectare Tc = 1 s;
- succesiunea seismică: la o perioadă de 73 de ani, cu M = 5 grade R..

În comuna Porumbacu de Jos nu sunt case si anexe gospodaresti ce prezintă riscuri la cutremure de pământ.

Alunecările de teren, lichefieri, tasări Conform legii de amenajare a teritoriului naţional, sectiunea zone de risc natural, com. Porumbacu de Jos (in intrvilan) se încadrează într-o zonă cu potenţial foarte redus de producere a alunecărilor de teren.

Sunt versanti (în extravilan) cu pantă mare şi neîmpădurite expuse la contact direct cu apa din precipitaţii, dezvoltând procesele de eroziune şi creşterea infiltrării în pătura/ pânza freatică de suprafaţă.

De asemenea îndiguirea şi barajele de pe râul Olt contribuie la eliminarea acestui risc.

1.2. Incendii In comuna Porumbacu de Jos ca sursă de risc privind producerea unor incendii de masă sunt zonele împădurite sau în golul alpin care aparţin primariei si administrate de Ocolul Silvic Avrig. Riscul producerii unor incendii izolate există la unii agenţi economici din comuna.

Zonele împădurite administrate de Ocolul Silvic Avrig sunt situate pe întreg teritoriul comunei Porumbacu de Jos, dar în special zona deluroasă şi montană, acestea pot deveni zone greu accesibile tehnicii de stingere a incendiilor în perioadele ploioase.

Pe de altă parte în golul alpin sau la altitudini mari, posibilităţile de acces sunt drastic reduse, datorită terenului foarte accidentat.

Vulnerabilitatea la incendii a fondului forestier creşte primăvara, înaintea apariţiei vegetaţiei şi toamna, după uscarea vegetaţiei, în perioadele de secetă şi în perioadele de aflux sporit de turişti. Descărcările electrice sunt frecvente pe toată suprafaţa fondului forestier.

Nu trebuie neglijate nici incendiile aparute la gospodariile populatiei sau patrimoniul obstesc.

Agentii economici sunt dotati cu stingatoare portabile.

Din datele existente in documentele Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primariei nu se constata incendii de mari proportii la paduri, miristi, culturi agricole, gospodarii particulare, agenti economici sau institutii publice.

În anul 2021 au fost 7 incendii „ocazionale" la gospodariile particulare, iar incendii de miristi, vegetatie uscata, resturi vegetale sau intr-o mica parte de padure. In aceste cazuri a intervenit Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al com. Porumbacu de Jos şi locuitorii din zona respectivă, cu mijloacale aflate în dotarea SVSU, dar şi Staţia de Pompieri Avrig. Nu au fost incendii semnalate la autoturisme

1.3. Inundatii_ Comisia locală de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor au identificat, pe teritoriul com. Porumbacu de Jos, obiective, gospodarii sau zone care pot fi afectate de inundaţii posibile cauzate de:

- Râul Mare/ Valea Porumbacului.
- Râul Liscov.
- Pârâul Sărata.
- Valea Scoreiu.
- Valea Fermelor.

Lucrarile hidrotehnice necesare, cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor, pe raza com. Porumbacu de Jos sunt efectuate în mare parte.

Se propune:

- curăţarea văilor de vegetaţie, gunoaie,... ce ar putea bloca cursurile de apă,
- supravegherea cursurilor, în zona podurilor, în perioade cu precipitatii intense şi dezghet.

Datorită faptului că pânza freatică se află la o adancime destul de mică în unele locuri (2.50 – 3.50 m), în perioadele cu ploi abundente în unle locuinţe se acumulează apă în pvniţe.

Furtuni, tornade, secetă, îngheţ Furtunile/ tornadele se caracterizează printr-o evoluţie extrem de rapidă şi sunt şi mai greu de prevăzut. În ultimii ani nu s-au înregistrat furtuni/ tornade pe teritoriul com. Porumbacu de Jos.

Schimbările climatice din ultimii ani ne pot determina să afirmăm că astfel de evenimente se pot produce în anii următori şi să întreprindem măsurile de informare cu privire la astfel de evenimente.

Înzăpeziri,Viscole, Înghеţuri. Înzăpezirile apar ca rezultat al căderilor abundente de zăpadă şi viscolelor care pot dura de la câteva ore la câteva zile. Ele îngreunează funcţionarea transportului şi telecomunicaţiilor, activitatea obiectivelor agricole, aprovizionările de materii prime şi energie electrică pentru obiectivele economice, chiar încetarea activităţii productive, dar şi pentru gospodăriile populaţiei.

Volumul de muncă pentru reluarea normală a activităţilor economico-sociale necesită un număr mare de mijloace mecanice specializate şi un număr mare de oameni.

Pe teritoriul naţional sunt stabilite următoarele praguri critice pentru înzăpezire:

- 40 cm strat zăpadă nou depus;
- 25 cm strat de zăpadă depus peste stratul vechi.

Anual, pe teritoriul judeţului, ninge circa 80 de zile pe cele mai mari înălţimi muntoase, 40 de zile în zona piemontă şi 20-30 de zile în depresiuni. Iarna ninge în depresiune până la 10 zile lunar. Ninsori frecvente se aştern, sub forma unui strat continuu de zăpadă cu precădere în decembrie şi ianuarie în depresiune, unde se menţine până în martie.

Pe munte stratul de zăpadă se depune chiar din septembrie, menţinându-se uneori până la sfârşitul lunii mai.

Combinate cu intensificări puternice ale vântului, căderile mari de zăpadă pot produce pagube materiale sau modificări ale configuraţiei terenului..

ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE

Datorită numarului redus de operatori economici cu profil productiv şi a condiţiilor impuse la autorizarea funcţionării acestora (în derularea fluxurilor tehnologice) nu sunt premize a se produce **accidente chimice la operatorii economici sau accidente tehnologice.**

Riscul poluării apelor de suprafaţă cu dejecţiile rezultate din activitatea de creştere a animalelor în gospodariile populatiei/ ferme este destul de redus.

Datorită **traficului rutier** intens pe DN 1 (Bucureşti – Arad) se pot produce accidente rutiere periculoase, inclusiv a celor ce transportă substanţe periculoase. Aceste accidente pot necesita activităţi de descarcerare, asistenţă şi transport medical.

Cai de transport feroviare Datorita traficului feroviar de pe tronsonul 200 (Bucuresti – Brasov – Sibiu – Deva – Arad) – se tranzitează ocazional cântităţi de marfă potrivite, inclusiv substanţe periculoase.

Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări – construcţiile în stare avansată de degradare şi la care există riscul de prăbuşire sunt destul de puţine.

Celelalte dotări (retele de energie electrica de mică şi mare putere) sunt constructii / investitii de data recenta – fiind foarte mic riscul de prăbuşire.

Esecul utilitătilor publice – Reţeaua de apă potabilă şi canalizare este realizată în satele Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Scoreiu şi Sărata şi este operată de echipa de instalatori a primăriei.

În ceea ce priveşte furnizarea energiei electrice, în caz de defecţiuni la reţeaua electrică, S.C. Electrica S.A. Avrig asigură prin echipa sa de electricieni remedierea defecţiunilor.

Muniţie neexplodată – Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele: cartuşe pentru arme militare, de tir, de vânătoare, proiectile, bombe sau aruncătoare de rachete, muniţie reactivă, torpile, mine, cartuşe de semnalizare, petarde, grenade, bombe şi orice elemente încărcate cu substanţe explozive.

Din datele pe care le deţinem rezultă că pe teritoriul com. Porumbacu de Jos au avut loc confruntări militare. Astfel, la descoperirea unei astfel de muniţii, se vor respecta cu strictete următoarele
reguli:
Nu se ating.
Nu se lovesc şi nu se vor mişcă.
Nu se introduc în foc.
Nu se încearcă să se demonteze focoase sau alte elemente componente.
Nu se lasă copiii să se joace cu asemenea componente.
Nu se ridică, nu se transportă şi nu se introduc muniţiile neexplodate în încăperi, locuinţe sau grămezi de fier vechi.

În zonele unde se presupune că ar exista muniţii neexplodate nu se execută lucrări de îmbunătăţiri funciare, săpături manuale şi nu se aprinde focul. Se interzice circulaţia vehiculelor, oamenilor şi animalelor în zonă.

Când se descoperă sau se ia la cunoştinţă despre existenţa lor se va anunţa de urgenţă:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt.Dumitru Croitoru" al judeţului Sibiu – Serviciul Protecţie Civilă, telefon 0269/211212, 0269/982, 112;
Postul (biroul) de poliţie Porumbacu de Jos Tel. 0269522109.

ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE

Epidemiile Există riscul producerii unor îmbolnaviri în masă datorită
- gradului scăzut de pregătire sanitară şi de educaţie al cetăţenilor de etnie romă.
- răspândirii pe plan local al unor virusi.
- slabei pregătiri / informaţii ce le primesc elevii în sistemul de învăţământ.

Principalele măsuri care se iau sunt:
- Supravegherea asanării zonelor afectate de dezastru;
- Intensificarea măsurilor sanitare epidemice;
- Controlul surselor de apă potabilă, al depozitării, preparării şi distribuirii alimentelor;

- Distrugerea vectorilor de boli transmisibile;
- Controlul îndepărtării rezidurilor lichide şi solide;
- Controlul stării igienice şi al asigurării medicale în taberele de sinistraţi;
- Urmărirea evoluţiei afecţiunilor la victimele dezastrului şi sprijinirea recuperărilor cât mai grabnice;
- Aprecierea consecinţelor ulterioare ale dezastrului şi luarea de măsuri, lichidarea şi limitarea lor.

În ultimii 10 ani bolile care au evoluat pe teritoriul judeţului Sibiu sunt:

- meningita acută virală cu virusul West-Nile;
- boala diareică acută la copii din colectivităţi;
- hepatita acută epidemică;
- rujeola la adolescenţi;
- virusul SARS-COV 2.

Aceste boli au fost în creştere dar focarele au fost oprite la timp datorită măsurilor ferme întreprinse.

În cazul unor dezastre de mari proporţii există pericolul apariţiei următoarelor boli care dacă nu sunt oprite în faza incipienta pot deveni epidemii.
Acestea sunt: holera, hepatita acută de tip B, febra tifoidă, leptospiroza, trichineloza.

Având în vedere posibilităţile multiple de apariţie şi evoluţie rapidă a bolilor care pot deveni epidemii s-a întocmit Planul de protecţie şi intervenţie în caz de epidemii, gestionat de către Direcţia de Sănătate Publică Sibiu prin specialiştii din compunerea acestora, echipa mobilă antiepidemică, centrele locale permanente de asigurarea asistenţei medicale care cuprinde principalele măsuri profilactice şi de intervenţie.

Epizootiile Mare parte din animalele crescute in comuna Porumbacu de Jos sunt crescute şi întreţinute în ferme private, în sistem intensiv – în locaţii mărginaşe localităţilor şi pe suprfeţe de teren separate.

Animalele deţinute in gospodăriile populaţiei sunt în număr mic/ gospodărie şi permanent verificate de către deţinătorii acestora. Datorită orientarii populaţiei spre activităţile industriale, efectivele de animale (talie mare) sunt în scădere continuă.

Bolile la animale care au evoluat în ultimii 10 ani pe teritoriul judeţului sunt:

- tuberculoza bovină;
- leucoza enzootică bovină;
- anemia infecţioasa a solipedelor.
- pesta porcină africană.

Aceste boli sunt transmisibile la om (cu excepţia anemiei infecţioasa a solipedelor şi a pestei porcine africane) dar fenomenul nu s-a produs deoarece s-a intervenit prompt şi operativ.

În cazul unor dezastre de mari proporţii şi lunga durata pot apărea şi evolua următoarele boli (la animale) care se pot transforma în epizootii: febra aftoasă; antraxul.

Serviciul sanitar – veterinar este asigurat de 1 medic veterinar si 1 asistent veterinar.

ANALIZA RISCURILOR SOCIALE. Acestea pot fi:

- restructurarea instituţiilor publice şi agenţilor economici;
- bugete de austeritate ale administratiei publice locale, ale institutiilor de invatamant....
- bugete de austeritate privind dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă civilă;
- desfăşurarea de programe profesionale de instruire în activitatea decizională analitică şi a managementului resurselor de apărare, logistice şi tehnice;
- asigurarea pregătirii pe linie de prevenire în învăţământul de stat gimnazial şi liceal precum şi în învăţământul superior;
- pregătirea populaţiei prin exerciţii de intervenţie;
- nivelul de trai al populatiei

Dezastrele naturale sau provocate de oameni abundă în timp şi spaţiu. Atât supravieţuitorii, cât şi echipele de intervenţie sunt supuşi unui stres puternic care în multe împrejurări, poate lăsa traume psihice asupra celor în cauză.

Zonele de risc social sunt zonele domiciliilor cetatenilor de etnie roma sunt reduse sansele de manifestari interetnice.

Imaginile dezastrului sunt adesea şocante provocând o stare de emoţie puternică cu un impact negativ asupra comportamentului şi funcţionalităţii fiziologice. Emoţiile traduc o relaţie specifică între oameni şi situaţie , ele pot fi declanşate de o împrejurare reală sau de una imaginată. Intensitatea emoţiilor este foarte variată, câteodată ea zguduie întregul organism.

ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI ce pot fi luate în considerare sunt:

- asistenta medicala si transportul medical – este1 medic generalist pe teritoriul comunei fară a avea ţn dotare aparatură la punctul medical şi fară mijloc de transport specializat.

Transportul de urgenta se poate realiza cu autovehicolele Serv. de ambulanţă Sibiu şi SMURD Avrig, care deservesc toata regiunea.

- Evacuarea apei infiltrată în subsolul clădirilor (instituţii sau particulare) aflate în special în zona inundabilă, dupa ploile abundente. Aceasta situatie se remediaza prin interventia cu motopompa aflată în dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă.

ZONE DE RISC CRESCUT din punct de vedere al tipului unităţii administrativ-teritoriale, în ceea ce priveşte încadrarea în **zone geografice cu risc crescut, com. Porumbacu de Jos se încadrează în zonele specifice zonelor periurbane.**

Se pot produce evenimente

- de-a lungul căilor de comunicaţii prin împrastierea substantelor periculoase transportate pa DN 1 sau CF 200.
- clădirile publice, datoritã numărului mare de copii - Şcolile,
- zonele inundabile ce pot fi predispuse alunecărilor/prăbusirilor de teren – zonele aflate în apropierea albiilor următoarelor râuri/ pârâuri:

- Râul Mare/ Valea Porumbacului.
- Râul Liscov.
- Pârâul Sărata.
- Valea Scoreiu.
- Valea Fermelor.

Capitolul IV. ACOPERIREA RISCURILOR

Acoperirea riscurilor se va face în funcție de fiecare tip de risc specific (incendiu, inundație, cutremur etc.) pe faze de producere, stabilindu-se concepția acoperirii riscurilor înainte, pe timpul si după producerea acestora avându-se în vedere actele normative de referință prezentate în capitolul I, secțiunea 2.

Sectiunea 1A. Concepția desfășurării acțiunilor de protecție și intervenție.

Elaborarea concepției de desfășurare a acțiunilor de protecție - intervenție constă în stabilirea etapelor și fazelor de interventie, în functie de evoluția probabilă a situațiilor de urgență, definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza acțiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condițiile viitoare (completarea alternativelor față de obiectivele urmărite, identificarea și alegerea alternativei de acțiune optime și care recomandă planul de acțiune ce urmează să fie aplicat), selectarea cursului optim de acțiune și stabilirea dispozitivului de intervenție, luarea deciziei.

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor acestora se realizează prin următoarele acțiuni:

a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. și transmiterea datelor la autoritățile competente;

b) activități preventive ale autoritatilor, pe domenii de competență;

c) informarea populației asupra pericolelor specifice unității administrativ-teritoriale și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

d) exerciții si aplicatii.

Activitatile preventive planificate, organizate si desfasurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:

a) controale si inspectii de prevenire;

b) avizare/autorizare de securitate la incendiu si protectie civila;

c) acordul;

d) asistenta tehnica de specialitate;

e) informarea preventiva;

f) pregatirea populatiei;

g) constatarea si sanctionarea încalcarilor prevederile legale.

Sectiunea 1B. Informatii referitoare la planurile de interventie.

Cooperarea se realizează pe baza planurilor de cooperare existente intre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta Sibiu si unitățile militare din cadrul M.Ap.N. si M.A.I. precum si serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, instituţiilor publice, agenţilor economici si organizaţiilor nonguvernamentale.

Activitatea de cooperare se completează cu propunerile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta Judeţean Sibiu, Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenta, specialiştilor din cadrul grupurilor de suport tehnic aprobate de preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta fiind stipulate in deciziile (hotărârile) care se adopta.

<u>Planul de interventie la incendiu</u>.

In acest plan este prevazuta

A. <u>conceptia de organizare si desfasurare a interventiei / interventiilor</u>

a 1) - organizarea observarii. Aceasta se realizeaza zilnic, prin intermediul membrilor Serviciului Voluntar pt. Situatii de Urgenta ai com. Pormbacu de Jos – precum si de catre posesorii de autoturisme personale.

Pe timpul deplasarilor pe traseul stabilit, persoanele mentionate anterior (au ca obiectiv vizualizarea:

- colmatarii vailor pârâurilor, depunerea de aluviuni (iarna formarea podurilor de gheata)
- izbucnirea incendiilor de padure si pe miristi
- izbucnirea incendiilor de orice natura in intavilanul localitatilor

- depistarea cadavrelor de animale in zonele de interventie
- transportul rutier (persoane in comun si de marfuri)
- poluarea apelor de suprafata si mica adancime
- prabusirea - constructiilor vechi/a celor construite fara un minim de rezistenta
- amenajarilor existente – diguri, maluri ...
- esecul utilitatilor publice – reteaua electica stradala, reteaua electrica aeriana de inalta tensiune, reteaua de telefonie fixă, internet, etc.
- munitie neexplodata ramasa din timpul conflictelor militare si gasita.

a.2) - modul de alarmare al formatiunilor de interventie, cu sarcini de raspuns la incendiile izbucnite pe teritoriul com. Pormbacu de Jos.

B. forte si mijloace in caz de incendiu

In caz de incendiu, echipa proprie de pompieri voluntari trebuie sa intervina (timp de reactie) in termen de 15 minute de la alarmare – pentru localitatea de domiciliu a membrilor echipajului. Pentru fiecare localitate este stabilita o grupa de interventie al carei personal domiciliaza in acea localitate. SVSU are in dotare autovehicule.

Situaţia centralizatoare cu forţele şi mijloacele planificate să participe la intervenţie

Se apeleaza la fortele de interventie inscrise mai sus, in functie de tipul si gravitatea situatiei de urgenta.

Planul de protectie si interventie in caz de accident chimic grav pe caile de comunicatie – rutiere si feroviare.

În urma analizei factorilor de risc pentru zona comunei Pormbacu de Jos s-au elaborat urmatoarele ipoteze de producere a unor accidente de circulaţie ce pot avea drept urmare eliberarea în atmosfera a substanţelor periculoase:

- şosele: - DN 1 pe teritoriul comunei.
- cai ferate – tronsonul 200.

Tinand cont de cresterea activitatilor economice si inclusiv a agentilor economici cu activitate industriala – fapt ce implica si un trafic rutier in crestere al substantelor periculoase – in zona de responsabilitate a com. Pormbacu de Jos sunt posibilitati de a se produce accidente chimice cu urmari periculoase pe caile de comunicatii.

La primirea informatiei despre producerea accidentului pe timpul transportului substanţelor periculoase cu mijloace auto sau pe calea ferată, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al com. Pormbacu de Jos, în a caror responsabilitate intra zona de producere a accidentului, executa urmatoarele activăţi:

- Culegerea datelor şi informaţiilor despre accident.
- Înştiinţarea autorităţilor publice interesate.
- Emiterea dispoziţiilor preliminare, acestea se transmit organelor care urmeaza să realizeze:
  - Identificarea substanţei periculoase
- Evaluarea pericolului:
  - Masurile ce trebuie întreprinse după accident.

Se informează în cel mai scurt timp Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru" al judeţului Sibiu, telefon 0269 211 212.

Acţiunile de localizare şi înlăturare a urmărilor unui accident chimic pe căile de comunicaţie, în vederea diminuarii zonei de acţiune a norului toxic şi a micşorării duratei acţiunii vătămatoare ale acestui nor se execută de formaţiuni specializate ale Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii se Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru" al judeţului Sibiu, în cooperare cu formaţiunile locale voluntare şi private ale orasului Avrig.

Locul de conducere a acţiunilor se stabileşte în cadrul zoneor de evacuare, iar legătura cu formaţiunile de intervenţie se realizează cu ajutorul legaturilor Romtelecom sau telefonia mobilă.

Delimitarea şi marcarea zonelor de răspândire, pericol, izolare şi evacuare se execută de către grupele de cercetare chimică ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru" al judeţului Sibiu precum şi de laboratorul de toxicologie al Agenţiei de protecţia mediului. Aceste formaţiuni stabilesc şi direcţia de deplasare şi dimensiunile zonei de acţiune a norului toxic cu efecte periculoase asupra populaţiei.

Alarmarea populaţiei din zona de acţiune a norului toxic se realizează de grupele de alarmare ale CLSU Pormbacu de Jos folosind sistemul de alarmare alcătuit din 1 sirenă si 9 clopote.

Populaţia din zona afectată ia masuri de izolare în locuinţe cu etanşarea uşilor şi ferestrelor.

Scoaterea persoanelor vătămate din zona accidentului se executa de echipe de salvatori dotaţi cu complete de protecţie, măşti contra gazelor şi aparate de respirat.

Interzicerea accesului in zona şi indepartarea persoanelor neautorizate se execută de către membrii Postului de Politie al com. Pormbacu de Jos.

Paza zonei se executa de echipaje din cadrul CLSU Pormbacu de Jos, iar îndrumarea circulatiei de catre membrii Postului de Politie al com. Pormbacu de Jos.

Diminuarea emisiei substanţei periculoase se realizează de către subunităţi de pompieri prin stropirea cu apa sau prin crearea unei perdele de apă pulverizată în zona de raspandire şi în frontul norului toxic.

Pentru a diminua evaporarea se acopera substanta toxică răspândită pe teren cu nisip, pământ, etc. pentru absorţia acesteia şi îngreunarea răspândirii acesteia.

Împiedicarea răspândirii norului toxic se face prin realizarea unei perdele de apă puverizată imediat după accident sau pe timpul formării norului toxic, în frontul acestuia, pe direcţia de deplasare, de către subunităţi de pompieri.

Neutralizarea soluţiei create, ca urmare a executarii operatiilor de diminuare a emisiei si de impiedicare a răspândirii norului toxic, se execută cu ajutorul unor substanţe prevazute în normele agentului economic producator. Dupa realizarea masurilor de neutralizare se executa indepartarea autovehiculului avariat, controlul şi supravegherea zonei.

Restabilirea circulatiei în zonă se execută de către echipajele de poliţie. Informarea populaţiei se realizează de către membrii SVSU prin viu grai si prin actionarea sirenei electrice.

Planul local de aparare impotriva efectelor dezastrelor produse la seisme si alunecari teren

Acţiunile prevăzute se referă la următoarele domenii de activitate:

- PREVENIREA, acţiune care este destinată să asigure diminuarea efectelor unui cutremur de pământ, unei alunecări de teren, să minimalizeze volumul de pierderi şi distrugeri ce se pot produce, să elimine sau să diminueze pericolul dezastrelor complementare (incendii, explozii, contaminare chimică, etc).
- PROTECŢIA, acţiune care se desfăşoară în zona de risc cu scopul de a evita sau diminua volumul de pierderi şi distrugeri; Asigurarea protecţiei oamenilor şi bunurilor materiale se realizează prin organizarea aplicării următoarelor măsuri şi acţiuni;
  - Înştiinţarea, informarea şi alarmarea:
  - Protecţia individuală, familială si de grup
  - Asistenţa medicală
  - Supravegherea şi controlul
  - Cercetare - căutare
  - Protecţia bunurilor şi valorilor materiale
  - Reguli de comportare pentru protecţie.
- INTERVENŢIA, acţiune care se desfăşoară în zona de risc cu scopul de a localiza şi înlătura urmările cutremurului de pământ, unei alunecări de teren sau ale dezastrelor complementare.
  - Activare
  - Înştiinţare şi notificare
  - Informarea
  - Alarmare
  - Cercetare-căutare;
  - Supraveghere-control.
  - Deblocare-salvare
  - Primul ajutor medical
  - Asistenţa medicală de urgenţă
  - Profilaxie

- Restricţii de circulaţie şi consum
- Paza; ordinea; îndrumarea circulaţiei
- Prevenirea şi stingerea incendiilor
- Neutralizarea
- Evacuarea
- Înhumarea cadavrelor.

Pentru a asigura eficienţa acţiunilor incluse în prezentul plan, acestea se vor realiza în următoarele etape:

- PREDEZASTRU – în această etapă se realizează şi se urmăreşte aplicarea măsurilor şi realizarea activităţilor destinate să asigure acţiunile de PREVENIRE şi PROTECŢIE;
- ÎN TIMPUL DEZASTRULUI – în timpul desfăşurării mişcării seismice, a unei alunecări de teren şi/sau al unui dezastru complementar, se aplică şi se realizează măsuri şi acţiuni de PROTECŢIE individuală, familială şi de grup precum şi unele acţiuni posibile de evitare a apariţiei unor noi dezastre complementare (incendii, explozii, contaminare chimică etc.);
- POSTDEZASTRU – imediat după ce mişcarea seismică sau alunecrea de teren a încetat, şi în perioadele următoare de timp se desfăşoară acţiuni de INTERVENŢIE; în această etapă, se continuă aplicarea unor măsuri de protecţie şi realizarea unor acţiuni de prevenire a apariţiei unor dezastre complementare;
- ACŢIUNI PE TERMEN LUNG – în această etapă se finalizează acţiunile de INTERVENŢIE şi se desfăşoară acţiuni de CONSOLIDARE, CURĂŢARE-NEUTRALIZARE, REABILITARE şi REFACERE-RESTABILIRE.

În cazul cutremurului de pământ, acţiunile de prevenire şi protecţie se planifică şi se realizează pentru condiţii de surprindere, mişcarea seismică declanşându-se brusc, imprevizibil.

Pentru alunecările de teren există posibilitatea prevenirii lor, dar numărul mare de suprafeţe care pot aluneca în urma unui factor declanşator fie el natural sau uman, exclude posibilitatea urmăririi concomitente a tuturor acestor zone, de unde se poate trage concluzia că apariţia unei alunecări de teren poate fi la fel de surprinzătoare ca un cutremur. Dezastrele complementare apar în ambele situaţii descrise mai sus, fie ca urmare a lor, fie ca factori agravanţi, deci trebuie avute în vedere de la început ca urgenţe.

În cazul alunecărilor de teren cu declanşare mai mult decât probabilă, a celor cu evoluţie lentă, a accidentelor chimice, a incendiilor, etc., apărute independent sau în urma mişcărilor seismice, există posibilitatea avertizării-alarmării populaţiei, aceste dezastre complementare fiind progresive.

Posibile distrugeri ale fondului construit si ale fondului natural

Aproximativ 30% din cladirile de locuit si anexele gospodaresti ale acestora sunt ridicate inainte de anii 1950. Aceste cladiri nu au structura de rezistenta necesara, la care se adauga si uzura naturala datorita vechimii. Prin urmare din totalul cladirilor existente, 0 cladiri nu indeplinesc conditiile minime de rezistenta la cutremure de pamant.

Zonele cu risc maxim in cazul cutremurelor de pamant sunt cele cu peretii inalti ai albiei de pe cursul raului Porumbacu/ Valea Mare, Liscov, Porumbăcel şi Tunsului. Suruparea acestora, duce la blocarea cursului de apa si producerea de inundatii in amonte de zona evenimentului.

Planul de protectie civila a comunei Porumbacu de Jos

1.Situaţiile în care se trece la aplicarea "Planului de protecţie civilă" sunt :

a) depăşirea capacităţii de răspuns a structurilor de protecţie civilă pentru gestionarea situaţiilor de dezastre;
b) apariţia şi acutizarea unor crize politico-militare în ţările vecine precum şi în zona geopolitică sau geostrategică de interes a României;
c) declanşarea unui conflict militar în ţările vecine sau în zona geopolitică şi geostrategică de interes a României;
d) apariţia şi intensificarea pe teritoriul României a unor stări conflictuale de lungă durată de natură etnică, xenofobă sau interconfesională cu manifestări violente;
e) în cazul declanşării unei agresiuni directe sau indirecte asupra teritoriului României, din aer, de pe mare sau de pe uscat.

2. Măsurile de protecţie civilă se realizează din timp de pace, se intensifică în situaţii speciale şi se completează când evoluţia situaţiei politico-militare sau de conflict armat impune luarea unor măsuri pentru prevenirea surprinderii, în trei trepte ale capacităţii de protecţie civilă, astfel:

a) ***capacitatea de protecţie civilă "PERMANENTĂ"*** reprezintă un ansamblu de măsuri şi activităţi ce se execută în scopul :

- creşterea operativităţii comisiei de protecţie civilă a com. Porumbacu de Jos prin actualizarea documentelor operative şi de conducere;
- menţinerea în stare de operativitate a sistemului de înştiinţare-alarmare, punctelor de comandă, adăposturilor, mijloacelor tehnice, precum şi a formaţiunilor de protecţie civilă;
- realizării posibilităţilor de trecere în timp scurt la îndeplinirea unor misiuni de înştiinţare, alarmare şi protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale.

b) ***capacitatea de protecţie civilă "RIDICATĂ"*** este starea de pregătire care se realizează în situaţii de criză sau în cazul producerii unui dezastru major şi cuprinde măsurile ce se execută de către com. Porumbacu de Jos în scopul realizării următoarelor obiective :

- creşterea capacităţii de conducere a structurilor de protecţie civilă;
- operativitatea sistemului de înştiinţare şi alarmare;
- creşterea capacităţii de adăpostire;
- intensificarea pregătirii salariaţilor, a formaţiunilor de protecţie civilă şi realizarea gradului de suport logistic optim necesar pentru intervenţie;
- completarea cu efective, tehnică şi materiale potrivit normelor de înzestrare şi continuarea activităţii de creştere a operativităţii, pentru coordonarea (realizarea) măsurilor de înştiinţare, observare şi protecţie a salariaţilor şi bunurilor materiale ;
- creşterea operativităţii comisiei de protecţie civilă, aducerea în stare de pregătire a formaţiunilor de protecţie civilă planurilor operative;

c) ***capacitatea de protecţie civilă "TOTALĂ"*** este starea de pregatire care se realizează începând cu declararea mobilizării sau a stării de război, în care se aplica integral măsurile de protecţie civila stabilite pentru :

- continuarea activităţii de creştere a operativităţii pentru îndeplinirea misiunilor specifice perioadei de tensiune;
- coordonarea realizării misiunilor de înştiinţare, observare, protecţie a salariaţilor şi bunurilor materiale, definitivarea stării de pregătire a formaţiunilor de protecţie civilă potrivit planurilor operative;
- realizarea măsurilor de înştiinţare-alarmare a angajaţilor despre pericolul atacului aerian al agresorului şi de asigurare a intervenţiei în cazul atacurilor din aer.

Com. Porumbacu de Jos şi comisia de protecţie civilă vor fi pregătite să treacă succesiv la aplicarea în trepte a planului de protecţie civilă, sau direct în orice treaptă, situaţie în care se desfăşoară şi activităţile prevăzute în treptele anterioare.

3. Situatiile de protectie civila

a) ***"PREALARMĂ AERIANĂ"*** reprezintă situaţia în care se iau măsuri pentru prevenirea inspectoratelor de protecţie civilă judeţene, ministerelor, celorlalte organe ale administraţiei centrale şi locale, a garnizoanelor militare şi agenţilor economici despre posibilitatea atacurilor din aer;

b) ***"ALARMĂ AERIANĂ"*** reprezintă situaţia de protecţie civilă la care încetează activitatea publică; angajaţii şi ceilalţi cetăţeni se adăpostesc, se opresc activităţile de producţie cu excepţia unor unităţi de transport feroviar, de comunicaţii, a agenţilor economici cu secţii de producţie, instalaţii şi agregate cu foc continuu a căror funcţionare nu poate fi întreruptă, a celor ce au o importanţă deosebită pentru producţia de apărare şi cele ce au organizată producţia în subteran;

c) la ***"ÎNCETAREA ALARMEI AERIENE"*** se reiau activităţile publice şi de producţie în funcţie de evoluţia situaţiei aeriene, de stadiul acţiunilor de limitare şi înlăturare a urmărilor atacurilor din aer;

d) ***"ALARMĂ LA DEZASTRE"*** reprezintă situaţia de protecţie civilă ce se introduce în cazul iminenţei sau producerii unor dezastre pentru limitarea urmărilor acestora şi punerea în aplicare a planurilor special întocmite în acest scop.

4. Punerea in aplicare a planului.

a) trecerea la axplicarea masurilor prevazute in planul de protectie civila pt. Treptele I si II ale capacitatii de protectie civila, se stabileste de Cons. Suprem de Aparare a Tarii,

b) pentru treapta a III-a trecerea se face pa baza hotărârii Parlamentului ROMÂNIEI.

c) trecerea de la starea de pace la starea de război în trepte ale capacităţii de protecţie civilă se realizează prin:

- decizia primului ministru – şef al protecţiei civile în ROMÂNIA ;
- decizia ministrului de interne ;
- ordinul secretarului de stat şi prim-locţiitor al ministrului de interne;
- ordinul comandantului IGSU, cu aprobarea secretarului de stat, prim-locţiitor al ministrului de interne;
- decizia şefului protecţiei civile al judeţului SIBIU - prefect Creţu Mircea-Dorin;
- decizia şefului Inspectoratului Sitautii de Urgenta SIBIU – Lt. Col Lucian Trefaş.

d) – Transmiterea ordinului pentru aplicarea măsurilor din planul de protecţie civilă se poate face astfel:

- prin ordinul comandantului IGSU;
- prin mijloace de transmisiuni fir şi radio – codificat prin indicativ (telefonic, telegrafic sau prin telegrame cifrate);
- prin delegat cu împuternicire semnată de una dintre persoanele care au dreptul să ordone punerea în aplicare a planului;
- prin audiovizual în cazul instituirii unor măsuri în domeniul apărării sau excepţionale;
- în scris, prin curieri în cazul instituirii unor măsuri în domeniul apărării sau excepţionale.

5. La primirea ordinului pentru aplicarea măsurilor de protecţie civilă, se raportează Inspectoratul Situatii de Urgenta Judeţean SIBIU, telefon 0269 211 212, 112 şi se execută măsurile prevăzute în grafic pentru trecerea protecţiei civile de la starea de pace la starea de război în trepte ale capacităţii de protecţie civilă.

6. După caz, în funcţie de situaţie, ordinul poate să cuprindă şi unele precizări referitoare la: efortul principal, urgenţe, mod de cooperare, logistică, termene de execuţie etc.

Realizarea masurilor de protectie civila

CERCETAREA DE PROTECŢIE CIVILĂ se execută pe întreg teritoriul com. Porumbacu de Jos de către elemente specializate concentrând efortul principal în zonele locuite din toate localitatile apartinatoare, in special in locurile cu trafic de persoane –zone comerciale, scoli, camine culturale, biserici, fara a neglija intrarile / iesirile din localitati.

- *ÎNŞTIINŢAREA, ALARMAREA ŞI ASIGURAREA LEGĂTURILOR*
- *MASCAREA ŞI CAMUFLAREA LUMINILOR*
- *ADĂPOSTIRE*
- PROTECŢIA NUCLEARĂ, BIOLOGICĂ ŞI CHIMICĂ
- LOGISTICA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ

Planul de alarmare **al formatiunii de interventie**

În scopul antrenării, verificării pregătirii şi asigurării oportune a intervenţiei FORMAŢIUNILOR DE INTERVENŢIE, pentru trecerea în timp scurt şi în mod organizat la îndeplinirea unei misiuni, acestea se vor la alarma periodic de exerciţiu şi pentru executarea intervenţiilor.

Modul de aplicare a; planului

- Au dreptul să ordone ieşirea la alarmă de exerciţiu a formatiunilor de interventie următorul personal cu atribuţii în domeniu:
  - Preşedintele Comitetului Local pt. Situati de Urgenta – primar Martincu Dorel-Ioan;
  - Seful SVSU al Primariei Porumbacu de Jos – Dl Comşa Marius – Simion,
- Alarma de exerciţiu se execută ziua sau noaptea şi pe cât posibil, fără a afecta activitatea de economico - administrativă;
- Conducerea formaţiunilor de intervenţie pe timpul îndeplinirii misiunilor ordonate se asigură de către Comitetului Local pt. Situati de Urgenta;

- ***Preşedintele*** Comitetului Local pt. Situati de Urgenta, va coordona pregătirea cu personalul ***Formaţiunilor de intervenţie***, cu privire la modul de acţiune în cazul situaţiilor de urgenţă sau dezastrelor, in conformitate cu planul întocmit în acest scop.

Organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor

a. Organizarea ieşirii la alarmă:

➢ modul de organizare şi constituire a formatiunilor de interventie;

Aceste formatiuni sunt constituite cate 1 (una) pentru fiecare utilaj din dotare

In cadrul fiecarui echipaj este cel putin un membru cu atestat de profesionist. Membrii echipajului respectiv domiciliaza in localitatea de actiune.

➢ modul de asigurare a dotării cu tehnică, materiale şi mijloace prevăzute în normative;

Fiecare formatie de interventie are asigurata urmatoarea dotare:

- uneltele genistice necesare – cangi, lopeti, cazmale, etc.

Aceste bunuri sunt pastrate la sediul Primariei. Detinatorii le verifica periodic. Motopompele au plimul si rezerva de carburant,.

➢ modul cum sunt întocmite şi organizate documentele formatiunilor de interventie;

Aceste documente sunt:

- evidenta incasarilor si cheltuielilor specifice
- dosarele tehnice ale utilajelor din dotare
- regulamentul de organizare si functionare a SVSU
- dosarul privind interventia SVSU
  - planuri de cooperare
  - plan de evacuare
  - plan de analiza si acoperire a riscurilor
  - schite, harti.
- dosarul privind pregatirea personalului - planul de pregatire al echipajelor
  - fisele posturilor
  - prezenta la pregatire/calificativele obtinute
  - planificarea exercitiilor si aplicatiilor.
- dosarul privind organizarea si inzestrarea SVSU:
  - contractele de voluntariat
  - contractele de interventie
  - evidenta incadrarii cu personal
  - tabelul nominal cu personalul si modul de anuntare/alarmare al acestora
- dosarul operativ
- registrul istoric
- registrul de control
- program masuri pt. prevenirea sit. Urgenta la gospodariile populatiei
- fluxul informational.

➢ modul de cunoaştere a activităţilor desfăşuarte pe timpul alarmei şi pentru intervenţie.

Personalul ce incadreaza echipajele de interventie, cunoaste modul si timpul de de prezentare la alarma de exercitiu / reala. Fiecare membru al echipajului este instruit si cunoaste operatiunile ce le are de indeplinit, reusind sa realizeze timpi destul de mici de intervetie. In nici o localitate apartinatoare, membrii echipajelor de interventie nu se deplaseaza mai mult de 1.200 metri de la domiciliu la locul de pastrare a motopompei.

b. Desfăşurarea alarmei:

- *activitatea personalului ce are dreptul sa alarmeze formatiunile de interventie*;

Persoanele mentionate la punctul II trebuie sa :

- se prezinte la sediul primariei de unde alarmeaza telefonic echipa de interventie a localitatii ce este in planul de alarmare de exercitiu
- incepe cronometrarea timpilor dre prezentare
- se deplaseaza de urgenta, cu mijlocul auto al Primariei in localitatea unde este alarmata echipa de interventie, la domiciliul sefului de echipa.
- urmareste si verifica modul si timpul de prezentare
- da misiunea de lupta

- urmareste modul de deplasare, punere in functiune /distribuire / instalare a furtunelor
- anunta incetarea exercitiului
- comunica observatiile de rigoare, anunta calificativele
- urmareste strangerea utilajului, modul de intretinere si de depozitare a acestuia
- inscrie exercitiul in registrul istoric al formatiunilor de pompieri.

- *activitatea formatiunilor de interventie pe timpul alarmei* ;

Formatiunile de interventie au planificate lunar (de regula in prima duminica a fiecărei luni) sedinte cu tematica de pregatire teoretica si practica. In cazurile de alarma de exercitiu sau reala, membrii acestor formatiuni se prezinta in timp operativ la domiciliul sefului formatiei, unde este pastrata motopompa, o verifica, se deplaseaza la locul exercitiului/incendiului si o instaleaza in cel mai scurt timp – intre cea mai apropiata fantana/ hidrant si locul interventiei.

Se poate concluziona ca persoanele ce incadreaza aceste formatiuni dau dovada se seriozitae, corectitudine si ca stapanesc binecunostiintele necesare.

- *asigurarea materială a formatiunilor de interventie.*

c) Conducerea:

- formatiunilor de interventie pentru asigurarea intervenţiei;
- rezolvarea situaţiei tactice create;
- funcţionarea legăturilor.

Toate aceate activitati sunt bine coordonate de seful Serviciului Voluntar pt. Situatii de Urgenta, domnul Comşa Marius – Simion. Acesta are capacitatea de a lua deciziile necesare in timp operativ.

Legatura cu membrii formatiunilor de interventie se realizeaza telefonic, prin reteaua fixa Romtelecom si prin retelele de telefonie mobilă.

Activitatile mentionate in planurile anterioare se:

-coordoneaza de catre Comitetul Local pt. Situatii de Urgenta Porumbacu de Jos,

-se executa, in functie de situatia creata, de membrii serviciului voluntar pt. Situatii de urgenta.

Structura acestora este detaliata in anexa la prezentul „Plan da analiza si acoperire riscuri"

Sectiunea 2. Actiunile de protectie-interventie

Modul de actiune al fortelor de interventie conform domeniului lor de competentã, este destinat pt:

a) salvarea si protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente si materiale de primã necesitate;

b) acordarea primului ajutor medical;

c) aplicarea măsurilor privind ordinea si siguranta publicã pe timpul producerii situatiei de urgentã specifice;

d) dirijarea si îndrumarea circulatiei pe directiile si în zonele stabilite ca accesibile;

e) diminuarea si/sau eliminarea avariilor la retele si clãdiri cu functiuni esentiale, a cãror integritate pe durata cutremurelor este vitalã pentru protectia populatiei: dispensare si alte constructii aferente serviciilor sanitare, clãdirile institutiilor cu responsabilitate în gestionarea situatiilor de urgentã, rezervoare de apã si statii de pompare esentiale pentru situatii de urgentã, clãdiri care contin gaze toxice, explozivi si alte substante periculoase, precum si pentru cãi de transport, clãdiri pentru învãtãmânt;

f) limitarea proportiilor situatiei de urgentã specifice si înlãturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.

În functie de locul, natura, amploarea si evolutia evenimentului, interventiile serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta sunt organizate astfel:

a) urgenta I - asigurata de serviciul voluntar pt. situatii de urgenta;

b) urgenta II-a - asigurata de catre subunitatile inspectoratului judetean pentru situatii de urgenta;

c) urgenta a III-a - asigurata de catre doua sau mai multe unitati limitrofe;

d) urgenta a IV-a - asigurata prin grupari operative, dislocate la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, în cazul unor interventii de amploare si de lunga durata.

A. Situaţiile de aplicare a planului pe teritoriul comunei Porumbacu de Jos sunt determinate de producerea unuia din tipurile de dezastre.

B. In funcţie de natura şi urmările riscurilor produse pe teritoriul comunei Porumbacu de Jos la ordinul Preşedintelui Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenta sau în funcţie de situaţie Preşedintele Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenta – prefectul introduce *STAREA DE URGENTA* sau *NECESITATE.*

Actiunile de protectie si interventie Ordinul pentru trecerea la aplicarea planului va fi transmis Comitetului local pentru Situaţii de Urgenta de către Comitetul judetean pentru Situaţii de Urgenta prin mijloace fir, radio, sistemul F - 1001 şi mass-media.

Punerea în aplicare fără a se primi alt ordin, a măsurilor prevăzute în plan se executa la localităţile şi agenţii economici afectaţi direct.

Ordinul pentru trecerea la aplicarea măsurilor prevăzute în plan va fi primit sub forma expresiei: "*CALAMITATE NATURALA*" urmată de natura evenimentului, data, ora şi locul producerii acestuia.

Despre locul producerii, data, ora, urmările dezastrului şi măsurile luate pe teritoriul judeţului (localităţii, operatorului economic) se va raporta imediat telefonic, de către inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Sibiu, la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Principalele masuri de protecţie

Măsurile de prevenire se vor lua în raport cu tipul de dezastru şi constau în:

- asigurarea înştiinţării personalului de conducere de la toate eşaloanele, în raport de natura dezastrelor, despre evoluţia fenomenelor şi factorilor supravegheaţi;
- alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii unui anumit tip de dezastru care se execută potrivit schemelor de înştiinţare şi alarmare din cadrul planurilor de protecţie şi intervenţie întocmite pe tipuri de dezastru;
- pregătirea organelor de conducere, serviciile publice voluntare pentru situaţii de urgenta şi populaţiei privind modul de comportare şi acţiune, în raport de natura riscurilor ce se pot produce pe teritoriul localităţii, operatorilor economici;
- asigurarea serviciului de permanenta la staţiile meteo:
- asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile militare: Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean şi alte organe administrativ-teritoriale; cu comitetele judeţene şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.

Măsuri de protecţie a populaţiei, colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale pe timpul dezastrelor:

Masurile de protecţie a populaţiei, colectivităţilor de animale, silozurilor, surselor principale de apă, depozitelor de produse agroalimentare, bunurilor patrimoniului cultural-naţional şi altor bunuri materiale se vor realiza diferenţiat în raport de natura şi amploarea dezastrelor.

Măsurile de protecţie pe timpul producerii dezastrelor se vor realiza astfel:

înştiinţarea personalului de conducere despre pericolul creat, precum şi alarmarea populaţiei (în situaţii posibile) din zonele periclitate, prin:

- sistemul de înştiinţare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta, compus din sistemul F - 1001
- sistemul de alarmare al localităţii sirena electrica.

protecţia individuală în cazul accidentului chimic sau nuclear se realizează astfel:

- cu mijloace speciale de protecţie pentru personalul serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgenta - procent de asigurare 0%;

- cu măşti contra gazelor pentru personalul de conducere al agenţilor economici, instituţiilor publice şi al serviciilor private de la localităţi şi agenţi economici - procent de asigurare 0%;

- cu maşti contra gazelor (contra cost) pentru 0 % pentru populaţia din mediul rural;

cealaltă parte a populaţiei din mediul urban şi rural care nu are asigurate măşti contra gazelor îşi realizează protecţia individuala cu mijloace simple.

protecţia colectivă prin adăpostire, în caz de accident chimic sau nuclear se realizează astfel:

- în adăposturi de protecţie civilă cu filtroventilatie __0__ persoane, (0%) ;
- în încăperi etanşe toata populaţia din mediul rural (100 %).

protecţia N.B.C. a colectivităţilor de animale şi a bunurilor materiale se realizează potrivit planurilor întocmite în acest scop de catre Directia Sanitar-Veterină.

După producerea dezastrelor se realizează următoarele masuri:

- cercetarea obiectivelor şi localităţilor afectate potrivit prognozelor arătate în planurile de protecţie şi intervenţie întocmite pe tipuri de dezastre;
- intrarea în acţiune, după caz, a echipelor de cercetare de specialitate care sunt implicate în aplicarea planului de intervenţie. Datele şi informaţiile se transmit prin mijloacele de transmisiuni proprii la Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenta care funcţionează în cadrul Institutiei Prefectului si Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta Judeţean la telefoanele: 0269/211212 şi 0269/211928 şi la telefonul special 112.
- evacuarea populaţiei, colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale se execută din zonele contaminate chimic sau radioactiv, precum şi în aval de baraje sau din zonele inundabile ale cursurilor de apă. Localităţile ce se evacuează, raioanele de evacuare, mijloacele de transport necesare şi alte date sunt menţionate în „ Planul de evacuare la dezastre".

Controlul şi supravegherea contaminării radioactive sau chimice în zonele de acţiune se realizează astfel:

-în zona de acţiune a norului se execută de către întreprinderile pe teritoriul cărora s-a produs accidentul;

-pe urma norului se executa de către serviciile voluntare pentru situatii de urgenta agentului economic precum şi de formaţiile specificate în plan şi stabilite de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de rgenta.

-controlul calităţii surselor de apă se realiza de către Centrul de Medicina Preventiva Sibiu

-controlul calităţii produselor agroalimentare si furajelor se va realiza de către Directia sanitar-veterinara Sibiu si Directia agricola;

-controlul radiobiologic al populaţiei se va realiza de către Centrul de Med. Prev. Sibiu.

Introducerea restricţiilor de circulaţie în zonele afectate şi de consum a apei sau alimentelor supuse contaminării se realizează, astfel:

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean interzice circulaţia pe şoselele şi drumurile publice din zona de acţiune a norului;
- prin staţiile de radioficare, reteaua "NEPTUN", mijloacele de radioamplificare ale Politiei, se transmit comunicate către populaţie, privind modul de comportare şi restricţiile impuse.

asigurarea asistentei medicale de specialitate se va realiza de către unităţile sanitare, astfel:

- la spitalul judeţean Sibiu 722 locuri;

asigurarea pazei zonelor de acţiune a norului radioactiv (chimic), precum şi în zonele calamitate, se realizează cu personalul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Poliţiei comunitare şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean.

Principalele masuri de intervenţie:

Limitarea si înlăturarea urmărilor dezastrelor se executa de către:

- formaţiile serviciilor voluntare şi personalul agenţilor economici în care s-au produs dezastrele;
- populaţia din zona afectată;
- reţeaua sanitară şi Filiala de Cruce Roşie;
- unităţile Ministerului de Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale.

Intervenţia se realizează în funcţie de misiunile primite.

Cercetarea în zona dezastrelor pentru stabilirea pierderilor, distrugerilor şi a măsurilor de intervenţie se organizează de către Comitetului judetean pentru Situaţii de Urgenta, Secretariatul tehnic permanent al acestuia, specialisti din cadrul grupului de suport tehnic.

Pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor la nivelul judeţului, Comitetul pentru Situaţii de Urgenta Judeţean stabileşte:

-forţele şi mijloacele participante;
-ora începerii acţiunilor;
-modul de desfăşurare a lucrărilor de limitare şi înlăturare;
-tehnica şi mijloacele materiale necesare intervenţiei;
-organizarea legăturilor pentru conducerea acţiunilor;
-asigurarea materială a forţelor şi mijloacelor de intervenţie;
-transportul răniţilor şi cazarea sinistraţilor;
-şefii punctelor de intervenţie;
-conducerea acţiunilor.

Forţele şi mijloacele destinate intervenţiei precum şi variantele de intervenţie sunt specificate în planurile de protecţie şi intervenţie întocmite pe tipuri de dezastre.

Sectiunea 3. Instruirea

Instruirea membrilor serviciului public voluntar de pompieri se face lunar pe baza „Planului de pregătire profesională anuală şi lunară pe teme şi exerciţii"

Salariatii primariei si ai celorlalte institutii si servicii publice se face pe baza „Programului de pregatire profesională anuală şi lunară pe teme şi exerciţii"

Secţiunea 4. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare

Informaţiile despre producerea evenimentelor ajung la dispeceratul din cadrul centrului operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta Judeţean care le transmite Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenta si centrului operaţional naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta .

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgentă transmite informaţiile primite Centrului Operaţional Naţional. Deciziile privind executarea acţiunilor de alarmare şi evacuare în cazul producerii dezastrelor a declarării stării de necesitate sau de urgenta se iau de către Preşedintele Comitetului Judeţean / Local pentru Situaţii de Urgenta, sau în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinte.

Schema circuitului informatoional – decizional este detaliata in anexa.

Conducerea acţiunilor in perioada premergătoare, pe timpul si după producerea urgentelor civile se executa de către presedintele Consiliului Local pentru Situaţii de Urgenta .

Pe linie de dezastre presedintele Consiliului Local pentru Situaţii de Urgenta ia decizia de intervenţie pe baza propunerilor făcute de către membrii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta si a specialiştilor din cadrul grupurilor de suport tehnic pe tipuri de riscuri.

Cooperarea se realizează pe baza planurilor de cooperare existente intre Consiliului Local pentru Situaţii de Urgenta si unităţile militare din cadrul M.Ap.N. si M.A.I. precum si serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, instituţiilor publice, agenţilor economici si organizaţiilor nonguvernamentale.

Activitatea de cooperare se completează cu propunerile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta Judeţean Sibiu, Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenta, specialiştilor din cadrul grupurilor de suport tehnic aprobate de preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta fiind stipulate in deciziile(hotărârile) care se adopta.

La nivel local organizarea, conducerea si desfăşurarea intervenţiei revine nemijlocit Centrului Operaţional din cadrul Consiliului Local pentru Situaţii de Urgenta care dispune de servicii voluntare pentru situaţii de urgenta compuse din protecţie civila, formaţiune logistica, asistenta tehnica, servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenta la comunei, instituţiilor publice si agenţilor economici, tehnica si mijloace de intervenţie.

CAP. V. RESURSE UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE

Resursele protecţiei civile cuprind personalul, mijloacele financiare, tehnologice, ştiinţifice, materiale şi de altă natură care vor fi alocate pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor ce revin structurilor Comitetului Local pt. Situatii de Urgenta. Ele determină din punct de vedere cantitativ şi calitativ, compunerea forţelor şi dotarea lor cu tehnică de intervenţie necesară. Abordarea integrată a gestionării resurselor va fi în concordanţă cu misiunile forţelor de intervenţie şi va influenţa direct capabilităţile protecţiei civile.

Efectivele proprii ale forţelor de protecţie civilă nu sunt supuse procesului de reducere, fenomenul de restructurare având numai sensul modernizării şi al îndeplinirii cerinţelor de asigurare a unei reale protecţii a populaţiei, bunurilor materiale şi valorilor de patrimoniu în caz de dezastre sau conflict armat.

În primul rând fondurile vor fi repartizate cu prioritate, pentru programele care asigură realizarea eficienţei şi economisirea costurilor printr-o eliminare rapidă a mijloacelor şi programelor care nu mai sunt necesare. Alocarea resurselor va fi strâns legată de bugetul prevăzut.

I. PENTRU DOTAREA SI FUNCTIONAREA COMITETULUI LOCAL PT. SITUATII DE URGENTA

Lucrările Comitetului Local se desfăşoară în sala de sedinte a Consiliului Local, amenajată şi echipată prin grija Consiliului local. Spaţiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatură şi echipamente de comunicaţii, echipamente de comunicaţii speciale şi de cooperare, informare şi birotică, corespunzătoare Comitetului Local şi atribuţiilor acestuia. Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică prevăzute anterior, exceptând echipamentul de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conectează cu centrul operaţional şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Judetean / National de Management al Situaţiilor de Urgenţă. In acelasi spatiu se vor desfasura si conferinţele şi comunicatele de presă.

Dotările pentru spaţiile de lucru ale *Comitetului Local* şi pentru mass-media, precum şi costurile lucrărilor de telecomunicaţii speciale vor fi asigurate şi suportate de către autorităţile administraţiei publice locale care l-a constituit. Fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor de management al *Comitetului Local* se asigură în condiţiile legii din bugetul local, precum şi din alte surse interne şi internaţionale. Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operative se finanţează din bugetele locale, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

II. PENTRU DOTAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PT. SITUATII DE URGENTA, FORMATIUNILOR DE PROTECTIE CIVILA, ASISTENTA MEDICALA, CAUTARE- SALVARE.

Alocarea resurselor materiale si financiare necesare desfasurarii activitatii de analiza si acoperire a riscurilor se realizeaza, potrivit reglementarilor în vigoare, prin Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate de comitetele locale pentru situatii de urgenta.

Consiliul local prevede anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare analizei si acoperirii riscurilor din unitatile administrativ-teritoriale pe care le reprezinta.

În functie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele si conditiile producere/manifestare, amploarea si efectele posibile ale acestora s-au stabilit tipurile de forte principale si mijloace necesare de prevenire si combatere a riscurilor, astfel:

a) inspectii de prevenire;
b) serviciu voluntar pentru situatii de urgenta;
c) formatiuni de asistenta medicala;

d) formatiuni de protectie civila: echipe cautare-salvare,
f) grupe de sprijin.

Pe lânga tipurile de forte precizate anterior, mai pot actiona, dupa caz, în conditiile legii:unitatile politiei, jandarmeriei si politiei de frontiera, structurile politiei comunitare, unitatea speciala de aviatie a Ministerului de Interne si Reformei Administrative, unitatile specializate/ detasamente din cadrul Ministerului Apararii , unitatile pentru asistenta medicala de urgenta ale Ministerului Sanatatii Publice, organizatiile neguvernamentale specializate în actiuni de salvare, unitatile si formatiunile sanitare si de inspectie sanitar-veterinara, formatiuni de paza a persoanelor si a bunurilor, precum si detasamente si echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate si al societatilor comerciale specializate, incluse în planurile de aparare si dotate cu forte si mijloace de interventie, formatiunile de voluntari ai societatii civile specializati în interventia în situatii de urgenta si organizati în organizatii neguvernamentale cu activitati specifice.

Fortele auxiliare s-au stabilit din rândul populatiei si salariatilor, al formatiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situatii de urgenta, care actioneaza conform sarcinilor stabilite pentru formatiunile de protectie civila organizate la operatorii economici si societatile comerciale în planurile de aparare specifice, elaborate potrivit legii.

Comitetul Local pt. Situatii de Urgenta a stabilit structura Serviciului Voluntar pt. Situatii de Urgenta in urmatoarea varianta:
-1 echipa de evacuare
-2 gr. stingere incendii
-1 echipa sanitara - veterinara
-1 echipa de transmisiuni – alarmare.

Forte participante

Forţele participante	Mijloace de intervenţie			**Misiuni**	**Localitate**
Serviciul voluntar Situatii de Urgenta Porumbacu de Jos - şef S.V.S.U - compartiment pentru prevenire -formatie de interventie -sef formatie interventie -echipa specializat interventie in caz de incendiu -echipa instiintare-alarmare -echipa transmisiuni -echipa sanitara -echipa evacuare -echipa suport-logistic	Sapă	Buc	1	- Asigurarea intervenţiei pentru limitarea propagării incendiului - Evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale din zona incendiată - Stingerea incendiului - Coordonarea cetăţenilor şi conlucrarea cu forţele cooperante în vederea stingerii stingerea incendiului - Înlăturarea efectelor negative rezultate în urma incendiului - Stabilirea cauzelor incendiului, împrejurările producerii acestuia şi persoanele vinovate - Colaborarea şi sprijinirea Pompierilor Militari, în vederea stingerii incendiului, înlăturarea efectelor negative, stabilirea cauzelor şi a persoanelor vinovate	Porumbacu de Jos
	Roabă metalică	Buc	2		
	Târnăcop	Buc	2		
	Trusă prim ajutor	Buc	1		
	Rangă	Buc	1		
	Lopată	Buc	9		
	Motocoase Stil	Buc	2		
	Cositoare dupa tractor	Buc	1		
	Tractor universal 650	Buc	1		
	Tractor universal 650	Buc	1		
	Lamă de zăpadă pentru tractor	Buc	2		
	Stingător tip P6	Buc	1		
	Generator curtent electric 5 kw	Buc	1		
	Motofierăstrău Stil	Buc	2		
	Motopompă Xiamen Sunny 0,8 kw	Buc	1		

	Furtun Motopompă DN 100	Buc	1		
	Furtun rigid + sorb motopompă	Buc	1		
	Hidrant portativ cu robinete	Buc	1		
	Remorcă agricolă cu 2 axe basculabil	Buc	1		
	Remorcă – vidanjă 3000 l	Buc	1		
	Polizor unghiular electric	Buc	1		
	Compresor electri 50 l	Buc	1		
	Aparat de sudură - intensiv	Buc	1		
	Buldo-excavator Komatsu	Buc	1		
	Veste reflectorizante	Buc.	12		
	Aparat de respirat cu butelie	Buc.	1		
	Butelie aparat de respirat suplimentară	Buc.	1		
	Furtun tip C	Buc.	3		
	Țeavă de refulare tip C	Buc.	2		
	ATV dotat cu bazin de apă și motopompă	Buc.	1		
Reprezentanţi ai administraţiei publice locale - primar - viceprimar - secretar	----			- Conlucrarea cu S.V.S.U. şi celelalte forţe cu care se cooperează în vederea stingerii incendiului, evacuarea persoanelor şi a bunurilor înlăturarea efectelor negative, stabilirea cauzelor, împrejurărilor şi a persoanelor vinovate	Porumbacu de Jos
Pompierii Militari Sibiu	Autospeciale şi utilaje de intervenţie			- Stingerea incendiului prin coordonarea S.V.S.U. şi a celorlate forţe cooperante pentru stingerea incendiului,	Sibiu/ Avrig

Punct de lucru Avrig		evacuarea persoanelor şi a bunurilor,înlăturarea efectelor negative, stabilirea cauzelor, împrejurărilor şi a persoanelor vinovate; - Sancţionarea persoanelor vinovate;	
Poliţia localităţii Porumbacu de Jos	Mijloace Specifice 4 autoturisme	- Menţinerea ordinii şi liniştii publice - Coordonarea traficului în zonă - Stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii incendiului precum şi a persoanelor vinovate. In colaborare cu Pompierii Militari	Porumbacu de Jos
Organe medicale - medic (asistent) localitate	Mijloace de prim ajutor	- Acordarea primului ajutor medical persoanelor rănite - Asistenţa medicală a persoanelor rănite până la sosirea ambulanţelor	Porumbacu de Jos
Serviciul de ambulanţă Sibiu SMURD Avrig	Autosanitare şi mijloace de prim ajutor	- Transportul persoanelor ranite până la instituţiile medicale specializate - Asistenţa medicală a acestora pe timpul transportului	Sibiu/ Avrig
Jandarmeria Avrig	Mijloace Specifice	- Menţinerea ordinii şi liniştii publice - Sprijinirea forţelor de intervenţie ce concură la stingerea incendiilor	Avrig
RENEL Avrig	Mijloace Specifice	- Întreruperea energiei electrice în zona incendiată - Acordarea asitenţei tehnice pe linia utilizării instalaţiilor electrice	Avrig
SC TOTAL NSA SRL	Unelte şi utilaje	Asigurarea intervenţiei pentru limitarea propagării incendiului - Evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale din zona incendiată - Stingerea incendiului	Porumbacu de Jos

CAP. VI. LOGISTICA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE SI INTERVENŢIE

Responsabilitatea asigurării fondurilor financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie inclusiv pentru asigurarea asistenţei medicale persoanelor care au avut de suferit şi pentru asigurarea condiţiilor de trai sinistraţilor, revine Prefecturii, Consiliului Judeţean, Primăriei şi Consiliului Local Porumbacu de Jos.

Asigurarea materială, a acţiunilor de înlăturare a urmărilor dezastrelor se realizează prin grija, Primăriei şi Consiliului Local Porumbacu de Jos, agenţilor economici şi prin cereri către agenţii economici elaborate din timp, de către Serviciul de Mobilizare a Economiei si Pregătirea Teritoriului pentru Apărare.

Principalele materiale de intervenţie, carburanţi-lubrifianţi, medicamente şi sânge se asigură astfel:

- carburanţi, lubrifianţi de la depozitele PETROM;
- medicamente de la Spitalul Judeţean Sibiu;
- sânge de la Centrul Hematologic Sibiu;
- materiale de constructii de la SC DANIEL TRADING SRL;

Asigurarea medicală a populaţiei afectate precum şi a personalului formaţiilor participante la acţiunile de intervenţie se realizează la spitalul din municipiul Sibiu

Intervenţia la diferite situaţii de protecţie civilă se face conform Planurilor întocmite pentru fiecare situaţie în parte.

Logistica trebuie să-şi adapteze capabilităţile la scopurile şi obiectivele cuprinse în strategia protecţiei civile, prin stabilirea priorităţilor necesare asigurării unui sprijin adecvat, dinamic şi oportun pentru susţinerea forţelor. Sistemul logistic trebuie să asigure libertatea de acţiune atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de criză sau război. Pentru susţinerea participării la noi tipuri de angajamente/misiuni multinaţionale de sprijin şi asistenţă umanitară, acesta trebuie să fie suplu şi flexibil. În acest scop modernizarea sistemul logistic, va avea în vedere următoarele obiective:

- sistemul logistic al protecţiei civile să devină un sistem integrat, cu structuri modulare şi mobile, interoperabil cu alte sisteme logistice, care să asigure o autonomie iniţială a unităţilor în funcţie de locul lor în cadrul structurii operaţionale;
- asigurarea unui înalt grad de viabilitate, flexibilitate şi capacitate de adaptare în sprijinirea forţelor, în funcţie de natura misiunilor;
- realizarea unei concepţii de planificare centralizată şi de implementare descentralizată pentru a asigura sprijinul logistic necesar în vederea executării operaţiilor planificate pe teritoriul comunei;
- dezvoltarea unui sistem informatic de logistică;
- renunţarea la principiul preventiv planificat, de executare a reparaţiilor de tehnică din înzestrare şi aplicarea sistemului de mentenanţă după necesitate, pe bază de diagnostic.

Întocmit,
Compartiment administrativ şi protecţie civilă,
Inspector,
Cristina-Petruţa HAMPU

LA PLANUL DE ANALIZĂ SI ACOPERIRE A RISCURILOR SE ATASEAZA URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Anexa 1 - lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în unitatea administrativ-teritorială,

Anexa 2 - atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR;

Anexa 3 - componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi membrii structurilor, funcţiei, adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu, a responsabilităţilor şi misiunilor;

Anexa 4 - riscuri potenţiale în localităţi vecine care pot afecta zona de competenţă a U.A.T.;

Anexa 5 - hărţi de risc;

Anexa 6 - măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri;

Anexa 7 - sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării;

Anexa 8 - tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.)

- tabel cu constructiile, instalatiile si alte amenajări **aflate în stare avansatã de degradare** si la care existã riscul de prãbusire.

Anexa 9 - schema fluxului informaţional-decizional;

Anexa 10 - locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora;

Anexa 11 - situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul judetean pentru situatii de urgenta.

Anexa 12 - reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

Anexa 13 - Retele de utilitati.

Anexa 14 - Locurile de adunare si cazarea populatiei in situatii de urgenta.

ANEXA 1

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în localitatea Porumbacu de Jos

Nr crt	Denumire autoritate	Coordonate autoritate	Persoană(e) de contact	Atributii in P.A.A.R conform fisei nr.__
1	PRIMAR	MARTINCU DOREL – IOAN PRIMAR Porumbacu de Jos, nr. 220. Tel. 0269522101, 0730584270	Filimon Ioan VICEPRIMAR Porumbacu de Jos, FN. Tel. 0726380195	FISA 1
2	SEF SVSU	Comşa Marius Simion SEF SVSU Scoreiu, nr. 6. 0770505836		FISA 2
3	CABIET MEDICAL	Dr. Carstea Lucia-Elena Porumbacu de Sus, nr. 295 Tel. 0722833630	--	FISA 3
4	ŞCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBACU DE JOS	Popa Răzvan Porumbacu de Jos, nr. 127. Tel. 0765798060		FISA 4
5	POST POLITIE	Păştină Andreea Porumbacu de Jos, nr. 344. Tel. 0732660816		FISA 5

NOTA: Nu sunt formate:

- statii de masuratori a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc.

Pe teritoriul com. Porumbacu de Jos nu functioneaza:

- institute de cercetari stiintifice;
- organizatii nonguvernamentale (Crucea Rosie, etc)

Întocmit,
Compartiment administrativ şi protecţie civilă,
Inspector,
Cristina-Petruţa HAMPU

ANEXA 2

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR

AUTORITATEA - PRIMAR	Fisa nr.1
I.-GESTIONAREA RISCURILOR	
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. si transmiterea datelor la autoritatile competente	Autoritatea locala nu dispune de aparatura de masurare a parametrilor mentionati. Se dispune urmarirea vizuala a debitelor raurilor din zona de competenta si informarea Filialei judetene a RA Apele Romane
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta	Cordoneaza activitatea sefului SVSU si a sef. comp. protectie civila in verificarea spatiilor detinute de gospodari si de operatori economici. Primeste informarile de la acestia si dispune masurile ce se impun.
c)-informare preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitatii administrativ-teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol	Se executa in luna ianuarie la adunarea cetatenilor, semestrial in urma sedintei CLSU, si cu ocazia fiecarei verificari in gosp. populatiei. Se informeaza asupra intregii game de pericole
d)-exercitii si aplicatii	Conform planificarii aprobate
II RESURSE NECESARE	
a)-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismice , de mediu, hidrografici,etc si transmiterea datelor la autoritatile competente	Autoritatea locala nu dispune de aparatura de masurare a parametrilor mentionati. Se dispune urmarirea vizuala a debitelor raurilor din zona de competenta
b)-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta	Controlale preventive se executa conform „Ghid control gospodarii'' – de catre grupa de prevenire a SVSU. Sunt necesare 5 carnete.
c)-informare preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestatii unui pericol	Afisaj Discutii cu cetatenii
d)-exercitii si aplicatii	Aparatura telefonica, uneltele genistice si motopompele
III INTERVENTIE	
a)-alarmare	Primirea informatiei Evaluarea preliminara a situaţiei Darea ordinului de alarmare – C+10min. Raportarea la ISU Sibiu Pune în aplicare shema de alarmare a personalului . Anuntarea formatiunilor de interventie conform schemei de instiinţare şi alarmare a personalului.
b)-actiuni de cautare/salvare/descarcerare	Deplasarea la locul interventiei C+10 Pastrarea legaturii cu Centrul Operativ Coordonarea echipajelor in executarea interventiei
c)-asistenta medicala	Coordoneaza evacuarea pers. ranite/decedate

	Primeste informatii de la echipa medicala
d)-actiuni de indepartare a manifestarii pericolului produs	Coordoneaza si dispune: -neutralizarea şi curăţirea zonei : -desfăşurarea acţiunilor de limitare a urmărilor accidentului: - ridicarea / îndepărtarea vehicolelor avariate, -eliberarea cailor de acces -controlul şi supravegherea în zonă -evacuarea cadavrelor de animale -restabilirea ordinei publice si a ciculaţiei
e)-actiuni de limitatre a consecintelor unui pericol	Masuri specifice inlaturarii/eliminarii efectelor dezastrului: eliberarea cailor de evacuare a apei, restringerea efectelor substantelor chimice.

AUTORITATEA: SEF SERVICIU VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA	**Fisa nr 2**
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente	Autoritatea locala nu dispune de aparatura de masurare a parametrilor mentionati. Se dispune urmarirea vizuala a debitelor raurilor din zona de competenta si informarea Filialei judetene a RA Apele Romane
b.-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta	Cordoneaza activitatea SVSU in verificarea spatiilor detinute de gospodari si de op. economici. Primeste informarile de la acestia si dispune masurile ce se impun.
c.-informare preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitatii administrativ terit. si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestarii unui pericol	Participa - in luna ianuarie - la adunarea cetatenilor, semestrial in urma sedintei CLSU, si cu ocazia fiecarei verificari in gosp. populatiei. Se informeaza asupra intregii game de pericole
d.-exercitii si aplicatii	Conform planificarii aprobate
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente	Autoritatea locala nu dispune de aparatura de masurare a parametrilor mentionati. Se dispune urmarirea vizuala a debitelor raurilor din zona
b.-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta	Controlale preventive se executa conform „Ghid control gospodarii'' – de catre grupa de prevenire a SVSU. Sunt necesare 5 carnete.
c.-informare preventiva a pop. asupra pericolelor specifice unitatii adm. teritoriale si asupra comport.de adoptat în cazul manifestariipericolului	Afisaj Discutii cu cetatenii
d.-exercitii si aplicatii	Aparatura telefonica, uneltele genistice si motopompele
III.-INTERVENTIE	

a.-alarmarea	Primirea informatiei de la seful CLSU Evaluarea preliminara a situaţiei Primirea ordinului de alarmare – C+10min. Pune în aplicare shema de alarmare a personalului . Anuntarea formatiunilor de interventie conform schemei de instiinţare şi alarmare a personalului.
b.-actiuni de cautare/salvare/descarcerare	Deplasarea la locul interventiei C+15 Pastrarea legaturii cu Centrul Operativ si sef CLSU Coordonarea echipajelor in executarea interventiei
c.-asistenta medicala	Coordoneaza evacuarea pers. ranite/decedate Primeste informatii de la echipa medicala
d.-actiuni de îndepartare a manifestarii pericolului produs	Participa la: -neutralizarea şi curăţirea zonei : -desfăşurarea acţiunilor de limitare a urmărilor accidentului: -ridicarea / îndepărtarea vehicolelor avariate, -eliberarea cailor de acces -controlul şi supravegherea în zonă -evacuarea cadavrelor de animale -restabilirea ordinei publice si a ciculaţiei
e.-actiuni de limitare a consecintelor unui pericol	Masuri specifice inlaturarii/eliminarii efectelor dezastrului: eliberarea cailor de evacuare a apei, restringerea efectelor substantelor chimice.

AUTORITATEA: **CABIET MEDICAL**	Fisa nr **3**
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente	Nu este cazul
b.-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta	Verifica spatiile din gospodarii si de op. economici. Primeste informarile de la acestia si dispune masurile ce se impun.
c.-informare preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitatii administrativ terit. si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestarii unui pericol	Participa - in luna ianuarie - la adunarea cetatenilor, semestrial in urma sedintei CLSU, si cu ocazia fiecarei verificari in gosp. populatiei. Se informeaza asupra intregii game de pericole
d.-exercitii si aplicatii	Conform planificarii aprobate
II.-RESURSE NECESARE	

a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente	Nu este cazul
b.-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta	Controlale proprii preventive
c.-informare preventiva a pop. asupra pericolelor specifice unitatii adm. teritoriale si asupra comport.de adoptat în cazul manifestariipericolului	Afisaj Discutii cu cetatenii
d.-exercitii si aplicatii	Trusa medicala, targi 1.
III.-INTERVENTIE	
a.-alarmarea	Primirea informatiei de la seful CLSU Evaluarea preliminara a situaţiei Primirea ordinului de alarmare – C+10min.
b.-actiuni de cautare/salvare/descarcerare	Deplasarea la locul interventiei C+15 Pastrarea legaturii cu Centrul Operativ si sef CLSU Coordonarea echipajelor in executarea interventiei
c.-asistenta medicala	Coordoneaza evacuarea pers. ranite/decedate Transmite informatii la seful CLSU
d.-actiuni de îndepartare a manifestarii pericolului produs	Participa la: -neutralizarea şi curăţirea zonei : -controlul şi supravegherea în zonă -evacuarea cadavrelor
e.-actiuni de limitare a consecintelor unui pericol	Masuri specifice inlaturarii/eliminarii efectelor dezastrului: verifiarea zonei.

AUTORITATEA: **SCOALA GIMNAZIALĂ**	Fisa nr **4**
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente	Nu este cazul
b.-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta	Verifica spatiile din institutiile subordonate. Primeste informarile de la acestia si dispune masurile ce se impun.
c.-informare preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitatii administrativ terit. si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestarii unui pericol	Participa - in luna ianuarie - la adunarea cetatenilor, semestrial in urma sedintei CLSU, si cu ocazia fiecarei verificari in instit. subordonate. Se informeaza asupra intregii game de pericole
d.-exercitii si aplicatii	Conform planificarii aprobate
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente	Nu este cazul
b.-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta	Controlale preventive proprii executate conform graficului existent
c.-informare preventiva a pop. asupra pericolelor	Afisaj

specifice unitatii adm. teritoriale si asupra comport.de adoptat în cazul manifestariipericolului	Discutii cu cetatenii
d.-exercitii si aplicatii	- - - -
III.-INTERVENTIE	
a.-alarmarea	Primirea informatiei de la seful CLSU Evaluarea preliminara a situaţiei Primirea ordinului de alarmare – C+10min.
b.-actiuni de cautare/salvare/descarcerare	Deplasarea la locul interventiei C+15 Pastrarea legaturii cu Centrul Operativ si sef CLSU Coordonarea echipajelor in executarea interventiei
c.-asistenta medicala	Se executa de echipele specializtae Transmite informatii la seful CLSU
d.-actiuni de îndepartare a manifestarii pericolului produs	Participa la: -neutralizarea şi curăţirea zonei : -controlul şi supravegherea în zonă -evacuarea cadavrelor
e.-actiuni de limitare a consecintelor unui pericol	Masuri specifice inlaturarii/eliminarii efectelor dezastrului: verifiarea zonei.

AUTORITATEA: **SEF POST POLITIE LOCAL**	Fisa nr **5**
I. GESTIONAREA RISCURILOR	
a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente	Nu este cazul
b.-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta	Verifica si urmareste starea infractionala Primeste informarile de la seful CLSU si executa masurile ce se impun.
c.-informare preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitatii administrativ terit. si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestarii unui pericol	Se executa in luna ianuarie la adunarea cetatenilor, semestrial in urma sedintei CLSU, si cu ocazia fiecarei verificari in gosp. populatiei. Se informeaza asupra intregii game de pericole
d.-exercitii si aplicatii	Conform planificarii aprobate
II.-RESURSE NECESARE	
a.-monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc si transmiterea datelor la autoritatile competente	Nu este cazul
b.-controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta	Controlale preventive se executa conform necesitatilor de moment si dispozitiilor primite pe linie de specialitate.
c.-informare preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitatii adm. teritoriale si asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestarii unui pericol	Afisaj Discutii cu cetatenii
d.-exercitii si aplicatii	Aparatura telefonica, autoturism, mijloace de iluminare.
III.-INTERVENTIE	
a.-alarmarea	Primirea informatiei si a ordinului de alarmare Evaluarea preliminara a situaţiei C+10 min Anuntarea intregiiechipe a post politie

	conform schemei de instiinţare şi alarmare a personalului.
b.-actiuni de cautare/salvare/descarcerare	Deplasarea la locul interventiei C+15 Pastrarea legaturii cu Centrul Operativ Executa actiuni proprii de cautare si salvare persoane
c.-asistenta medicala	Primeste informatii de la echipa medicala
d.-actiuni de îndepartare a manifestarii pericolului produs	Coordoneaza si dispune: -neutralizarea şi curăţirea zonei : -desfăşurarea acţiunilor de limitare a urmărilor accidentului: -ridicarea / îndepărtarea vehicolelor avariate, -eliberarea cailor de acces -controlul şi supravegherea în zonă -evacuarea cadavrelor de animal -restabilirea ordinei publice si a ciculaţiei
e.-actiuni de limitare a consecintelor unui pericol	Masuri specifice inlaturarii/eliminarii efectelor dezastrului: eliberarea cailor de evacuare a apei, restringerea efectelor substantelor chimice ....

ANEXA NR 3

COMPONENTA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI PORUMBACU DE JOS

Nr. crt.	Nume şi prenume	Funcţia în CLSU	Funcţia şi instituţia unde lucrează		Adresa instituţiei	Telefon Fix Serviciu	Fax Serviciu	Telefon mobil	Adresă de e-mail
			Funcţia	Instituţia					
1.	Martincu Dorel – Ioan	Președinte	Primar	Primăria Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos, nr. 253.	[redacted]			
2.	Hampu Cristina-Petruța	Vicepre-sedinte	Inspector	Primăria Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos, nr. 253.				
3.	Petrovici Anca	Membru	Secretarul localității (delegate)	Primăria Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos, nr. 253.				
4.	Comșa Marius Simion	Șef SVSU provizoriu	Muncitor	Somarest SRL Avrig	Avrig, Al. Bujorului Fn.				
5.	Iaru Maria	Membru	Inspector	Primăria Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos, nr. 253.				
6.	Popa Răzvan	Membru	Director Școală	Școala Gimnazială Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos, nr. 127.				
7.	Păștină Andreea	Membru	Șef Post Poliție	Poliția Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos, nr. 314.				
8.	Dr. Carstea Lucia-Elena	Membru	Medic uman	C.M.I. medicina de familie dr. Carstea Lucia-Elena	Porumbacu de Sus, 143 B.				
9	Grovu Anca-Elena	Membru	Asistent medical	CMI medici-na de familie dr. Carstea Lucia-Elena	Porumbacu de Sus, 143 B.				
10.	Mandeal	Membru	Medic	SC Total	Porumb				

	Radu-Nicolae		Veterinar	Vet Mandeal SRL	acu de Jos, nr. 426	[redacted]
11.	Călin Lucian	Membru	Tehnician Silvic	Romsilva - Ocolul Silvic Avrig	Avrig, str. Griviței, nr 2,	
12.	Păcurar Nicoleta-Cristina	Membru	Inspector Social	Primăria Porumbacu de Jos	Porumb acu de Jos, nr. 253.	
13.	Malanga Raluca-Bianca	Membru	Consilier Local	Primăria Porumbacu de Jos	Porumb acu de Jos, nr. 253.	


Anexa 4

Riscuri potenţiale în localităţi vecine care pot afecta zona de competenţă a com Porumbacu de Jos

Nu este cazul.


Anexa 5

Hărți de risc




PLAN URBANISTIC GENERAL, COMUNA PORUMBACU DE JOS


REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE, SAT PORUMBACU DE JOS,



PLAN URBANISTIC GENERAL, COMUNA PORUMBACU DE JOS SCARA 1 : 5.000


TRUP SAT PORUMBACU DE SUS




TRUP VALEA PORUMBACULUI, SCARA 1 : 5.000
TRUPURI VALEA AVRIGULUI
V. Porumbacului
Spre Porumbacu de Sus
V. Plaiului
PADURE S=46,25ha
V. Mare
V. Porumbicel
V. Tunsului
PADURE S=24,00ha
V. Liscov
3 hoteste
Ferma Avrig
V. Mare
Legendă:
Zonă inundabilă
Râu/ Vale/ Pârâu
Sosele/ Drumuri
Surse de poluare
Sirene electrice
Clopote biserici
Pod/ Podeț
Zonă de evacuare
Traseu evacuare
Lac/ Heleșteu
Cămin cultural/ Școală
REACTUALIZARE P.U.G. SI R.L.U. PORUMBACU DE JOS
P.U.G
REGLEMENTARI URBANISTICE
RPs3

PLAN URBANISTIC GENERAL, COMUNA PORUMBACU DE JOS

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE, SAT SCOREIU, SCARA 1 : 5.000




Legendă:

- Zonă inundabilă
- Râu/ Vale/ Pârâu
- Diguri
- Regularizări
- Căi ferate
- Șosele/ Drumuri
- Surse de poluare
- Clopote biserici
- Pod/ Podeț
- Pod/ Podeț subdimensionat
- Zona de evacuare
- Traseu evacuare
- Cămin cultural/ Școală

CORDIN CONSULTING	SC CORDIN CONSULTING SRL	Reg. Com. J 32/697/2011 CIF 28995143		Beneficiar: COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDETUL SIBIU	Nr. Proiect: 48U/2013
SPECIFICATIE	NUME		Scara: 1:5.000 1:10.000	REACTUALIZARE P.U.G. SI R.L.U. PORUMBACU DE JOS	Faza: P.U.G. REV.3
SEF PROIECT	ARH. ISPAS LUMINITA DOINA				
PROIECTAT	ARH ISPAS RALUCA TATIANA		Data: NOI. 2019	REGLEMENTARI URBANISTICE SAT SCOREI	Pl.nr. RSc3
PROIECTAT	ARH GEORGESCU ANAMARIA				
DESENAT	ISPAS RALUCA/ GEORGESCU A.				

PLAN URBANISTIC GENERAL, COMUNA PORUMBACU DE JOS


REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE, SAT SARATA,



CORDIN CONSULTING SC CORDIN CONSULTING SRL Reg. Com. J 32/697/2011 CIF: 28595143			Beneficiar: COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDETUL SIBIU
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	REACTUALIZARE P.U.G. SI R.L.U. PORUMBACU DE JOS
SEF PROIECT	ARH. ISPAS LUMINITA DOINA		
PROIECTAT	ARH. ISPAS RALUCA TATIANA		
PROIECTAT	ARH. GEORGESCU ANAMARIA		
DESENAT	ISPAS RALUCA/ GEORGESCU A.		REGLEMENTARI URBANISTICE SAT SARATA

Nr. Proiect: 48U/2013
Faza: P.U.G. REV.3
Pl.nr. RSa3
NOI. 2019

PLAN URBANISTIC GENERAL, COMUNA PORUMBACU DE JOS
REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE, COLUN, SCARA 1 : 5.000



Anexa 6

Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri;

1. RISCURI NATURALE

a. Cutremurele de pământ

Pentru a preveni urmările dezastruoase ale cutremurelor, un rol important revine instruirii tuturor oamenilor privind cunoaşterea regulilor de comportare pe timpul cutremurului şi în perioadele următoare ale acestuia. Întrucât mişcarea seismică este un eveniment imprevizibil, apărut de regulă prin surprindere, este necesar să cunoaştem bine modul şi locurile care pot asigura protecţie în toate împrejurările : acasă, la serviciu, în locurile publice, cu mijloacele de transport, etc.

Acestea, cu atât mai mult cu cât timpul pe care îl avem la dispoziţie pentru realizarea unei oarecare protecţii este foarte scurt. Regulile de comportare şi măsurile de protecţie în caz de cutremur, trebuie să le realizăm înainte de producere, pe timpul producerii cutremurului şi după ce mişcarea seismică a trecut. Pentru protecţie înainte de cutremur este necesar să se realizeze măsuri de protecţie a locuinţei şi în afara acesteia.

Cunoaşterea locurilor celor mai apropiate unităţi medicale, sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, de poliţie, de cruce roşie, precum şi alte adrese utile.

Inventarierea tuturor clădirilor (construcţiilor) care prezintă pericol de prăbuşire.

b. Inundaţii (fenomene meteorologice periculoase)

La producerea inundaţiilor, indiferent de cauza lor, este posibil să se realizeze măsuri de prevenire şi protecţie astfel încât să se diminueze sau să se elimine acţiunea lor distructivă.

Prevenirea apariţiei inundaţiilor sau diminuarea-eliminarea acţiunilor distructive se pot asigura prin :

- Realizarea unor lucrări destinate să reţină şi să întârzie scurgerea apelor de pe versanţi, din afluienţii mai mici ai bazinelor sau de torenţi care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin topirea zăpezilor etc. Aceste lucrări pot fi acţiuni de împădurire sau reâmpădurire a versanţilor, crearea unor tipuri de învelişuri care să favorizeze infiltraţia şi să reducă scurgerea apelor de pe versanţi, construirea unor baraje de atenuare.
- Curăţarea rigolelor, şanţurilor, podurilor (podeţe) pentru a asigura scurgerea apelor provenite de pe versanţi.
- Modificarea cursului inferior al râurilor prin construirea unor diguri şi canale, precum şi prin realizarea unor bazine temporare (poldere) pe unele porţiuni de luncă pentru a reţine apa revărsată.
- Neacordarea de autorizaţii de construire în zonele inundabi
- Aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori industriale să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora.

În vederea realizării protecţiei populaţiei, animalelor şi a bunurilor materiale, aceste măsuri de prevenire se completează prin :

- Organizarea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă, din aceste zone, astfel încât acestea să poată participa la asigurarea măsurilor de protecţie şi de ducere a acţiunilor de salvare.

- Sabilirea locurilor şi condiţiilor în care urmează a se desfăşura acţiunile de evacuare temporară din zonele inundabile.
- Asigurarea înştiinţării şi alarmării despre pericolul inundaţiilor.
- Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salvare.
- Asigurarea asistenţei medicale şi aplicarea măsurilor de evitare a apariţiei unor eăidemii.
- Asigurarea condiţiilor necesare pentru sinistraţi cu privire la cazare, apă, hrană, asistenţă medicală, transport etc.
- Protejarea bunurilor existente în locuinţe prin urcarea acestora în poduri sau prin evacuarea acestora dacă timpuls permite.
- Evacuarea populaţiei şi animalelor din zona inundabilă.

c. Înzăpezirile

Înzăpezirile de regulă au caracter aparte privind măsurile de protecţie, în sensul că acest tip de risc, cu rare excepţii, se produce într-un timp mai îndelungat şi există posibilitatea de alua unele măsuri, astfel încât mare parte din efectele acestora să fie reduse. În aceste împrejurări se recomandă tuturor cetăţenilor, să se informeze permanent asupra condiţiilor meteorologice şi să rămână în locuinţe, asigurându-se necesarul de hrană, apă, combustibil pentru încălzit, iluminat, etc.

2. RISCURI TEHNOLOGICE

a. Accidente chimice

În zona producerii unui accident chimic, se aplică măsuri de protecţie astfel :

- Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei, despre pericolul chimic se execută cu scopul de a avertiza populaţia despre pericolul chimic, în vederea realizării măsurilor de protecţie.
- Asigurarea protecţiei populaţiei cu mijloace individuale de protecţie se realizează pentru a împiedica pătrunderea substanţelor toxice în organism, prin aparatul respirator sau prin piele.

Se pot folosi la nevoie şi mijloace simple de protecţie, care se confecţionează conform metodelor de protecţie civilă.

- Asigurarea protecţiei prin evacuare (autoevacuarea) temporară se execută pentru a realiza protecţia populaţiei în situaţiile când celelalte mijloace lipsesc sau sunt insuficiente.
- Introducerea restricţiilor de consum a apei, produselor agroalimentare şi furajelor pentru a preveni intoxicarea oamenilor şi animalelor în zona contaminată. Restricţiile se transmit cetăţenilor prin toate mijloacele de înştiinţare la dispoziţie.
- Introducerea restricţiilor de circulaţie şi a unor măsuri de pază şi ordine în zona de acţiune a norului toxic pentru a preveni intoxicaţiile oamenilor şi animalelor şi pentru a asigura desfăşurarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie.
- Acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă persoanelor intoxicate în zona accidentului chimic şi în zona de acţiune a norului toxic, se continuă scoaterea victimelor de sub acţiunea substanţelor toxice industriale şi transportarea la spitale în vederea tratamentului.
- Asigurarea protecţiei animalelor se realizează în fermele zootehnice şi gospodăriile individuale din zona de acţiune a norului toxic, prin izolarea în grajdurile folosite în mod curent la care se etanşează uşile şi ferestrele.
- Instruirea populaţiei din zona afectată, are ca scop conştientizarea acesteia privind necesitatea aplicării măsurilor de protecţie şi respectarea regulilor de comportare în zona contaminată.

În funcţie de amploarea şi urmările accidentului chimic, se organizează şi măsuri de protecţie şi intervenţie de limitare şi înlăturare a urmărilor acestuia.

b. Accident nuclear / urgenţă radiologică

Comuna Porumbacu de Jos se află la o distanţă mare de sursele potenţiale de contaminare nucleară centrala Cernobâl, centrala Paks (Ungaria), Koslodui (Bulgaria), Cernavodă. Măsurile care se impun în situaţia depăşirii gradului de contaminare admis sunt cu caracter general, profilaxia contaminării organismului.

Pentru prevenirea unui asemenea tip de risc este necesară luarea unor măsuri ca :

- Urmărirea realizării măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de urgenţă radiologică.
- Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei, despre pericolul producerii unui asemenea fenomen, se execută cu scopul de a avertiza populaţia despre pericolul nuclear, în vederea realizării măsurilor de protecţie.
- Organizarea unor măsuri de evacuare dacă este cazul.
- Urmărirea permanentă a modului cum se execută transportul minereului şi deşeurilor radioactive pe teritoriul municipiului.
- Anunţarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă despre apariţia acestui tip de risc.

c. Incendii în masă

Prin incendiu în masă, se înţelege acel incendiu de mari proporţii care poate genera consecinţe negative majore asupra depăşirii normale a activităţilor social-economice, precum şi asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri, constituite potrivit legii.

Acţiunile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor în masă se organizează şi se desfăşoară în scopul apărării vieţii şi al asigurării protecţiei populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi a factorilor de mediu împotriva efectelor negative ale acestui tip de dezastru.

Pe timpul stingerii incendiilor în masă :

- se acordă primul ajutor persoanelor afectate de incendiul în masă
- se concentrează şi se organizează intrarea în dispozitivele de acţiune a forţelor şi mijloacelor stabilite prin planurile de apărare
- se organizează lucrările necesare în vederea realizării rezervelor de apă şi a celorlalte categorii de substanţe stingătoare necesare în susţinerea acţiunii de intervenţie
- se organizează şi se efectuează, cu mijloacele aflate la dispoziţie, lucrările de limitare a propagării incendiilor
- se asigură condiţiile pentru efectuarea manevrelor de forţe şi mijloace necesare în vederea desfăşurării acţiunii de intervenţie, în raport cu evoluţia situaţiei operative
- se transmit comisiilor de apărare împotriva dezastrelor, superioare ierarhic, informaţii despre situaţia creată şi despre măsurile luate şi se formulează cereri, în raport cu evoluţia situaţiei operative
- se informează populaţia despre măsurile şi comportamentul care trebuie adoptate, în zonele de dezastru

d. Accidentele rutiere şi feroviare

Accidentele rutiere şi feroviare pot avea urmări foarte grave, producând un număr mare de victime şi distrugerea de importante bunuri materiale în anumite condiţii, în funcţie de amploare, acestea se pot transforma în catastrofe, cu repercursiuni asupra mediului înconjurător.

Cetăţenii trebuie să reţină câteva reguli pe care să le aplice în astfel de împrejurări : păstrarea calmului, ieşirea imediată din zona periculoasă, acordarea ajutorului sanitar (aplicarea garoului, pansarea răniţilor, imobilizarea fracturilor etc.)

În cazul de accidente de circulaţie, măsurile constau în alarmarea formaţiunilor specializate din zonă şi acţiunea acestora pentru salvarea victimelor, stingerea incendiilor, înlăturarea avariilor, refacerea instalaţiilor, de blocarea căilor de acces şi reluarea circulaţiei.

O atenţie deosebită trebuie acordată cercetării care se execută la orice apropiere de locul accidentului pentru a preveni producerea de victime, din rândul celor care vin în ajutor, prin contaminare sau explozii.

Stabilirea măsurilor privind transportul substanţelor periculoase.

Stabilirea şi semnalizarea corespunzătoare împreună cu organele de poliţie a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce execută transportul mărfurilor periculoase, a traseelor interzise, accesul acestora, precum şi elaborarea unor planuri de alarmare şi intervenţie în cazul evenimentelor survenite pe timpul transportului de mărfuri periculoase.

e. Muniţii neexplodate

Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele : cartuşe de toate tiputilr, proiectilele, bombele, torpilele, minele, petardele, grenadele şi orice elemente încărcate cu substanţe explozive. În timp de pace şi război un mare rol îl prezintă acţiunea de identificare a muniţiei şi apoi neutralizarea acestora în poligoane speciale şi de un personal calificat în acest domeniu. Detectarea propriu-zisă (nu întâmplătoare) a muniţiei rămasă neexplodată se face de către formaţiunile de specialitate (echipe pirotehnice), folosind dispozitive speciale, cu mari performanţe, care pot detecta muniţia la mari adâncimi.

La descoperirea oricărui tip de muniţie trebuie să se respecte următoarele reguli :

- să nu fie atinse, lovite sau mişcate
- să nu se încerce să se demonteze focoasele sau alte elemente componente
- să nu fie ridicate, transportate şi depozitate în locuinţe sau grămezi de fier vechi
- să se anunţe imediat organele de poliţie, care la rândul lor anunţă organele de protecţie civilă care intervin pentru ridicarea muniţiei respective. La locul descoperirii muniţiei, organele de poliţie asigură paza locului până la sosirea organelor de protecţie civilă.

Neutralizarea şi distrugerea muniţiei se execută de către subunităţile pirotehnice care au pregătirea şi dotarea cu aparatură specială pentru această misiune periculoasă.

f. Eşecul utilităţilor publice

Acest tip de risc poate să apară pe întreg teritoriul municipiului în funcţie de existenţa reţelelor de apă potabilă, canalizare, gaze naturale electrice sau chiar de telefonie.

Pentru prevenirea unor asemenea tipuri de risc este necesară luarea unor măsuri :

- cunoaşterea tuturor reţelelor de utilităţi publice la nivel local
- existenţa unor planuri (scheme) cu traseul acestor reţele pentru a putea fi puse la dispoziţia forţelor de intervenţie
- cunoaşterea punctelor (locurilor) de unde se poate întrerupe/opri furnizatrea, transportul
- anunţarea formaţiunilor specializate în cazul producerii unor avarii la aceste utilităţi
- anunţarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă despre apariţia fenomenelor de această natură.

3. RISCURI BIOLOGICE

a. Epidemii

Surse potenţiale în apariţia unor evenimente epidemiologice :

- părţi ale satelor cu concentrări de grupuri populaţionale defavorizate, unităţile şcolare fără aprovizionare cu apă potabilă.
- părţi ale satelor cu deficienţe în aprovizionarea cu apă potabilă, unităţi sanitare medico-sociale, platformele şi haldele neautorizate de depozitare a gunoiului menajer, zonele cu risc de inundaţii, colectivităţile defavorizate (rromi).

Pentru prevenirea unor asemenea fenomene este necesară luarea unor măsuri la nivel local:

- cunoaşterea permanentă a stării de sănătate a cetăţenilor
- luarea unor măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă în zonele predispuse la producerea unor astfel de fenomene
- supravegherea permanentă a stării de sănătate a populaţiei prin structurile Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului
- Anunţarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă despre apariţia fenomenelor de această natură

Pentru gestionarea cazurilor de îmbolnăviri în masă la nivelul judeţului a fost constituit Comitetul judeţean de intervenţie în caz de epidemii, care stabileşte şi transmite măsurile specifice către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă

b. Epizootii

Sursa potenţială în apariţia unor evenimente epizootice este creşterea animalelor (bovine, porcine, ovine) care are o pondere însemnată în agricultura municipiului, atât datorită întinselor suprafeţe de păşuni şi fâneţe, cât şi tradiţiei locuitorilor în acest domeniu, existând implicit riscul de izbucnire a unor epizootii.

Pentru prevenirea unor asemenea fenomene este necesară luarea unor măsuri la nivel local:

- cunoaşterea efectivelor de animale în special colectivităţi mari
- supravegherea stării de sănătate pentru evitarea izbucnirii bolilor majore la animale prin structurile existente ale Direcţiei Sanitare Veterinare a judeţului
- conştientizarea cetăţenilor despre importanţa anunţării oricăror simptome de îmbolnăvire la animalele din gospodăria proprie
- anunţarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de urgenţă despre apariţia fenomenelor de această natură


Pentru gestionarea cazurilor de îmbolnăviri la animale la nivelul judeţului a fost constituit Comitetul antiepizootic, care stabileşte şi transmite măsurile specifice către Comitetul local.

Anexa 7

Sisteme existente de preavertizare / avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării;

SCHEMA DE ALARMARE LA SITUAŢII DE URGENŢĂ/DEZASTRE

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă alarmează populaţia din localitate prin sistemul de alarmare al protecţiei civile, cât şi prin alte mijloace de alarmare de care dispun.



ATENŢIE: Despre introducerea semnalului de alarmare pe se va raporta imediat Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi Inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu.

MIJLOACELE DE ALARMARE DIN DOTAREA LOCALA

Nr. crt.	Tip echipament	Adresă	Loc dispunere	Proprietar echipament	Mod de acţionare	Loc de acţionare	Stare operativitate (funcţionează / nu funcţionează)
1	Clopot	Porum-bacu de Jos	Bis. Ortodoxa Porumbacu de Jos		Manual	Propriu	Functional
2	Clopot		Bis. Greco-Catolică Porumbacu de Jos		Manual	Propriu	Functional
3	Sr.electrica		Stilp metalic – curte şcoală Porumbacu de Jos		Electric si manual	Propriu	Functional
4	Clopot	Porum-bacu de Sus	Bis. Ortodoxa Porumbacu de Sus Răsărit		Manual	Propriu	Functional
5	Clopot		Bis. Ortodoxa Porumbacu de Sus Răsărit		Manual	Propriu	Functional
6	Clopot		Bis. Ortodoxa Porumbacu de Sus Apus		Manual	Propriu	Functional
7	Clopot	Scoreiu	Bis. Ortodoxă Scoreiu		Manual	Propriu	Functional
8	Clopot		Bis. Ortodoxă Scoreiu		Manual	Propriu	Functional
9	Clopot	Sărata	Bis. Ortodoxă Sărata		Manual	Propriu	Functional
10	Clopot		Bis. Ortodoxă Sărata		Manual	Propriu	Functional
11	Clopot	Colun	Bis. Ortodoxă Colun		Manual	Propriu	Functional

MODUL DE ALARMARE
a personalului în funcţie de structurile din care acesta face parte, pentru aducerea acestuia la sediul administratiei

- *Preşedintele CELULEI DE URGENŢĂ* se alarmează în *URGENŢA I* de către personalul (dispecerul) care asigură permanenţa. *TIMP DE PREZENTARE – 20 minute.*
- *Şeful Formaţiunilor de intervenţie pentru situaţii de urgenţă, şi Şefii de echipaje/grupe de intervenţie specializate şi echipe specializate* se alarmează în *URGENŢA I* de către personalul(dispecerul) care asigură permanenţa. *TIMP DE PREZENTARE – 20 minute.*
- *Personalul ce încadrează echipajele/grupele de intervenţie specializate şi echipele specializate se alarmează în URGENŢA a-II-a de către Şefii de echipaje/grupe de intervenţie specializate şi echipe specializate. TIMP DE PREZENTARE – 30 minute.*

Întocmit,
Compartiment administrativ şi protecţie civilă,
Inspector,
Cristina-Petruţa HAMPU

Anexa 8

Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.)

Nr.crt.	Institutie / Agent economic	Tipul situatiei de urgenta care afecteaza	Observatii
1	PFA Iancu Ioan	Inundaţie	Valea Fermelor
2	PF Suma Virgil	Inundaţie	Valea Fermelor
3	SC Stone Born SRL	Inundaţie	Valea Scoreiului
4	SC Total NSA SRL	Inundaţie	Canal de fugă/ Râul Olt

Tabel cu constructiile, instalatiile si alte amenajări aflate în stare avansată de degradare si la care există riscul de prăbusire

Nu este cazul.

Întocmit,
Compartiment administrativ şi protecţie civilă,
Inspector,
Cristina-Petruţa HAMPU

Anexa 9

Schema fluxului informaţional-decizional;

FLUXUL INFORMAŢIONAL SITUAŢII DE URGENŢĂ CIVILĂ

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ JUDEŢEAN SIBIU

CENTRUL OPERAŢIONAL

Permanenţă la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean
- Tel: 0269/ 211212
- Tel. special: 112;

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Porumbacu de Jos
Tel 0269522101
Fax 0269522201

Permanenţă la Sediul Primăriei
Tel 0269522101
Fax 0269522201

A. SECŢIUNEA: Poluări ale cursurilor de apă interioare.
- Permanenţa la sediul AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI;
- Telefon -0269/ 233.558
- Fax - 0269/ 211.539

B. SECŢIUNEA: Accidente la construcţii hidrotehnice.
- Permanenţa la sediul SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR,
- Str. Somesului, nr. 49, jud. Sibiu, telefon 0269-236726, 0269/211247

C. SECŢIUNEA: Fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ, tornade) – str. Somesului 49
- Permanenţa la sediul SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR,
- Str. Somesului, nr. 49, jud. Sibiu, telefon 0269-236726, 0269/211247

GRUP SUPORT TEHNIC 1
Incendii, accidente nucleare, căderi de obiecte cosmice, explozii necontrolate, accidente chimice, avarii la reţeaua de gospodărire comunală,
- Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ;
- Telefon – **112,** 0269/ **211212,** 0269/ **211.539**
- Fax - 0269/ 211.928

GRUP SUPORT TEHNIC 2
Apărarea împotriva inundaţiilor, Fenomenelor meteorologice periculoase şi Accidente la Construcţii Hidrotehnice

GRUP SUPORT TEHNIC 4
Avarii la magistrale de transport gaze, produse petroliere, energie electrică
- Permanenţa la sediul ELECTRICA S.A.
- Telefon - 929, 0269/ 210.087, 0269/ 205.999
- Fax -

GRUP SUPORT TEHNIC 6
Asistenţă medicală de urgenţă în caz de epidemii

- Permanenţa la sediul DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ; str. Ghe. Baritiu
- Telefon – 0269/ 211.566
- Tel / Fax - 0269/ 210.071

GRUP SUPORT TEHNIC 5
Incendii de masă la fondul forestier, dăunători, contaminări de culturi vegetale, secetă, căderi de grindină

- Permanenţa la sediul DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ; str. Somesului 49
- Telefon - 0269/ 232.287
- Fax -

GRUP SUPORT TEHNIC 8
Epizootii, contaminări la produsele animale şi vegetale

Permanenţa la sediul DIRECŢIEI VETERINARE ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR; cl. Surii Mari
- Telefon – 0269/ 218.616

GRUP SUPORT TEHNIC 7
Avarii grave la sistemele de telecomunicaţii şi informatică

Permanenţa la sediul DIRECŢIEI DE TELECOMUNICAŢII;
- Telefon – 0269/ 1931 , 1921.

GRUP SUPORT TEHNIC 9
Accidente deosebit de grave pe căile de comunicaţii, căderi masive de zăpadă, polei, blocaje de gheaţă

- Permanenţa la sediul SECTORULUI DRUMURI NAŢIONALE Hipodromuui 2A
- Telefon – 0269/ 229.626.

GRUP SUPORT TEHNIC 10
Primirea, depozitarea şi distribuirea materialelor necesare intervenţiei în vederea ajutorării sinistraţilor

- Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ;
- Telefon – **112** 0269/ **211212,** 0269/ **211539**
- Fax - 0269/ 211.928

Întocmit,
Compartiment administrativ şi protecţie civilă,
Insp. Cristina-Petruţa HAMPU

Anexa 10

Locuri/ spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora;

Nr. Crt.	OPERATORUL	LOCALITATEA	NR. LOCURI CAZARE	CAPACITATE HRANIRE
1	Școala Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos	180 pers.	
2	Caminul Cultural Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos	100 pers.	340 pers.
3	Grădinița Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos	90 pers.	
4	Școala Porumbacu de Sus	Porumbacu de Sus	100 pers.	
5	Caminul Cultural Porumbacu de Sus	Porumbacu de Sus	80 pers.	250 pers.
6	Școala Scoreiu	Scoreiu	80 pers.	
7	Caminul Cultural Scoreiu	Scoreiu	60 pers.	100 pers.
8	Școala Sărata	Sărata	30 pers.	
9	Caminul Cultural Sărata	Sărata	50 pers.	80 pers.
10	Școala/ Caminul Cultural Colun	Colun	40 pers.	60 pers.

Întocmit,
Compartiment administrativ și protecție civil,
Inspector,
Cristina-Petruța HAMPU

Anexa 11

Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul judetean pentru situatii de urgenta

SITUATIA PRIVIND GRADUL DE ASIGURARE TEHNICA, APARATURA SI MATERIALE A COMPARTIMENTULUI DE PROTECTIE CIVILA

N CRT	DENUMIREA TEHNICII, APARATURII, MATERIALELOR	UM	NECESAR	EXISTENT	DEFICIT	Codul din Nomenclatorul Bunurilor Rechizitionabile M. OF. 826/2004
1	Tractoare	buc	15	2	13	293122000
2	Incarcator cu incarcare buldoexcavator	buc	2	1	1	2952225500
3	Tractoare pe senile	buc	2		2	295250000
4	Grupuri electrogene diesel	buc	5	1	4	311031115000
5	Autocamionete 4x4	buc	4	2	2	34102230702
6	Autosanitare pt.transport bolnavi	buc	5		5	34102230706
7	Autofurgon pt transport bunuri	buc	14		14	34104130302
8	Autofurgoane pt transport animale,pasari	buc	2		2	34104130303
9	Autocisterne pentru apa	buc	2	1	1	34104130308
10	Autofurgon pt.transport paine,alimente	buc	1		1	34104130301
11	Autoateliere mecanice	Buc	1		1	34105490014
12	Autovehicole cu lama pt.dezapezire	buc	1	1		34105490006
13	Remorca cu platforma fixa	buc	7	2	5	34202300301
14	1-2 camere in locuinte apartinand persoanelor fizice	mp.	400	200	200	45211100001
15	ATV dotat cu bain de apă şi motopompă	Buc.		1		34102230703

Situaţia centralizatoare cu depozitele de stat şi private de produse agroalimentare şi industriale.

Adresa identificare	Denumirea Ag. economic	Forma organizare	Produse alimentare-to	Produse Industriale-to
Porumbacu de Jos	SC VELANCIA TRADING SRL	Privat	0.70	0.20
	S.C. CISCOM S.R.L	Privat	0.40	0.15
	TARCEA CRISTINA VASILICA PFA	Privat	0.25	0.10
	SC ALIMAR SRL	Privat	0.15	0.05
	SC FIX ELECTRIC SRL	Privat	0	2.80
Porumbacu de Sus	SC VALANCIA TRADING SRL	Privat	0.70	0.20
	SC ANDMARIN COM SRL	Privat	0.25	0.10
	SC ADYVAS MARKET SRL	Privat	0.15	0.05
	SC RADU DIANA UNIV. SRL	Privat	0.15	0.05
Scoreiu	SC ELVA SPICUL SRL	Privat	0.40	0.15
	SC SCORILO BEV SRL	Privat	0.25	0.10
Sărata	SC BRÂNDUŞA TRADE MARC SRL	Privat	0.15	0.05
Colun	PFA LA OARA	Privat	0.15	0.05
TOTAL 13 agenti economici				
Este functional nici **1 depozit cu capital de stat** – rezervele naţionale în Localitatea Porumbacu de Jos				

Întocmit,
Compartiment administrativ şi protecţie civilă,
Inspector,
Cristina-Petruţa HAMPU

anexa 12

Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

locuitorii comunei tebuie sa cunoasca si sa respecte urmatoarele (aceste informatii vor fi multiplicate sub forma unor pliante si distribuite fiecarei familii / gospodarii)

- precipitatiile abundente produc uneori cresteri ale nivelului cursurilor de apa, care prin revarsare acopera suprafete intinse de teren..
- in cazul inundatiilor datorate precipitatiilor, nu se poate actiona direct asupra cauzelor care le provoaca, ci indirect asupra unor cauze secundare care pot limita efectele pe care le produc aceste inundatii…retineti! acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire
- asigurarea protectiei si interventiei la inundatii constituie un atribut al administratiei publice centrale si locale si al organismelor special constituite prin lege, care organizeaza si conduc actiunile de interventie
- inzapezirile apar ca rezultat al caderilor abundente de zapada si viscolelor care pot dura de la cateva ore pana la cateva zile
- ele ingreuneaza in special deplasarea mijloacelor de transport de toate tipurile, aeriene,rutiere,feroviare,activitatea in obiectivele agricole, aprovizionarea cu materii prime, energie electrica si gaze,telecomunicatiile, etc,
- pentru indepartarea cantitatilor mari de zapada de pe caile de acces si pentru reluarea normala a actiivitatilor economico-sociale este necesar un numar mare de mijloace mecanizate si de oameni

Masuri preventive conform tipurilor de pericol cuprinse in PAAR

- in cazul in care sunteti surprins in afara locuintei aduceti in casa unele lucruri sau puneti-le culcate la pamant intr-un loc sigur (mobila de curte, unelte de gradina sau alte obiecte care se pot muta si care pot fi suflate de vant sau luate de apa)
- blocati ferestrele astfel incat sa nu fie sparte de vanturi puternice, de apa, de obiecte care plutesc sau de aluviuni;
- evacuati animalele si bunurile de valoare in locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
- incuiati usile si ferestrele dupa ce inchideti apa,gazul si instalatiile electrice;
- nu stocati saci de nisip pe partea din afara peretilor; mai bine permiteti apei de inundatie sa curga liber prin fundatie ,sau daca sunteti sigur ca veti fi inundati procedati singur la inundatia fundatiei;
- daca inundatia este iminenta procedati astfel:

- mutati obiectele care se pot misca in partea cea mai de sus a casei;
- deconectati aparatele electrice si impreuna cu intreaga familie parasiti locuinta si deplasati-va spre locul de refugiu (etaje superioare, acoperisuri,inaltimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul apei (pe strazi, scoli, parcuri sali de-spectacole, autogari,etc.)
- este necesar sa respectati cu strictete comunicarile primite si sa va indreptati spre locurile de refugiu cele mai apropiate.
- respectati ordinea de evacuare stabilita: copii, batrani, bolnavi si in primul rand, din zonele cele mai periculoase;
- inainte de parasirea locuintei intrerupeti instalatiile de alimentare cu apa, gaze, energie electrica si inchideti ferestrele;
- scoateti animalele din gospodarie si dirijati-le catre locurile care ofera protectie;
- la parasirea locuintei luati documentele personale si, o rezerva de alimente, apa, trusa sanitara, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, iar pe timp friguros si imbracaminte mai groasa;
- dupa sosirea la locul de refugiu, comportati-va cu calm, ocupati locurile stabilite, protejati si supravegheati copiii, respectati masurile stabilite
- nu intrati in locuinta in cazul in care aceasta a fost avariata sau a devenit insalubra;
- nu atingeti firele electrice;
- nu consumati apa direct de la sursa, ci numai dupa ce a fost fiarta;
- consumati alimente numai dupa ce au fost curatate, fierte si dupa caz, controlate de organele sanitare ;
- nu folositi instalatiile de alimentare cu apa, gaze, electricitate, decat dupa aprobarea organelor de specialitate;
- acordati ajutor victimelor surprinse de inundatii;
- excutati lucrari de inlaturare a urmarilor inundatiei, degajarea malului, curatirea locuintei si mobilierului, dezinfectarea incaperilor, repararea avariilor
- sprijiniti moral si material oamenii afectati de inundatii prin gazduire, donare de bunuri materiale, alimente, medicamente
- informati-va permanent asupra conditiilor atmosferice folosind radioul si televizorul;
- fiti pregatiti pentru a rezista acasa – pregatiti rezerva de alimente, apa si combustibil si asigurati-va mijloace diferite pentru incalzit si preparat hrana;
- pregatiti mijloacele de iluminat independente de reteaua electrica;
- pastrati la indemana unelte pentru degajarea zapezii;
- evitati absolut orice fel de calatorie daca nu este absolut necesara;

- daca totusi este necesar sa plecati luati-va imbracaminte groasa, caciula, manusi;
- calatoriti numai ziua si folositi soselele principale;
- interesati-va de starea drumurilor;
- nu fiti cutezatori si temerari; opriti, intorceti-va sau cereti ajutor;
- daca plecati cu masina, asigurati-o cu lanturi pentru zapada, lopata,razuitoare, cablul de remorcare, benzina de rezerva si asigurati-va ca stie cineva incotro plecati;
- ncercati sa scoateti autovehiculul de pe partea carosabila pentru a evita blocajele si a facilita interventia mijloacelor de deszapezire;
- daca mijlocul de transport se strica, nu intrati in panica si pastrati-va calmul, dati semnale de alarma, aprindeti luminile, ridicati capota masinii si asteptati ajutorul;
- nu parasiti mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vaputeti rataci;
- evitati suprasolicitarea;
- in localitati nu parcati autovehiculele pe stazi, incercati sa le scoateti de pe carosabil

un factor important in asigurarea protectiei il constituie calmul, grija de a il transmite si celor din jur.calmul si cuvintele de incurajare micsoreaza starea de stress si contribuie la prevenirea panicii !

Întocmit,
Compartiment administrativ și protecție civilă,
Inspector,
Cristina-Petruța HAMPU

Anexa 13

Retele de utilitati

Alimentarea cu apă - în comuna Porumbacu de Jos există încă un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă sau menajeră în satele Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Scoreiu şi Sărata. Locuitorii satului Colun şi din o parte din zona turistică Porumbacu de Su folosesc apă din fântâni proprii, săpate la adâncimi relativ mici (8 – 10 m).

Canalizarea -comuna Porumbacu de Jos beneficiază de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere în satele Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Scoreiu şi Sărata. Unele gospodării din satul Colun şi din o parte din zona turistică Porumbacu de Sus au fose septice individuale pentru colectarea apelor uzate provenite din instalaţiile interioare cu care sunt dotate locuinţele.

O parte importantă din apele uzate menajere sunt colectate în şanţurile de scurgere stradale de unde, antrenate de apele pluviale, ajung în emisarii naturali, afluenţi ai Oltului.

Încărcarea mare a acestor ape cu suspensii şi materiale organice poluează atât solul şi aerul cât şi apele freatice de mică adâncime, cu deosebire în zonele în care platformele de bălegar de grajd sunt amplasate necorespunzător, nerespectând distanţa minimă faţă de sursa de apă. Latrinele uscate care nu au bazine impermeabile constituie o importantă sursă de poluare.

Lipsa unui sistem centralizat de colectare face ca apele uzate (menajere sau cele provenite de la creşterea animalelor), în zonele sus amintite, să fie evacuate complet.

Alimentarea cu energie electrică În perimetrul comunei Porumbacu de Jos sunt amplasate mai multe puncte de alimentare cu energie electrică.

Consumatorii din localitate sunt în principal consumatori casnici la care se adaugă consumul edilitar: clădiri administrative, şcoli, biserici, dispensar, cămin cultural, magazine, alimentaţie publică, chioşcuri, etc.

Toate cladirile din intravilanul si extravilanul comunei dispun de alimentare cu energie electrica.

Telefonie Comuna Porumbacu de Jos dispune atât de reţea de telefonie fixă cat şi de reţea de telefonie mobilă. Circa 92% din populaţia comunei beneficiază de servicii de telefonie fixă sau mobilă.

Pe teritoriul loc Porumbacu de Jos sunt functionale retelele de telefonie mobila – Vodafone, Orange, Telekom, Digi.

Alimentarea cu căldură Majoritatea locuitorilor comunei Porumbacu de Jos folosesc drept combustibil principal lemnul pentru încălzirea locuinţelor, în bucătării şi băi. Totuşi mai există o mică parte a locuitorilor care folosesc curentul electric ca şi combustibil pentru încălzirea locuinţelor. Unele persoane folosesc în bucătărie butelii reincărcabile.

Gospodăria comunală Activitatea de gospodărire comunală cuprinde în principal salubrizare, curăţenie, alimentarea cu apă şi canalizarea, deszăpezire şi alte lucrări edilitare şi de întreţinere.

Salubrizare În comuna Porumbacu de Jos nu există serviciu de salubritate, dar s-a încheiat un contract cu o firmă de salubrizare.

Întocmit ,
Compartiment administrativ şi protecţie civilă,
Inspector,
Cristina-Petruţa HAMPU

Anexa 14

Locurile de adunare si cazarea populatiei in situatii de urgenta

Nr. Crt.	OPERATORUL	LOCALITATEA	NR. LOCURI CAZARE	CAPACITATE HRANIRE
1	Școala Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos	180 pers.	
2	Caminul Cultural Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos	100 pers.	340 pers.
3	Grădinița Porumbacu de Jos	Porumbacu de Jos	90 pers.	
4	Școala Porumbacu de Sus	Porumbacu de Sus	100 pers.	
5	Caminul Cultural Porumbacu de Sus	Porumbacu de Sus	80 pers.	250 pers.
6	Școala Scoreiu	Scoreiu	80 pers.	
7	Caminul Cultural Scoreiu	Scoreiu	60 pers.	100 pers.
8	Școala Sărata	Sărata	30 pers.	
9	Caminul Cultural Sărata	Sărata	50 pers.	80 pers.
10	Școala/ Caminul Cultural Colun	Colun	40 pers.	60 pers.

Unde este cazul se intocmeste situatia taberelor de sinstrati si starea acestora.

Întocmit,
Compartiment administrativ şi protecţie civilă,
Inspector,
Cristina-Petruța HAMPU

Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Mandeal Radu-Nicolae

[redacted]

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU COMUNA PORUMBACU DE JOS CONSILIUL LOCAL

Contrasemneaza,
Secretar general delegat,
Petrovici Anca

[redacted]