ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TRIFESTI
JUDEȚUL IAȘI

Tel/fax : 0232-298033 cod postal 707520

HOTĂRÂREA NR. 42 din 22.05.2026 PRIVIND APROBAREA INVESTIȚIEI „AMENAJARE PARC DE RECREERE ȘI AGREMENT ÎN COMUNA TRIFEȘTI, JUDEȚUL IAȘI", APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI ALOCAREA SUMELOR NECESARE DIN BUGETUL LOCAL

Consiliul Local al comunei Trifești, județul Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 22.05.2026,

- **AVÂND ÎN VEDERE:**

a) referatul de aprobare al Primarului comunei Trifești;

b) raportul compartimentului de specialitate;

c) necesitatea realizării unui spațiu destinat recreerii, agrementului și desfășurării activităților sociale și culturale pentru locuitorii comunei Trifești, județul Iași;

d) oportunitatea amenajării unui parc de recreere și agrement pe imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 60980 a comunei Trifești;

e) oferta financiară și devizul de lucrări aferente obiectivului de investiții „Parc de recreere comuna Trifești, județul Iași", întocmite de executantul S.C. Mondial Construct S.R.L.;

f) faptul că investiția presupune realizarea de alei pietonale, spații verzi, gazon, foișoare, bănci, iluminat cu panouri fotovoltaice, grup sanitar, scenă și alte amenajări specifice unui parc de recreere și agrement;

g) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

h) prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b", „c", coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. „e" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TRIFEȘTI
întrunit în ședința ordinară din data de 22.05.2026

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă investiția „Amenajare parc de recreere și agrement în comuna Trifești, județul Iași", pe imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 60980 a comunei Trifești, în vederea realizării unui spațiu destinat recreerii, agrementului și desfășurării activităților sociale și culturale pentru locuitorii comunei.

Art. 2. Se aprobă devizul general aferent investiției prevăzute la art. 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 412.563,75 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei Trifești pentru realizarea investiției prevăzute la art. 1.

Art. 4. Se împuternicește Primarul comunei Trifești, domnul dr. Paul-Nicolae Ivănucă, să semneze contractul de execuție a lucrărilor, precum și orice documente necesare implementării proiectului.

Art. 5. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Trifești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Împotriva prezentei hotărâri, se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Instanța competentă pentru soluționarea contestației este Tribunalul Iași – Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al comunei Trifesti, jud. Iași, d-nului primar **dr. Paul Nicolae IVĂNUCĂ**, compartimentelor de specialitate, Instituției Prefectului Județului Iași și se va publica la sediul instituției și pe pagina de internet a Primăriei Trifesti eticheta "Monitorul Oficial Local", secțiune-"Hotărârile Autorității Deliberative.

NR. 42
Dată azi, 22.05.2026

Presedinte de ședință,
Consilier,
Ioan CREȚU

ROMÂNIA * IAȘI * COMUNA TRIFEȘTI-JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Maria RĂDUC

Adoptată în ședința publică ordinară din data de 22.05.2026, cu un număr de ..8.. voturi „pentru", ..0.. „abțineri" și ....0.. voturi „împotrivă", exprimate de un număr de ..11.. consilieri locali prezenți la ședință din numărul total de 13 consilieri în funcție.

SC MONDIAL CONSTRUCT SRL
CUI: RO 20064246

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 42/22.05.2026

Formularul F3

Obiectivul: 0581 45000000 PARC DE RECREERE COMUNA TRIFESTI ,JUDETUL IASI
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 581100 PARC DE RECREERE

Categoria de lucrari: 0582
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / UM / GR./UA GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001 TSH03B1 [3] M.C.	48.000	0.00	0.00
EXTRAGEREA PAMANTULUI VEGETAL ,CU		135.00	6480.00
PASTRAREA STRUCTURII T.TARE IN VEDEREA		0.00	0.00
PREGATIRII ALEELOR.		0.00	0.00
	0.000 0 Total=		6480.00
002 TRA01A15P TONA	86.400	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		0.00	0.00
		25.00	2160.00
	0.000 0 Total=		2160.00
003 TSE01A1 100 MP.	2.400	0.00	0.00
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A		354.00	849.60
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM		0.00	0.00
IN TEREN USOR		0.00	0.00
	0.000 0 Total=		849.60
004 TSH32D1 [1] MP.	130.000	8.55	1111.50
AMENAJARI ALEI DE PARC		4.02	522.60
		2.55	331.50
		0.00	0.00
	0.000 0 Total=		1965.60
005 RCSK06B1# M.C.	48.000	203.14	9750.72
Umplutura in straturi compactate cu		144.00	6912.00
mijloace manuale,executate cu piatra		0.00	0.00
sparta amestecata cu nisip		0.00	0.00
	0.001 0 Total=		16662.72
006 DE11A1 [22] M	260.000	19.40	5044.00
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT		72.00	18720.00
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE		0.00	0.00
FUND BETON 10 X20 C		0.00	0.00
	0.034 9 Total=		23764.00
006 2100957 M.C.	5.200	330.00	1716.00
BETON DE CIMENT C 12/15 (B 200) STAS		0.00	0.00
3622		0.00	0.00
		0.00	0.00
	0.000 0 Total=		1716.00

ROMÂNIA * COMUNA TRIFEȘTI * CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședință,
Consilier,
Ioan CREȚU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Maria RĂDUC

007	ACE08A1	[25] M.C.	12.000	153.75	1845.00
	UMPLUTURA CU: NISIP			36.60	439.20
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2284.20
008	DB01C%	[2] MP.	130.000	29.12	3785.60
	Pavaje din calupuri, pavele normale, pavele fasonate, bolovani de riu sau piatra bruta, cu rosturi nebitumate sau bitumate din: pavele normale cu rosturi nebitumate;			51.60	6708.00
				0.48	62.40
				0.00	0.00
			Total=		10556.00
		0.163	21		
009	TSC04F1	[3] 100 MC.	5.972	0.00	0.00
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2			0.00	0.00
				285.98	1707.87
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1707.87
010	TSD01B1	[3] M.C.	597.200	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.			18.62	11119.86
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		11119.86
011	TSH09A1	[7] 100 MP.	11.310	87.12	985.33
	SEMANARE GAZON			540.00	6107.40
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.004	0 Total=		7092.73
012	CE17A1	[31] BUC.	2.000	6590.22	13180.44
	LEMN ECARISAT STRUCTURA DIN LEMN SI SARPANTA FOISOR			964.69	1929.38
				15.01	30.02
				0.00	0.00
		1.240	2 Total=		15139.84
013	RPCI01B2	[1] MP.	54.000	35.61	1922.94
	INVELITOARE DIN SINDRILA BITUMINOASA, INCLUSIV STRATUL DE FOLIE			60.00	3240.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.002	0 Total=		5162.94
014	TSA03G1	[6] M.C.	6.400	0.00	0.00
	SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE,AVAND SUB 1 M LATIME,EXECUTATA FARA SPRIJINIRI,CU TALUZ INCLINAT,LA FUNDATII STALPI FOISOR IN TEREN DE COEZIUNE MIJLOCIE SAU FOARTE COEZIV, TEREN FOARTE TARE			218.40	1397.76
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			Total=		1397.76
		0.000	0		
015	CA02J1	M.C.	6.256	1.92	12.01
	TURNAT BETON C16/20 IN FUNDATIE STALPI FOISOR			308.57	1930.41
				23.25	145.45
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2087.88

Președinte de ședință,
Consilier,
Ioan CREȚU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Maria RĂDUC

015 2100901	M.C.		6.306	340.00	2144.04
BETON CIMENT C16/20				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		2.400	15 Total=		2144.04
016 RPCXA03	[24] M.C.		6.400	197.98	1267.07
UMPLUTURA CU SORT (PENTRU PLACA FOISOR)				69.22	443.01
				6.59	42.18
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1752.26
017 DB01C%	[3] MP.		32.000	29.12	931.84
PAVARE 2BUC FOISOR				51.60	1651.20
				0.48	15.36
				0.00	0.00
		0.163	5 Total=		2598.40
018 2030024	BUC.		18.000	577.68	10398.24
BANCA PARC DE EXTERIOR				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.030	1 Total=		10398.24
019 CP12A1	[6] BUC.		11.000	512.79	5640.69
MONTARE COSURI DE GUNOI				129.60	1425.60
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		7066.29
020 RPEJ07A1#	BUC.		10.000	142.54	1425.40
STALPI PTR.INST.ELECTR.IN CURTI,GRADINI SAU PLATFORME,GATA CONFECT.METALICI,SUB H=5M,INCLUSIV GR				525.00	5250.00
				44.70	447.00
				0.00	0.00
		0.100	1 Total=		7122.40
020 3277955	BUC.		10.000	2537.20	25372.00
STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.138	1 Total=		25372.00
021 TSA03G1	[7] M.C.		3.750	0.00	0.00
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE,AVAND SUB 1 M LATIME,EXECUTATA FARA SPRIJINIRI,CU TALUZ INCLINAT,LA FUNDATII GRUP SANITAR IN TEREN DE COEZIUNE MIJLOCIE SAU FOARTE COEZIV, TEREN FOARTE TARE				218.40	819.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		819.00
022 CA02J1	[95] M.C.		3.750	1.92	7.20
TURNAT BETON C16/20 IN FUNDATIE GRUP SANITAR				308.57	1157.14
				23.25	87.19
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1251.53

ROMÂNIA * JUDEȚUL IALOMIȚA * COMUNA TRIFEȘTI * CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședință,
Consilier,
Ioan CREȚU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Maria RĂDUC

022 2100901 M.C.		3.780	340.00	1285.20
BETON CIMENT C16/20			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	2.400		9 Total=	1285.20
023 CB12I1 [2] MP.		1.920	7.19	13.80
COFRAJ DIN LEMN PLACA COTA +0.00			84.00	161.28
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002		0 Total=	175.08
024 CC02C1 [46] MP.		16.000	13.74	219.84
MONTAT PLASA SUDATA 6X100X100			5.63	90.08
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.003		0 Total=	309.92
025 CA02J1 [39] M.C.		1.600	1.92	3.07
BETON ARMAT C25/30 IN PLACA (INCLUSIV TROTUARE) DE LA COTA -0.10			183.60	293.76
			7.50	12.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	308.83
025 2100969 M.C.		1.613	340.00	548.42
BETON DE CIMENT C 16/20 (B 250) STAS 3622			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	548.42
026 CD07A1 [4] M.C.		9.784	623.89	6104.14
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN in vrac-GRUP SANITAR			196.80	1925.49
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.761	7	Total=	8029.63
026 2101171 M.C.		0.548	250.00	137.00
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	137.00
027 CL19A# [3] MP.		25.000	39.81	995.25
SARPANTA MATERIAL LEMNOS GRUP SANITAR			96.00	2400.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.028		1 Total=	3395.25
028 RPCI41A# [3] MP.		25.000	72.70	1817.50
PLACARE ASTEREALA ACOPERIS GRUP SANITAR CU PANOURI SANDWICH			90.00	2250.00
			1.75	43.75
			0.00	0.00
	0.009		0 Total=	4111.25

ROMÂNIA * JUDEȚUL IALOMIȚA * COMUNA TRIFEȘTI * CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședință,
Consilier,
Ioan CREȚU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Maria RĂDUC

029 RPCT12A1 [20] MP.		48.920	0.00	0.00
CURATAT PERETI SI SOCLU GRUP SANITAR			30.00	1467.60
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1467.60
030 CF06L1 [4] MP.		48.920	4.80	234.82
TENC.EXT.DRISC.PE PERETI SI SOCLU LA GRUP SANITAR CU GRUND.MEC.STRAT VIZ. MANUAL.MORTAR M25-T GROS.2 CM			61.80	3023.26
			1.71	83.65
			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		3341.73
030 2101198 M.C.		0.881	200.00	176.20
MORTAR PENTRU TENCUIALA M 25 - T			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	2.100	2 Total=		176.20
031 CF16A1 [19] MP.		48.920	30.00	1467.60
TENCUIELI DECORATIVE LA PERETI GRUP SANITAR			66.00	3228.72
			0.70	34.24
			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		4730.56
032 RPCXJ01C MP.		43.160	18.59	802.34
TENCUIELI INTERIOARE LA PERETI CARAMIDA BETON BCA DE 2CM.GROS SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT M100-T			211.80	9141.29
			0.31	13.38
			0.00	0.00
	0.014	1 Total=		9957.01
033 CK33A+ [9] MP.		4.000	34.41	137.64
Montate usi din tamplarie de PVC			51.05	204.20
			0.70	2.80
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		344.64
033 3270002 MP.		4.000	672.00	2688.00
USI DIN PVC			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.020	0 Total=		2688.00
034 CF10C1 [90] MP.		55.400	7.09	392.79
GLET PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA PERETI SI TAVANE			68.00	3767.20
			0.04	2.22
			0.00	0.00
	0.005	0 Total=		4162.20
035 CN04B1 MP.		55.400	8.12	449.85
Zugraveli lavabile la pereti si tavan grup sanitar (amorsa+lavabil)			52.67	2917.92
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		3367.77

ROMÂNIA * COMUNA TRIFEȘTI-JUDEȚUL IAȘI * CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședință,
Consilier,
Ioan CREȚU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Maria RĂDUC

036 YC01RON	LEI.	25000.000	1.00	25000.00
VALOARE EXECUTIE FUNDATIE SCENA			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		25000.00
037 RPCI41A# [4] MP.		110.000	155.70	17127.00
PLACARE SCENA CU PANOURI SANDWICH			90.00	9900.00
			1.75	192.50
			0.00	0.00
	0.020	2 Total=		27219.50
038 RPCT12A1 [19] MP.		96.000	0.00	0.00
CURATAT PERETI SI SOCLU SCENEI			30.00	2880.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		2880.00
039 CF06L1 [3] MP.		96.000	4.80	460.80
TENC.EXT.DRISC.PE PERETI SI SOCLU LA			61.80	5932.80
SCENA CU GRUND.MEC.STRAT VIZ.MANUAL.			1.71	164.16
MORTAR M25-T GROS.2 CM			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		6557.76
039 2101198 M.C.		1.728	200.00	345.60
MORTAR PENTRU TENCUIALA M 25 - T			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	2.100	4 Total=		345.60
040 CF16A1 [1] MP.		96.000	30.00	2880.00
TENCUIELI DECORATIVE PERETI SI SOCLU			66.00	6336.00
SCENA			0.70	67.20
			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		9283.20
041 TRA06A10 TONA		40.995	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00	0.00
DIST. =10KM			25.00	1024.87
	0.000	0 Total=		1024.87
042 TRA01A10 TONA		81.141	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
DIST.= 10 KM.			25.00	2028.53
	0.000	0 Total=		2028.53

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
83.078	149826.88	133021.76	3484.87	5213.40	291546.91

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 3484.76
Valoare aferenta utilaje electrice = 0.11

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV COMUNA TRIFEȘTI CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședință,
Consilier,
Ioan CREȚU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Maria RĂDUC

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 5 213.40

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca
(133021.76 + 3484.87 * 0.000 +
5213.40 * 0.000) * 0.027500 = 3 658.10

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
83.078	149826.88	136679.85	3484.87	5213.40	295205.01

Cheltuieli indirecte:
295205.01 * 0.10000 = 29 520.50
Profit:
324725.51 * 0.05000 = 16 236.28

TOTAL GENERAL DEVIZ: 340 961.78
TVA 340961.78 * 21.0% = 71 601.97
TOTAL cu TVA 412 563.75

BENEFICIAR EXECUTANT

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFSERV (Tel:0769.60.57.20)

CIPRIAN -MARIUS TRIFINA
Semnat digital de CIPRIAN-MARIUS TRIFINA
Data: 2026.05.14 15:12:19 +03'00'

ROMÂNIA * COMUNA TRIFEȘTI-JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședință,
Consilier,
Ioan CREȚU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Maria RĂDUC