



ROMÂNIA
Județul IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SCOBINȚI

HOTĂRÂREA nr.70/13.07.2026

privind aprobarea modificărilor tehnico- economice survenite în urma Dispoziției de șantier nr. 1 ca urmare a adaptării proiectului tehnic la situația din teren în cadrul „Teren de sport multifuncțional pentru Școala Gimnazială Bădeni” din cadrul proiectului "Connecting cross-border communities through education”, cod proiect ROMD00552

Consiliul Local al comunei Scobinți

Având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8345/ 06.07.2026 al primarului comunei Scobinți;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.8346/ 06.07.2026
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Scobinți;
- Contractul de finanțare nr. 144727- ROMD00552;
- Dispoziția de Șantier nr. 1 din data de 29.06.2026;
- Prevederile art. 44 alin.1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 129 alin.(2), lit.b), alin. (4), lit.d) și art. 139, alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă modificările tehnico economice survenite în urma Dispoziției de șantier nr. 1 ca urmare a adaptării proiectului tehnic la situația din teren pentru obiectivul de investiții „Teren de sport multifuncțional pentru Școala Gimnazială Bădeni” din cadrul proiectului "Connecting cross-border communities through education”, cod proiect ROMD00552.

ART. 2. Se aprobă suplimentarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 4749/20.04.2026, pentru obiectivul "Connecting cross-border communities through education, având ca număr de înregistrare (cod JeMS) ROMD00552" cu suma de 34.864,80 lei.

ART. 3. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Teren de sport multifuncțional pentru Școala Gimnazială Bădeni”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

ART. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Scobinti în vederea ducerii sale la îndeplinire compartimentului achiziții publice și serviciul contabilitate.

Art.5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, Instituției Prefectului județului Iasi și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <https://primariascobinti.ro/>.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier local

Adumitroaei Constantin



Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general al comunei

Rusu Cristina



Proiectant general: MBI SELF PROJECT SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI
CROSS-BORDER COMMUNITIES THROUGH EDUCATION, (COD JeMS) ROMD00552

FAZA: P.T.E.

Beneficiar: UAT COMUNA SCOBINTI, JUDETUL IASI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA 21%	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	3,500.00	735.00	4,235.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	3,500.00	735.00	4,235.00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3.	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0.00	0.00	0.00
	3.4.1. Certificarea performanței energetice a clădirilor	0.00	0.00	0.00
	3.4.2. Audit energetic	0.00	0.00	0.00
	3.4.3. Audit de siguranță rutieră	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	13,020.00	2,734.20	15,754.20
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,020.00	1,054.20	6,074.20
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții	0.00	0.00	0.00
	3.5.6. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,500.00	315.00	1,815.00
	3.5.7. Proiect tehnic și detalii de execuție	6,500.00	1,365.00	7,865.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanță	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Consultanța elaborare Cerere de Finanțare	0.00	0.00	0.00
	3.7.3. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00

3.8.	Asistență tehnică	20,856.00	4,379.76	25,235.76
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	8,328.00	1,748.88	10,076.88
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	3,328.00	698.88	4,026.88
	3.8.2. Dirigenție de șantier	8,328.00	1,748.88	10,076.88
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate	4,200.00	882.00	5,082.00
Total capitol 3		37,376.00	7,848.96	45,224.96
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	279,963.65	58,792.37	338,756.02
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	12,000.00	2,520.00	14,520.00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		291,963.65	61,312.37	353,276.02
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,079.60	0.00	3,079.60
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,399.82	0.00	1,399.82
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	279.96	0.00	279.96
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,399.82	0.00	1,399.82
	5.2.5. Taxe pt acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	44,038.92	9,248.17	53,287.09
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		47,118.52	9,248.17	56,366.69
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4.5.1.1)	82,334.91	17,290.33	99,625.24
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	5,000.00	1,050.00	6,050.00
Total capitol 7		87,334.91	18,340.33	105,675.24
TOTAL GENERAL		463,793.08	96,749.83	560,542.91
Din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1.)		279,963.65	58,792.37	338,756.02

Data: 11.12.2025

Beneficiar:
UAT COMUNA SCOBINTI, Jud. IAS

Intocmit:
MBI SELF PROJE

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER NR. 1

Data: 29.06.2026

Lucrarea: „CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCȚIONAL PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES THROUGH EDUCATION, (COD JeMS) ROMD00552”

Beneficiar: UAT COMUNA SCOBINȚI, județul Iași

Proiectant general: SC MBI SELF PROJECT SRL

Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

Diriginte de șantier: Ing. Neculăeș Marcel

Emisă ca răspuns la: Nota de constatare nr. 1 din 22.06.2026 întocmită pe parcursul execuției lucrărilor

1. OBIECTUL DISPOZIȚIEI

Prezenta dispoziție de șantier este emisă de proiectantul general SC MBI SELF PROJECT SRL, ca urmare a Notei de constatare nr. 1 din 22.06.2026, înregistrată pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul mai sus menționat, și stabilește măsurile tehnice obligatorii ce vor fi implementate de executant, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2. CONSTATĂRI ȘI CLARIFICĂRI TEHNICE

Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL a semnalat prin Nota de constatare nr. 1 din 22.06.2026 o serie de aspecte privind înprejmuirea terenului de sport, care fac obiectul prezentei dispoziții.

2.1. Clarificarea art. 11 și art. 11.5 din devizul ofertă — înprejmuire plasă pana la cota +4.00m
Proiectantul constată că a existat o interpretare eronată a structurii devizului ofertă la poziția nr. 11, respectiv:

- **Articolul 11 (simbol RCSP16C%)** — „Confecționarea și montarea panourilor din plasă de sârmă zincată: montat panourile la înprejmuire cu sârmă împletită sau țesătură simplă, gata confecționate” — reprezintă articolul de **manoperă și montaj** pentru o suprafață de **456,00 mp** de înprejmuire. Conform normativului de devizare, materialul (plasa) este inclus în prețul unitar al acestui articol, cantitatea de 456 mp reprezentând întreaga suprafață de înprejmuire ce urmează a fi confecționată și montată.
- **Articolul 11.5 (cod 2003020)** — „panouri de plasă bordurată — asimilat”, cu cantitatea de **6,84 kg** — reprezintă o subresursă de material generată automat de programul de devizare **Deviz 360**, cu rol de a indica tipul de material utilizat în cadrul articolului 11, respectiv plasa bordurată ca tip de referință. Această poziție **nu reprezintă o cantitate independentă de material ce urmează a fi pusă în operă**, ci este o notație auxiliară a programului de devizare care a indus în eroare executantul.

Prin urmare, cantitatea reală de suprafață de înprejmuire ce urmează a fi montată rămâne de **456,00 mp**, conform articolului 11 din devizul ofertă, nefiind afectată de valoarea subresursei de la poziția 11.5.

MBI SELF PROJECT SRL

CIF: RO24113813 Nr. R.C.: J40/11292/27.06/2008
București Sectorul 2, Șoseaua Fabrica de Glucoză, Nr. 6-8
email - office@mbigrup.ro, tel - +4.076.376.7777

2.2. Tipul de plasă prevăzut inițial

Proiectul tehnic inițial a prevăzut pentru împrejmuirea terenului de sport plasă bordurată, indicată ca material de referință în subresursa de la art. 11.5 din devizul ofertă. Ca urmare a constatărilor din teren și a propunerii executantului și dirigintelui de șantier, proiectantul aprobă modificarea tipului de plasă, cu respectarea condițiilor tehnice detaliate în Capitolul 3 al prezentei dispoziții.

3. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

3.1. Date generale

Prezentul memoriu tehnic justificativ fundamentează modificările aduse soluției tehnice inițiale pentru împrejmuirea terenului de sport multifuncțional de la Școala Gimnazială Bădeni, comuna Scobinți, județul Iași, în conformitate cu constatările din teren consemnate în Nota de constatare nr. 1 din 22.06.2026.

Împrejmuirea terenului de sport are următoarele caracteristici geometrice:

- **Lungime teren:** 35,00 m
- **Lățime teren:** 22,00 m
- **Perimetru total împrejmuire:** $(35,00 + 22,00) \times 2 = 114,00$ ml
- **Înălțime împrejmuire:** 5,00 m (4,00 m plasă metalică + 1,00 m plasă polietilenă)
- **Suprafață totală împrejmuire plasă metalică:** 456,00 mp

Stâlpii de susținere ai împrejmuirii sunt realizați din țevă rectangulară 80×80×4 mm, cu o elevație de 6,00 ml, încastrați în fundații izolate din beton armat C30/37 cu dimensiunile de 1,10×0,50×0,50 m, la o cotă de fundare CF = -1,10 m față de cota terenului natural. Între fundații se realizează o grindă perimetrală (soclu) din beton C30/37, cu secțiunea de 30×25 cm, armată conform planșei R05 atașate prezentei dispoziții.

3.2. Modificarea tipului de plasă pentru împrejmuire

3.2.1. Soluția inițială

Soluția tehnică inițială a prevăzut utilizarea panourilor de plasă bordurată pentru realizarea împrejmuirii pe înălțimea de 4,00 m (zona inferioară). Plasa bordurată este un produs industrial prefabricat, cu rigiditate proprie conferită de bordura perimetrală și de nervurile intermediare, care nu necesită în mod obligatoriu elemente suplimentare de rigidizare longitudinală între stâlpi.

3.2.2. Soluția modificată — plasă de sârmă împletită 2,8 mm, 2X10

Ca urmare a propunerii executantului, aprobată de proiectant, se adoptă înlocuirea panourilor de plasă bordurată cu **plasă de sârmă zincată împletită, diametru fir 2,8 mm, ochiuri 2×10 cm (20×100 mm)**, pentru întreaga suprafață de 456,00 mp a împrejmuirii metalice.

Justificarea tehnică a acestei înlocuiri este următoarea:

Plasa de sârmă împletită tip 2,8 mm 2X10 prezintă caracteristici de rezistență și durabilitate comparabile cu plasa bordurată în condițiile unui teren de sport școlar, cu următoarele avantaje specifice amplasamentului:

- flexibilitate superioară la impact, reducând riscul de deformare permanentă la loviturile de minge;
- adaptabilitate mai bună la eventualele denivelări ale terenului de-a lungul perimetrului;
- continuitate pe suprafețe mari fără îmbinări rigide care pot constitui puncte de slăbiciune;
- cost de achiziție și montaj mai redus, fără a afecta cerințele de performanță ale lucrării.

MBI SELF PROJECT SRL

CIF: RO24113813 Nr. R.C.: J40/11292/27.06/2008

București Sectorul 2, Șoseaua Fabrica de Glucoză, Nr. 6-8

email - office@mbigrup.ro, tel - +4.076.376.7777

Întrucât plasa de sârmă împletită nu are rigiditate proprie comparabilă cu plasa bordurată, pentru a asigura comportarea corespunzătoare a împrejurii în exploatare, se impune completarea soluției cu bare longitudinale de rigidizare, detaliate la pct. 3.3.

3.2.3. Echivalența tehnică

Proiectantul confirmă că înlocuirea propusă nu afectează cerințele esențiale ale construcției prevăzute de Legea nr. 10/1995, respectiv rezistența mecanică și stabilitatea (cerința A), siguranța în exploatare (cerința D) și durabilitatea lucrării pe durata de viață proiectată. Modificarea nu alterează funcționalitatea terenului de sport și nu schimbă destinația sau structura de rezistență a obiectivului.

3.3. Bare longitudinale de rigidizare

3.3.1. Necesitatea rigidizării

Spre deosebire de plasa bordurată, care are rigiditate proprie pe ambele direcții, plasa de sârmă împletită necesită un sistem de susținere și rigidizare longitudinală pentru a prelua eforturile din vânt, din impactul mingilor și din manipulările accidentale, asigurând menținerea formei geometrice a împrejurii pe toată durata de exploatare.

3.3.2. Descrierea soluției

Se prevede montarea de bare longitudinale din oțel-beton PC (B500C) cu diametrul Ø14 mm, dispuse pe cinci niveluri de înălțime, la intervale de 1,00 m față de cota terenului amenajat (la cotele +1,00 m; +2,00 m; +3,00 m; +4,00 m; +5,00 m), pe întregul perimetru al împrejurii.

Caracteristici geometrice și cantitative:

- Perimetru total pe un nivel: 114,00 ml
- Număr niveluri bare longitudinale: 5 (cinci)
- Distanța dintre niveluri: 1,00 m
- Lungime totală bare Ø14: $114,00 \text{ ml} \times 5 = 570,00 \text{ ml}$
- Masă liniară Ø14 (B500C): 1,208 kg/ml
- Masă totală bare Ø14: $570,00 \times 1,208 = 688,56 \text{ kg}$

Barele vor fi poziționate la fiecare 1,00 m pe înălțimea stâlpilor metalici rectangulari 80×80×4 mm și vor fi sudate de aceștia, asigurând continuitatea și rigidizarea plasei pe toată lungimea și înălțimea împrejurii. Plasa de sârmă împletită va fi legată de barele longitudinale prin sârmă zincată de legătură, la intervale de maximum 30 cm, sau prin întrepătrunderea barei prin ochiurile plasei, în funcție de condițiile de execuție din teren.

3.3.3. Verificarea tehnică

Soluția de rigidizare cu bare longitudinale Ø14 la cinci niveluri, dispuse la intervale de 1,00 m pe înălțimea stâlpului, este adecvată pentru a asigura comportarea corespunzătoare a plasei de sârmă împletită în exploatare, fără a fi necesară o recalculare a fundațiilor sau a stâlpilor existenți, ale căror dimensiuni și armare rămân nemodificate față de proiectul tehnic inițial.

3.4. Planșa R05 — Plan armare fundație împrejurire

Se constată că planșa R05 — Plan armare fundație împrejurire, scara 1:25, elaborată de Ing. Alexandru Popa în cadrul proiectului nr. 17463/12.11.2025, faza P.T.E., nu a fost inclusă în setul de planșe transmis inițial executantului. Prin prezenta dispoziție de șantier, planșa R05 este oficial inclusă în documentația tehnică de execuție și devine document obligatoriu de referință pentru execuția fundațiilor și a grinzii perimetrice ale împrejurii.

MBI SELF PROJECT SRL

CIF: RO24113813 Nr. R.C.: J40/11292/27.06/2008

București Sectorul 2, Șoseaua Fabrica de Glucoză, Nr. 6-8

email - office@mbigrup.ro, tel - +4.076.376.7777

4. MĂSURI OBLIGATORII DE IMPLEMENTARE

4.1. Dispoziții pentru executant — SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

Executantul are obligația de a implementa următoarele măsuri, în ordinea de mai jos:

a) Înlocuirea tipului de plasă pentru împrejmuire

Se va renunța la plasa bordurată prevăzută inițial și se va aproviziona și pune în operă plasă de sârmă zincată împletită, diametru fir 2,8 mm, ochiuri 2×10 cm, pe întreaga suprafață de 456,00 mp a împrejmuirii metalice (zona 0,00 m — +4,00 m înălțime). Zona superioară de la +4,00 m la +5,00 m rămâne cu plasă din polietilenă cu fir de 3 mm, conform proiectului tehnic inițial.

b) Montarea barelor longitudinale de rigidizare PC Ø14

Se vor monta bare longitudinale din oțel-beton B500C, Ø14 mm, pe 5 (cinci) niveluri, la intervale de 1,00 m pe înălțimea stâlpilor (la cotele +1,00 m; +2,00 m; +3,00 m; +4,00 m; +5,00 m față de cota terenului amenajat), pe întregul perimetru al împrejmuirii de 114,00 ml. Cantitatea totală de bare Ø14 este de 570,00 ml / 688,56 kg. Fixarea barelor de stâlpii metalici se va realiza prin sudură, executată de personal calificat, cu respectarea normelor tehnice aplicabile pentru sudarea oțelului-beton pe profile metalice. Plasa de sârmă se va lega de bare prin sârmă zincată de legătură la maximum 30 cm sau prin întrepătrunderea barei prin ochiurile plasei, în funcție de condițiile de execuție din teren.

c) Respectarea planșei R05

Execuția fundațiilor izolate și a grinzii perimetrale ale împrejmuirii se va realiza strict conform planșei R05 — Plan armare fundație împrejmuire, scara 1:25, atașată prezentei dispoziții ca Anexa nr. 1. Orice neconcordanță constatată între prevederile planșei și situația din teren va fi adusă de îndată la cunoștința proiectantului și dirigintelui de șantier, înainte de continuarea lucrărilor.

4.2. Impactul asupra valorii contractului

Modificările tehnice prevăzute prin prezenta dispoziție de șantier pot implica diferențe de cantități și prețuri față de devizul ofertă inițial. Regularizarea valorică se va face de comun acord între beneficiar, executant și dirigintele de șantier, prin act adițional la contract, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pe baza cantităților real executate și a prețurilor unitare din oferta sau negociate conform legislației achizițiilor publice în vigoare.

5. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta dispoziție de șantier face parte integrantă din documentația tehnică de execuție a lucrării și va fi inclusă în Cartea Tehnică a Construcției, conform prevederilor HG nr. 27/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Executantul are obligația de a lua la cunoștință prevederile prezentei dispoziții, de a le aduce la îndeplinire întocmai și de a nu continua lucrările la împrejmuire fără a respecta soluțiile tehnice stabilite prin prezentul document.

Prezenta dispoziție de șantier intră în vigoare de la data semnării de către toate părțile implicate.

MBI SELF PROJECT SRL

CIF: RO24113813 Nr. R.C.: J40/11292/27.06/2008

București Sectorul 2, Șoseaua Fabrica de Glucoză, Nr. 6-8

email - office@mbigrup.ro, tel - +4.076.376.7777

Anexe:

- Anexa nr. 1 — Planșa R05: Plan armare fundație împrejmuire, scara 1:25;
- Anexa nr. 2 — Listă de cantități lucrări suplimentare (NCS)
- Anexa nr. 3 — Listă de cantități lucrări renunțări (NR)

**PROIECTANT
GENERAL**

**DIRIGINTE DE
SANTIER**

EXECUTANT

BENEFICIAR

Semnătură / Ștampilă

Semnătură / Ștampilă

Semnătură / Ștampilă

Semnătură / Ștampilă

MBI SELF PROJECT SRL

CIF: RO24113813 Nr. R.C.: J40/11292/27.06/2008
București Sectorul 2, Șoseaua Fabrica de Glucoză, Nr. 6-8
email - office@mbigrup.ro, tel - +4.076.376.7777

1:25



Marca	φ (mm)	n (buc.)	L (m)	B500 φ8	B500 φ10
1	10	160	1.80		288.00
2	8	240	1.80	432.00	
3	8	160	3.70	592.00	
4	8	600	1.00	600.00	
TOTAL LUNGIMI DE DIAMETRU (m)				1624.00	288.00
MASA PE METRU (kg/m)				0.395	0.617
MASA-PE DIAMETRU (kg)				640.80	177.56
MASA PE TIP OTEL. (kg)					819.00

1. Conform "codului de protecție seismică P100-1/2023":
amplasamentul aparține zonei de calcul având $a_g=0,20g$ și $T_c=0,7s$;
clădirea se încadrează în clasa IV de importanță, categoria de importanță D - Redusă;
2. În conformitate cu CR1-1/4/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii ventului asupra construcțiilor"
pentru acest amplasament, valoarea caracteristică a presiunii de referință a ventului este $0,70kPa$;
3. În conformitate cu CR1-1/3/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii rapetzi asupra construcțiilor"
pentru acest amplasament, valoarea caracteristică a încărcării din zăpada pe sol s_0 este $2,5kN/m^2$.
4. Înainte de începerea execuției proiectului va fi studiat și înalt de execuțian și orice neconcordanța
va fi adusă la cunoștință proiectanților pentru rezolvare.

MBI SELF PROJECT SRL 174635 12.11.2025 174635 12.11.2025			UAT COMUNA SCOBINTI Județ IASI		174635 12.11.2025	
	Nume Ing. Alexandru Popa		Semnatura 		12.11.2025	
	Specificație Ing. Alexandru Popa		Semnatura 		12.11.2025	
	Desenaș Ing. Alexandru Popa		Semnatura 		12.11.2025	

OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

**DGnr - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

Note de Renuntare Centralizatoare

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare			

DEVIZUL GENERAL: Note de Renuntare Centralizatoare

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3			

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1.1	[0001.1] Lista echipamente			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
	TOTAL CAPITOL 7			

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. MBI SELF PROIECT



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN
 CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES
 Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
 Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

F1nr - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Note de Renuntare Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0001.1] STRUCTURA		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0001.1] STRUCTURA		
4.3.1.1	[0001.1] Lista echipamente		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Note de Renuntare Centralizatoare

1

2

3

4

1 euro = lei , curs la data de
Proiectant,

S.C. MBI SELF PROIECTANT



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN
OBIECTUL: CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES
Beneficiar: STRUCTURA
Executant: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
 SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

F2nr - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Note de Renuntare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0001.1.1] IMPREJMUIRE	
4.1.2	[0001.1.2] TEREN SPORT	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0001.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de
Proiectant,

S.C. MBI SELF PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES
OBIECTUL: STRUCTURA
STADIUL FIZIC: IMPREJMUIRE
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
11	RCSP16C%	Confectionarea si montarea panourilor din plasa de sarma zincata: montat panourile la imprejmuire cu sirma impletita sau tesatura simpla, gata confectionate	mp	456,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	2003020	panouri de plasa bordurata - asimilat	kg	6,84		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: RECAPITULATIE COMUNA SCOBINTI						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de
Proiectant,

S.C. MBI SELF PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES
OBIECTUL: STRUCTURA
STADIUL FIZIC: IMPREJMUIRE
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

C6nr - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5901194 Electrode sud. otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2	kg	0,46			DataConstruct	
2	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	1,37			DataConstruct	
3	8000277 Material marunt	%				DataConstruct	
4	2003020 panouri de plasa bordurata - asimilat	kg	6,84			DataConstruct	
5	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	31,92			DataConstruct	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

1 euro = lei , curs la data de
Proiectant,

S.C. MBI SELF PROJECT S.R.L.


OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN
 CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES
OBIECTUL: STRUCTURA
STADIUL FIZIC: IMPREJMUIRE
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

C7nr - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	21842 Lacatus mecanic intr.rep. 42	95,76			
2	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	63,84			
	Total ore manopera:	159,60			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

1 euro = lei , curs la data de
Proiectant,

S.C. GRIG CONSTRUCT S.R.L.



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN
 CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES
OBIECTUL: STRUCTURA
STADIUL FIZIC: IMPREJMUIRE
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

**C8nr - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Note de Renuntare**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	13,68		
2	6702 Macara de fereastră 0,15tf	4,56		
3	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	6,84		
4	382H Polizor cu disc abraziv	6,84		
	Total ore utilaje:	31,92		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

1 euro = lei , curs la data de
Proiectant,

S.C. ROSE F PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES DS1
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES DS1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			

**DEVIZUL GENERAL: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI
DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES DS1**

1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare			
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
	TOTAL CAPITOL 7			
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

**DEVIZUL GENERAL: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI
DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES DS1**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1 euro = lei , curs la data de
Proiectant,

S.C. MBI SELF DESIGN S.R.L.



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES DS1
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0002.1] STRUCTURA		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

1 euro = lei, curs la data de

Proiectant,

S.C. MBI SECT PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES DS1
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.1] STRUCTURA	
4.1.1.1	[0002.1.1] IMPREJMUIRE NCS 2 DS1	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de
Proiectant,

S.C. MBI PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES DS1
OBIECTUL: STRUCTURA
STADIUL FIZIC: IMPREJMUIRE NCS 2 DS1
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCP06XA	Imprejmuire cu plasa impletita in ochiuri de 2,8	mp	456,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CC01C1	Montarea bare longitudinale din otel-beton B500C, Ø14 mm	kg	826,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		RECAPITULATIE COMUNA SCOBINTI				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,

S.C. M&S PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES DS1
OBIECTUL: STRUCTURA
STADIUL FIZIC: IMPREJMUIRE NCS 2 DS1
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	600012284 Bare longitudinale din otel-beton B500C, Ø14 mm	kg	826,27			Pret_Meu	
2	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	123,94			DataConstruct	
3	5901194 Electrode sud.otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2	kg	27,36			DataConstruct	
4	2004282 plasa de sarma zincata impletita, diametru fir 2,8 mm	mp	478,80			DataConstruct	
5	3519624 Profil normal I 8 OL 37-1N s 565	kg	3.192,00			DataConstruct	
6	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	8,26			DataConstruct	
Valoare directa		lei					
Recapitulatie		lei					
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

1 euro = lei, curs la data de
Proiectant,

S.C. M&S PROJECT S.R.L.



OBIECTIV: TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BADENI DIN CADRUL PROIECTULUI CROSS-BORDER COMMUNITIES DS1
OBIECTUL: STRUCTURA
STADIUL FIZIC: IMPREJMUIRE NCS 2 DS1
Beneficiar: COMUNA SCOBINTI, JUD.. IASI
Executant: SC GRIG CONSTRUCT COMPANY SRL

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	11131 Fierar beton	14,05			
2	39 Lacatus mecanic	364,80			
3	19931 Muncitor deservire constructii montaj	2,48			
	Total ore manopera:	381,33			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

1 euro = lei , curs la data de
Proiectant,

S.C. MBI SELESTROEST S.R.L.

