

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISCANI

HOTĂRÂREA Nr. 73 din 28.08.2026

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere iluminat public zona sens giratoriu intersecție DN 2B cu DC 8, localitatea Lacu Sărat, jud. Brăila”

Consiliul Local al Comunei Chiscani, întrunit în ședință ordinară în data de 28.08.2026;

Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Comunei Chiscani, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 10829/ 19.08.2026; Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 10832/19.08.2026; Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.1,2,3;

Oferta de preț nr. 4370/ 22.06.2026 , înaintată de operatorul economic S.C UNIEL SERV S.R.L, cu o valoare de 126.323,36 lei (fără TVA);

Oferta de preț nr. 98 / 24.06.2026, înaintată de operatorul economic SC ELECTRIX BRĂILA SRL, cu o valoare de 15.200,00 lei fără TVA (intocmire P.T.E) și varianta 2 de preț 163.436,22 lei fara TVA (instalațiile electrice) ;

În conformitate cu prevederile:

Art. 120 și Art. 121 din Constituția României, republicată;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ;

În temeiul: Art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), precum și Art. 139 alin. (3) lit.e , art.154 alin.(1) ,art. 196 alin. (1) lit. a) , art.197 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere iluminat public zona sens giratoriu intersecție DN 2B cu DC 8, localitatea Lacu Sărat, jud. Brăila”.**

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții menționat la Art. 1, în sumă de **126.323,36 lei (fără TVA)**, respectiv **152.851,27 lei (cu TVA inclus)**, conform Devizului general anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din bugetul local al Comunei Chiscani .

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate .

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului General al Comunei, către:

Instituția Prefectului Județului Brăila, pentru verificarea legalității;

Primarul Comunei Chiscani;

Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;

Se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local.

PREȘDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GRIGORAȘ MARIAN-LAURENȚIU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
ENACHE MARCELA**

OBIECTIV: Iluminat Sens Giratoriu Intersectie DN 2B cu DC 8 **Proiect:** _____ **nr:** _____
Beneficiar: Primaria Chiscani **Plansa:** _____ **nr:** _____
Proiectant: SC UNIEL SERV SRL **Faza:** _____
Executant: SC UNIEL SERV SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Iluminat Sens Giratoriu Intersectie DN 2B cu DC 8

6/18/2026

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00

DEVIZUL GENERAL: Iluminat Sens Giratoriu Intersectie DN 2B cu DC 8

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	126,323.36	26,527.91	152,851.27
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	126,323.36	26,527.91	152,851.27
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		126,323.36	26,527.91	152,851.27
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		126,323.36	26,527.91	152,851.27

Executant,
S.C. UNIEL SERV S.R.L.,



Beneficiar,
Primaria Chiscani

OBIECTIV: Iluminat Sens Giratoriu Intersectie DN 2B cu DC 8 Proiect: _____ nr: _____
OBIECTUL: Iluminat Sens Giratoriu Intersectie DN 2B cu DC 8 Plansa: _____ nr: _____
STADIUL FIZIC: Montare stalpi si retea iluminat public Faza: _____
Beneficiar: Primaria Chisecani
Proiectant: SC UNIEL SERV SRL
Executant: SC UNIEL SERV SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

6/18/2026

6/18/2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA14B2	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc...in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	33.00	186.00	6,138.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	186.00	6,138.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	10.00	10.80	108.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.80	108.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	10.00	254.17	2,541.69
				material:	157.78	1,577.84
				manopera:	69.60	696.00
				utilaj:	26.79	267.85
				transport:	0.00	0.00
4	RPCA06A#	Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros,udata si...batuta cu maiul de mina,cant < 20 mc	mc	18.00	51.80	932.40
				material:	0.20	3.60
				manopera:	51.60	928.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	TRI1AA01C #	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	tona	20.00	21.00	420.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.00	420.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	W1MN11B#	Priza de pamant zincata cu 2 contururi ...teren tare	buc	1.00	2,400.18	2,400.18
				material:	0.18	0.18
				manopera:	2,400.00	2,400.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	7309910	Priza pamint banda oi-zn 40x4 L = 36m, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 m	buc	1.00	175.00	175.00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	W2A06A#	Stâlp de susținere din beton, montat cu tractor în fundație burată...în teren accidentat.	buc	10.00	574.38	5,743.84
				material:	1.38	13.84
				manopera:	357.00	3,570.00
				utilaj:	216.00	2,160.00
				transport:	0.00	0.00
7.L	6421268	Stilp lin.el.aer.scp10001-sub 1 KV - bptbp.centrif.ispe212	buc	10.10	2,740.00	27,674.00
8	W2A20A#	Încarcarea stâlpilor din beton în autosa la depozit și descarcarea la lucrare ...cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc	9.00	54.00	486.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.00	135.00
				utilaj:	39.00	351.00
				transport:	0.00	0.00
9	W2A22A#	Însotirea transportului cu stâlpi sau cabluri de către automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare în vederea descărcării dus-întors...pe distanța de până la 20 Km;	buc	2.00	156.00	312.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	156.00	312.00
				transport:	0.00	0.00
10	W2B13A#	Legătura de întindere în colț la rețele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton centrifugat sau metalic plantat montat manual;	buc	5.00	151.09	755.45
				material:	77.89	389.45
				manopera:	73.20	366.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10.L	5217672	Ansamblu de prindere pe stilpi bratară aub 750-scp10001	buc	5.00	31.00	155.00
10.L	5206883	Clema de tracțiune rețea ctr 750 conductor purtător izolat 50 mmp	buc	10.00	35.00	350.00
11	W2B14A#	Legătura terminală la rețele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat montat manual;	buc	6.00	87.86	527.16
				material:	43.46	260.76
				manopera:	44.40	266.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11.L	5217672	Ansamblu de prindere pe stilpi bratară aub 750-scp10001	buc	6.00	31.00	186.00
11.L	5206883	Clema de tracțiune rețea ctr 750 conductor purtător izolat 50 mmp	buc	6.00	35.00	210.00
11.L	5211226	Bratară de fixare pe stilpi tip se 10 sc-10001 b-1180	buc	6.00	31.00	186.00
11.L	5204008	Papuc aluminiu pa50	buc	6.00	7.00	42.00
12	W2B13A#	Legătura de întindere în colț la rețele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton centrifugat sau metalic plantat montat manual;	buc	6.00	151.09	906.54
				material:	77.89	467.34
				manopera:	73.20	439.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12.L	5217690	Ansamblu de întindere pe stilp cu bratară zincată aub sc 10001	buc	6.00	31.00	186.00
12.L	5206881	Clema de întindere rețea tip cir-750	buc	12.00	35.00	420.00
13	W2C05A#	Fascicul de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuală, pe stâlpi...cu greutatea specifică până la 1 kg/m	100 m	2.50	674.00	1,685.00
				material:	2.00	5.00
				manopera:	672.00	1,680.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13.L	4832138	Conductor al. T YIR 16+25	m	259.50	7.00	1,816.50

STADIUL FIZIC: Montare stalpi si retea iluminat public					Pag 5	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
14	W2F02A#	Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu...montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	buc	13.00	106.87	1,389.31
				material:	0.07	0.91
				manopera:	46.80	608.40
				utilaj:	60.00	780.00
				transport:	0.00	0.00
14.L	5104001	Corp de iluminat public pvb-9cm-180	buc	13.00	350.00	4,550.00
15	W2F05A#	Dispozitiv din cârja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:... 1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu cârlige de urcat;	buc	13.00	181.82	2,363.63
				material:	25.82	335.63
				manopera:	156.00	2,028.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	6311695	Cirja mica din teava otel lam.la cald D = 42x3mm;L = 1,10m	buc	13.00	98.00	1,274.00
15.L	6311813	Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stilp sc 10001	buc	26.00	31.00	806.00
16	W2K12A#	Clema de derivatie ...cu dinti pentru bransament	buc	39.00	36.09	1,407.51
				material:	0.09	3.51
				manopera:	36.00	1,404.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.L	5206700	Clema de derivatie cu dinti cdd IL 15	buc	39.00	15.00	585.00
17	W2K13A#	Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului	buc	1.00	109.20	109.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	49.20	49.20
				utilaj:	60.00	60.00
				transport:	0.00	0.00
18	W2J01A#	Verificarea si încercarea rețelei electrice aeriene în vederea receptiei si punerii în functiune...retea noua;	buc	1.00	391.20	391.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	205.20	205.20
				utilaj:	186.00	186.00
				transport:	0.00	0.00
19	W2J03A#	Verificarea prizelor ...de pamânt	buc	1.00	108.00	108.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	108.00	108.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	AUT6753	Automacara 10- 14,9 tf cu brat cu zabrele	ora	16.00	350.00	5,600.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	350.00	5,600.00
				transport:	0.00	0.00
21	W2E11A#	Bloc de masura si protectie din material plastic cu limitator de putere si loc pentru contor, tip BMP, monofazic...montata pe zid de caramida;	buc	1.00	82.60	82.60
				material:	6.40	6.40
				manopera:	76.20	76.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21.L	7322220	Bloc de masura si protectie monofazat bmpm de 16a reglaj fix	buc	1.00	750.00	750.00
22	W2C12A#	Coloana electrica pentru cutie de sectionare, din teava PVC	buc	2.00	264.00	528.00
				material:	72.00	144.00
				manopera:	192.00	384.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Montare stalpi si retea iluminat public		Pag 6				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
22.L	6311306	Bratara zincata pentru fixarea tevii PVC tip M 40mm pe stalp SC 10001 la coloana cutie de sectionare	set	2.00	33.00	66.00
22.L	6311603	Bratara de fixare teava PVC-g 40mm pe stilp sc 10001	set	12.00	33.00	396.00
22.L	6700597	Teava din p.v.c.rigid tip G 40x3 stas 6675/2	m	12.00	25.00	300.00
23	W2D01A#	Montare clema de derivatie ...pentru conductoare	buc	9.00	25.05	225.45
				material:	0.45	4.05
				manopera:	24.60	221.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23.L	5206613	Clema de derivatie cdd 15il	buc	9.00	15.00	135.00
24	W2G03B#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala...sectiunea de la 3x25+16 pâna la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,101 -1,5kg/m;	m	70.00	5.11	357.79
				material:	0.01	0.79
				manopera:	5.10	357.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24.L	4806701	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 2x 25MMP M s 8778	m	71.75	11.00	789.25
25	W2G22H#	Teava nefiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia cablului, teava având diametrul...de 1 1/2" montata aparent pe zid cu dibluri PVC, cablu cu sectiunea de pâna 10 mmp;	m	6.00	28.80	172.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.80	172.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25.L	3306302	Teava pentru instalatii.zinc 40	m	6.12	45.00	275.40
25.L	6311625	Bratara de fixare teava PVC-g ? 63mm pe stilp sc 10001	set	6.00	33.00	198.00
26	W1MM06A#	Verificarea si încercarea LES....	buc	1.00	1,092.00	1,092.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	342.00	342.00
				utilaj:	750.00	750.00
				transport:	0.00	0.00
27	W1MO51B#	Protejarea capetelor de cablu...PVC cu carton asfaltat.	buc	2.00	27.85	55.69
				material:	21.85	43.69
				manopera:	6.00	12.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
28	W2H02B#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable-profil M+1/2M;	m	8.00	27.60	220.80
				material:	16.80	134.40
				manopera:	10.80	86.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	GD24C%	Pozarea...cond. de protectie prin foraj orizontal dinjat (FOD) executat in teren normal, conducta avand dn=63 mm	m	50.00	502.52	25,126.00
				material:	23.12	1,156.00
				manopera:	338.40	16,920.00
				utilaj:	141.00	7,050.00
				transport:	0.00	0.00
29.L	7106282	Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 63mm pn6	m	50.15	45.00	2,256.75

